

## 平成28年度京都・花灯路事業に係る仮設物設営業務に係る仕様書

### 1 対象事業及び提供資料

- (1) 対象事業：京都・嵐山花灯路ー2016及び京都・東山花灯路ー2017
- (2) 提供資料：事業概要，マップ（資料1）

### 2 基本事項

- (1) 本年12月実施の嵐山花灯路と来年3月実施の東山花灯路のそれぞれの実施時期を十分考慮し，全体の準備作業工程を立て，計画的に業務を遂行すること。
- (2) 嵐山花灯路で製作する仮設物等のうち，東山花灯路で活用できるものについては，良品撤去の上，再利用するなど経費節減に努めること。
- (3) 本事業が長期にわたる夜間，屋外での事業であることなどの特徴を十分考慮し，雨天・風雨対策など，仮設物の安全，安定設営等を図ること。
- (4) 事業開催期間中，仮設物等を適正に管理すること。
- (5) 嵐山花灯路及び東山花灯路ごとに，資材の搬出入及び設営解体の業務着手時期は別途設定する。
- (6) 資材の搬出入及び設営解体に当たっては，ガードマン等警備・交通整理要員を配置し，円滑に遂行すること。また，解体撤去後の地形の原状回復及び周辺の清掃を行うこと。
- (7) 本事業の遂行に当たっては，当協議会関係者及び他業務従事者との連携協調を図り，周辺住民及び通行者等に十分配慮すること。
- (8) 事業全般の進捗状況の把握，情報の共有化，他業務との調整協議のため，毎週または隔週開催する定例事務局会議へ原則として出席すること。

### 3 委託業務内容

#### (1) 嵐山花灯路関係業務

##### ア 現場倉庫設営業務（設置予定期間11月22日～12月30日）

- 2K×3Kテント（四方横幕付） 4張
- ※指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること

##### イ 本部設営業務

- 2K×3Kテント（四方横幕付） 4張
- 本部テント，警察・救護テント，食堂，倉庫テント
- ※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- 2K×1.5Kテント（四方横幕付） 1張
- ※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- テント内で使用する物品
- ・ スチール製棚（W90cm×D45cm×H180cm） 10台
- ・ 長机（白ビニールクロス掛） 25台
- ・ 椅子 41脚
- ・ ホワイトボード 2台

ウ 案内所・詰所設營業務

- 2 K×3 Kテント（四方横幕付） 1 張  
※別途指定する場所に設営し、床上げコンパネ貼りすること
- 1. 5 K×2 Kテント（四方横幕付） 4 張  
※別途指定する場所に設営し、床上げコンパネ貼りすること
- テント内で使用する物品
  - ・ スチール製棚（W 9 0 c m×D 4 5 c m×H 1 8 0 c m） 6 台
  - ・ 長机（白ビニールクロス掛） 2 0 台
  - ・ 椅子 3 7 台
  - ・ ホワイトボード 2 台

エ いけばなプロムナード会場設營業務

- 面積 1. 8 m×1. 8 m，高さ 2 0 c m～6 0 c m 程度の台座 9 台  
※コンパネ化粧合板仕上げ，いけばなプロムナードの表示サインを付けること  
※それぞれの地形状況を踏まえ，灯りと花の路沿いの指定した場所に設営
- 作品キャプション（3 0 c m×2 0 c m） 1 8 枚  
※アクリルプレート自立式とすること
- 1 8 リットル ポリタンク 3 6 個
- 盗難防止キャプション（1 5 c m×5 c m，多言語対応） 9 枚  
※留意点
  - ・ 使用花器と台座との一体化を図るため，作品製作者の意向を踏まえ，簡易固定金具等を必要に応じ取り付けること
  - ・ 花灯路照明器具等保管倉庫（京都市中央卸売市場第一市場北関連 4 号棟）から嵐山現場倉庫までの使用花器の安全な搬出入運搬を行うこと
  - ・ 京都いけばな協会作品出展者に対する事前説明・使用花器抽選会に係る花器の搬出入を行うこと

オ 創作行灯デザインコンペ会場設營業務

- 2 K×3 Kテント（四方横幕付き） 1 張  
※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- パネル貼付用壁
  - ・ 5 1 0 c m×1 8 0 c m 1 枚
  - ・ 3 3 0 c m×1 8 0 c m 2 枚※テント内にパネルを貼付けられるようにすること
- その他
  - ・ テント上掲出看板（5 4 0 c m×6 0 c m） 1 枚
  - ・ テント内タイトルパネル（3 2 0 c m×1 0 c m） 1 枚
  - ・ 趣旨パネル（B 3） 1 枚
  - ・ 投票呼びかけパネル（B 3） 1 枚
  - ・ 作品キャプション（1 5 c m×4 c m） 2 9 枚

- ・投票用BOX 1台
- ・長机（白ビニールクロス掛） 1台
- ・過去優秀作品案内サイン（52cm×36cm） 8枚

#### カ スタンプラリー設営業務

- スタンプラリーポイント看板（60cm×60cm） 5枚
  - ・長神の杜，トロッコ嵐山駅，時雨殿，法輪寺，嵐電嵐山駅
- スタンド看板（45cm×45cm） 3枚
  - ・長神の杜，トロッコ嵯峨駅，法輪寺
- 応募用紙回収パネル（B3） 3枚
  - ・嵐電嵐山駅，JR嵯峨嵐山駅案内所，中之島公園案内所
- 応募用紙回収BOX 3台
  - ※スタンプラリーポイントには，電気設営業者と協議のもと，スポットライトを設置し，見やすくすること
  - ※スタンプラリーについては，場所，設置物が具体的に決定していないため，上記の限りではない。今後，協議を進めながら決定していくこととする。

#### キ 「灯り・嵐山美術展」設営業務

- 作品展示用バックパネル（90cm×240cm，穴埋め加工，白表装） 15枚
- 立看板（90cm×180cm） 3枚
  - ・T字ウエイト付 ×1（阪急嵐山駅）
  - ・ひもでくくりつけ×2（中之島公園）
- スポットライト（85Wハロゲン，タイマー付） 12灯
  - ※阪急嵐山駅前の指定する場所に設置すること

#### ク 落柿舎前溝蓋設置業務

- 溝蓋（60cm×180cm） 6枚
  - ※落柿舎前の指定する場所に設置すること

#### ケ コトノハ行灯会場受付所設営業務

- 1. 5K×2Kテント（四方横幕付） 1張
  - ※別途指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- 順路 表示スタンド看板 3枚
- 受付看板（45cm×120cm） 1枚
- 長机（白ビニールクロス掛） 4台
- 椅子 8脚
- 油性マーカー（10～12色） 3セット

#### コ 仮設トイレ設置業務

- 簡易水洗トイレ 6台

- ・大河内山荘庭園前（男性×1，女性×2，男女共用×1）
- ・嵯峨公園（男性×1，女性×1）

●手洗い台 1台

- ・大河内山荘庭園前

※設置箇所の地形を考慮し，安定設営すること

●トイレピクトサイン

- ・20cm×20cm 5枚（男性×2，女性×3）
- ・30cm×30cm 1枚（男女共用）

サ お絵かき行灯会場設営業務

●プラカード（90cm×60cm） 1枚

●サイン（45cm×45cm） 2枚

●2K×3Kテント（四方横幕付） 2張

※中之島公園内の指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること

●テント内で使用する物品

- ・スチール製棚（W90cm×D45cm×H180cm） 2台
- ・長机（白ビニールクロス掛） 9台
- ・椅子 22台

シ 香りの散歩路会場設営業務

●1. 5K×2Kテント（四方横幕付き） 1張

●テント内で使用する物品

- ・長机（白ビニールクロス掛） 2台
- ・椅子 4台

ス 記念撮影スポット会場設営業務

●サイン（45cm×120cm） 1枚

●受付終了サイン（297cm×420cm） 1枚

●行灯用出力紙（300φ×180cm） 1枚

セ 恋灯ろう

●什器造作（180cm×180cm） 1式

●副資材（ベルクロ，ベニヤ含む） 1式

●ビニールシート 1枚

●ウエイト 6個

●スタンドサイン 1台

ソ オープニングイベント会場設営業務

●司会者台 1台

●簡易舞台／赤パンチカーペット（W720cm×D360cm×H20cm）

- 酒樽用ステージ 2台
- 来賓用胸バラ 14個

※留意点

オープニングイベントについては、場所が決定していないため、上記の限りではない。  
今後、協議を進めながら決定していくこととする。

タ 看板類製作・設置業務（外国語表記含む。）

●ターミナル会場案内看板

- ・JR西日本（B1サイズ） 12枚  
京都駅×6，二条駅×1，嵯峨嵐山駅×5
- ・京都バス（180cm×90cm） 4枚  
京都駅前バスターミナル×1（両面），三条京阪前×1（両面）
- ・京都市交通局 市バス（180cm×90cm） 4枚  
京都駅×1（両面），三条京阪前×1（両面）
- ・京福電鉄（180cm×90cm） 2枚  
四条大宮駅×1，北野白梅町駅×1

●交通規制関係看板

- ・30cm×120cm 18基
- ・55cm×155cm 1基
- ・A型（90cm×45cm） 12基  
※会場周辺の指示する場所に安定設置（必要に応じウエイト止め）すること

●協賛企業パネル・団体サイン

- ・パネル（180cm×210cm） 3枚（パネル囲い等含む）  
※貼り代えて，東山花灯路でも使用すること
- ・サイン（20cm×90cm） 1枚
- ・スポットライト 9灯

●亀山公園入口

- ・スタンド看板（60cm×60cm） 1枚
- ・A型看板（30cm×120cm） 2枚

●プラカード

- ・90cm×60cm 5枚  
「渡月橋・竹林の小径 方面」案内  
「一方通行」案内（野宮神社）  
「一方通行」案内（大河内山荘庭園前）  
「渡月橋・二尊院 方面」（大河内山荘庭園前）案内  
その他案内
- ・60cm×45cm 1枚  
「嵯峨商店街・渡月橋 方面」案内（JR嵯峨嵐山駅前）

●標識・立看板時間張替 21か所

●その他 看板・サイン

- ・本部標示看板（150cm×45cm） 1枚
- ・案内所標示看板（150cm×45cm） 2枚  
※本部標示看板，案内所標示看板には，電気設営業者と協議のもと，スポットライトを設置し，見やすくすること
- ・テント吊看板（90cm×30cm） 4枚  
救護班×1，現場倉庫×2
- ・竹林案内看板（90cm×60cm） 1枚
- ・嵐電嵯峨嵐山駅前誘導看板（45cm×120cm） 1枚
- ・A型看板  
無料ジャンボタクシー用（120cm×45cm 両面） 2枚  
天龍寺用（45cm×90cm 両面，45cm×180cm 片面） 各1枚  
「一方通行」案内（30cm×120cm） 1枚  
「一方通行」案内（45cm×90cm） 1枚
- ・立看板  
野宮神社用（90cm×180cm） 1枚  
JR嵯峨嵐山駅誘導看板（45cm×180cm） 1枚
- ・スタンド看板  
仮設トイレ（45cm×45cm） 2枚  
喫煙所（45cm×45cm） 3枚  
立入禁止（45cm×45cm） 3枚  
行き止まり（45cm×45cm） 1枚  
歩行者道路（60cm×60cm） 1枚
- ・立入禁止サイン（30cm×20cm） 3枚
- ・サイン（15cm×40cm） 16枚  
「本日は中止します」×10，「本日は終了しました」×6
- ・大河内山荘庭園前誘導サイン（270cm×60cm）

#### チ 消防設備・警備用資材等の調達

- ボンベ消火器 14器
- 防火バケツ 14個
- ハンドマイク 10台
- カラーコーン 50基
- コーンバー 50本
- 警備用指揮棒 34本
- 石油ストーブ 15台
- ブルーヒーター 1台

※10日間分の灯油を調達し，期間中，毎日，各ストーブに補給すること

- その他  
・ティッシュ 30個

- ・雑巾 20枚
- ・ゴミ袋90L 200枚

ツ ごみ箱等，運搬設置業務  
 ※別途指定する場所に設営すること

テ 回線電話設置業務

- 4台（4回線）の電話を設置すること。
  - ・本部（電話・FAX）
  - ・大河内山荘庭園詰所（電話）
  - ・長神の杜案内所（電話）

ト 仮設物管理業務

- ・ 開催期間中毎日正午から午後3時の時間帯で，仮設物の点検巡回パトロールを実施すること。破損等があれば，灯り点灯時間の午後5時までに修理すること
- ・ 開催期間中の開催時間帯は，毎日仮設物管理現場責任者（1名）を本部に常駐させること

ナ 申請用図面等作成業務

- ・ 関係機関等に対する事前協議用図面及び申請用図面等を作成すること

(2) 東山花灯路関係業務

ア 本部設営業務

- 2K×3Kテント（四方横幕付き） 5張  
 本部×2，運営・警備本部×1，関係者控室×1，倉庫×1  
 ※高台寺公園の指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- 1. 5K×2Kテント（四方横幕付き） 1張  
 倉庫  
 ※高台寺公園の指定した場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- テント内で使用する物品
  - ・ スチール製棚（W90cm×D45cm×H180cm） 18台
  - ・ 長机（白ビニールクロス掛） 23台
  - ・ 椅子 45脚
  - ・ ホワイトボード 3台（内1台は両面）

イ 案内所・詰所設営業務

- 1. 5K×2Kテント（四方横幕付き） 6張  
 ※6張のうち5張は，別途指定する場所に設営し，床上げコンパネ貼りすること
- テント内で使用する物品
  - ・ スチール製棚（W90cm×D45cm×H180cm） 7台

- ・長机（白ビニールクロス掛） 15台
- ・椅子 28脚
- ・ホワイトボード 2台
- ・電気ストーブ 2台

ウ いけばなプロムナード会場設営業務

- 台座（面積1.8m×1.8m、高さ20cm～60cm程度の台座） 10台
- ※コンパネ化粧合板仕上げ、いけばなプロムナードの表示サインを付けること
- ※それぞれの地形状況を踏まえ、灯りと花の路沿いの指定した場所に設営すること

- 作品キャプション（30cm×20cm） 20枚

※アクリルプレート自立式とすること

- 18リットルポリタンク 40個

- 盗難防止キャプション（15cm×5cm、多言語対応） 10枚

※留意点

- ・ 必要に応じて、カラーコーン、バー及び侵入防止柵などを設置すること
- ・ 使用花器と台座との一体化を図るため、作品製作者の意向を踏まえ、簡易固定金具等を必要に応じ取り付けること
- ・ 花灯路照明器具等保管倉庫（京都市中央卸売市場第一市場北関連4号棟）から東山現場倉庫までの使用花器の安全な搬出入運搬を行うこと。
- ・ 京都いけばな協会作品出展者に対する事前説明・使用花器抽選会に係る花器の搬出入を行うこと

エ 現代いけばな展会場設営業務

- 台座（面積2.7m×2.7m、高さ20cm～60cm程度） 8台

※コンパネ化粧合板仕上げすること

※それぞれの地形状況を踏まえ、設営すること

- 作品キャプション（30cm×20cm） 16枚

※アクリルプレート自立式とすること

- 18リットルポリタンク 32個

- 盗難防止キャプション（15cm×5cm、多言語対応） 8枚

※留意点

「ウ いけばなプロムナード設営業務」と同じ

オ 大学のまち京都・伝統の灯り展会場設営業務

- 台座（面積1.2m×1.2m、高さ20cm） 15台

※コンパネ化粧合板仕上げすること

※別途指定する場所に地形状況を踏まえ設置すること

- 作品キャプション（30cm×20cm） 15枚

- スタンド看板（45cm×45cm） 3枚



カ 竹灯り・幽玄の川青竹灯籠製作設置業務

●灯籠 150基

※高さ30～70cm程度の竹筒500本を加工し、2～5本の組み合わせたもの

※円山公園内の小川河床に安定設置すること。なお、設置撤去にあたっては、河床の植栽を損傷させぬよう業務を遂行すること

●水ローソク 5,000個

キ 創作行灯デザインコンペ会場設営業務

●2K×3Kテント（四方横幕付き） 1張

※高台寺公園の指定した場所に設営し、床上げコンパネ貼りすること

●パネル貼付用壁

・510cm×180cm 1枚

・330cm×180cm 2枚

※テント内にパネルを貼付けられるようにすること

●その他

・テント上掲出看板（540cm×60cm） 1枚

・テント内タイトルパネル（320cm×10cm） 1枚

・趣旨パネル（B2） 1枚

・入賞展示パネル（B3） 5枚

・作品キャプション（14cm×6cm） 29枚

・最優秀作品紹介パネル（A2） 1枚

・最優秀作品紹介パネル（置き式） 1台

ク 行灯ギャラリー会場設営業務

●展示雛段（3段 180cm×210cm, 上部サイン等含む） 1式

●ギャラリーキャプション（14cm×6cm） 14枚

ケ 知恩院三門サンドアート会場設営業務

●サンドアートスクリーン及びプロジェクター 1式

●2K×1.5Kテント（四方横幕付き） 1張

●トラロープ・補強用資材費 2式

●プロジェクター台 2台

●カラーコーン 100個

●バー 55個

●カラーコーン用ウエイト 20個

●警備用指揮棒 3個

●ハンドマイク 2個

●立看板（90cm×180cm） 1基

コ サクハナ行灯会場受付所設営業務

- 看板 (45 cm×120 cm) 1基
- 長机 (白ビニールクロス掛) 5台
- 椅子 15脚
- 油性マーカー (10～12色) 7セット

サ お絵かき行灯会場設営業務

- サイン (45 cm×45 cm) 2枚
  - 2K×3Kテント (四方横幕付) 2張
- ※高台寺公園内の指定する場所に設営し、床上げコンパネ貼りすること
- テント内で使用する物品
    - ・スチール製棚 (W90 cm×D45 cm×H180 cm) 2台
    - ・長机 (白ビニールクロス掛) 9台
    - ・椅子 22台

シ 香りの散歩路会場設営業務

- 1.5K×2Kテント (四方横幕付き) 1張
- テント内で使用する物品
  - ・長机 (白ビニールクロス掛) 2台
  - ・椅子 4台
- テントサイン (150 cm×45 cm) 1枚

ス 記念撮影スポット会場設営業務

- サイン (45 cm×120 cm) 1枚
- 行灯用出力紙 (300 φ×180 cm) 1枚

セ 恋灯ろう

- 嵐山花灯路で使用したものの保管, 運搬 1式

ソ オープニングイベント会場設営業務

- 長机 (白ビニールクロス掛) 19台
- パイプ椅子 230脚
- パンチカーペット (W180 cm×10m) 1式
- 主催者, 来賓用胸バラ (中) 23個
- 受賞者用胸バラ (小) 6個
- スタンド看板 (60 cm×60 cm) 1枚
- 来賓受付・会場誘導看板 (45 cm×45 cm, スタンド付) 2枚
- 消火器 2台
- テント
  - ・2K×3Kテント 2張 (四方横幕付き)
  - ・1.5K×2Kテント 1張 (四方横幕付き)

・テント内蛍光灯（FL40W）6灯、

※雨天時

屋根透明テント（2K×3K） 6張

●司会者台 1台

●カラーコーン 20本

●バー 20本

●音響設備・照明設備

※200～300名程度を想定した音響設備・照明設備を設置すること

※留意点

オープニングイベントについては、場所が決定していないため、上記の限りではない。今後、協議を進めながら決定していくこととする。

#### タ 八坂神社奉納舞踊設営業務

●スピーカー 2台

●アンプ 1台

●CDデッキ 1台

●有線マイク，スタンド 2台

●立看板（90cm×180cm） 1枚

●赤毛せん（180cm×90cm） 1式

#### チ 看板類製作・設置業務

●ターミナル会場案内看板

・JR西日本（B1サイズ） 9枚

京都駅×4，山科駅×2，二条駅×1，東福寺駅×2

・叡山電鉄（180cm×90cm） 1枚

出町柳駅

・京阪電車（180cm×90cm） 6枚

清水五条駅，祇園四条駅，京阪三条駅，淀屋橋駅，枚方市駅，中書島駅

・京都市交通局 市バス（180cm×90cm，両面） 1枚

京都駅

・京都市交通局 地下鉄（180cm×90cm） 1枚

東西線東山駅

・京福電鉄（180cm×90cm） 1枚

四条大宮駅

※京阪各主要駅舎のうち，一部京都市外を含む

●交通規制関係看板

・交通規制看板

30cm×120cm 35枚

A型（45cm×90cm，両面） 15枚

・タクシー対策予告看板

30cm×120cm 2枚

A型(45cm×90cm, 両面) 2枚

・歩道呼びかけ看板

30cm×90cm 1枚

※別途指示する場所に安定設置(必要に応じウエイト止め)すること

●催し会場標示看板(45cm×120cm) 6枚

竹灯り・幽玄の川, 大学のまち京都, 現代いけなば展

サクハナ行灯, 学生パフォーマー, 参加型事業

●その他看板・サイン

・本部標示看板(150cm×45cm) 1枚

・案内所表示看板(150cm×45cm) 3枚

※本部標示看板, 案内所表示看板には, 電気設営業者と協議のもと, スポットライトを設置し, 見やすくすること

・テント吊看板(90cm×30cm) 5枚

救護所, 消防現地警備本部, 現場警察官詰所, 京都観光アシストパートナー集合場所

花灯路サポーター集合場所, 参加型事業

・立入禁止サイン(45cm×30cm) 10枚

・粟田大燈呂パネル(60cm×90cm) 6枚

#### ツ 消防設備・警備用資材等調達業務

●ボンベ消火器 18器

●防火バケツ 15個

●ハンドマイク 7台

●カラーコーン 80基

●コーンバー 80本

●警備用指揮棒 30本

●石油ストーブ 18台

※10日分の灯油を調達し, 期間中, 毎日, 各ストーブに補給すること

●その他

・トイレトペーパー100個

・ティッシュ 10個

・雑巾 20枚

・ゴミ袋90L 200枚

#### テ ごみ箱等, 運搬設置業務

※別途指定する場所に設営すること

#### ト 回線電話設置業務

●3台(3回戦)の電話を設置すること

- ・本部（電話・FAX）
- ・円山公園詰所（電話）

#### ナ 仮設物管理業務

- ・ 開催期間中毎日正午から午後3時の時間帯で、仮設物の点検巡回パトロールを実施すること。破損等があれば、灯り点灯時間の午後6時までに修復すること
- ・ 期間中の開催時間帯は、毎日仮設物管理現場責任者（1名）を本部に常駐させること

#### ニ 申請用図面等作成業務

- ・ 関係機関等に対する事前協議用図面及び申請用図面等を作成すること

### 4 業務実施方法等

- (1) 仮設物等の製作段階において、設計変更の必要が生じた場合には、当協議会と受託業者間で協議し、協議会の指示のもとに製作すること。これに伴う新たな契約金額を設定する。
- (2) 仮設物の設営に当たっては、広報宣伝・企画運營業務請負業者及び電気工事請負業者等と十分連携を図り、事前に調整して実施すること
- (3) 作品設置に当たっては、台座等仮設物に係る作品展示関係者の要望等について誠意をもって対処すること
- (4) テントの設営には、テント同士の継ぎ目の雨対策を講じること。また、テントと床上げコンパネ貼りの寸法を合わせることに