


令和8年度版

公 共 下 水 道 統 計 年 報
京 北 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 統 計 年 報
北 部 地 域 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 統 計 年 報

(令和7. 4. 1～令和8. 3. 31)

京都市上下水道局



令和8年度版
(令和7.4.1～令和8.3.31)
京都市公共下水道統計年報

目 次

第1章	事業の沿革と推移	1
1	拡張経過	1
2	事業の推移	4
3	できごと	4
第2章	現況と施設	5
1	現況	5
2	施設	5
3	水環境保全センター	5
4	ポンプ場	6
5	処理施設	8
	(1) 鳥羽水環境保全センター	8
	(2) 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所	22
	(3) 伏見水環境保全センター	27
	(4) 石田水環境保全センター	34
6	ポンプ場施設	39
第3章	統計	59
1	下水処理統計	59
	(1) 流入下水量	59
	(2) 簡易処理量	60
	(3) 簡易処理放流量	61
	(4) 高級処理量	62
	(5) 高級処理放流量	63
	(6) 送気量	64
	(7) 活性汚泥返送量	65
	(8) 次亜塩素酸ソーダ使用量	66
	(9) 生汚泥量	67
	(10) 余剰汚泥量	68
	(11) 汚泥脱水ケーキ発生量	69
	(12) 汚泥脱水ケーキ焼却量	70
	(13) 汚泥焼却灰発生量	70
	(14) 電力使用量	71
	(15) し尿及び浄化槽汚泥投入量（鳥羽処理区）	72
	(16) 高度処理水量	73

2	ポンプ場統計	74
(1)	雨水排水量	74
(2)	汚水揚水量	76
3	水質試験成績	78
(1)	法定試験	78
(2)	施設管理のための試験	82
(3)	高度処理の成績	88
(4)	合流式下水道モニタリング調査の成績	89
4	維持統計	90
(1)	管渠 ^{きよ} 清掃	90
(2)	排水路清掃	90
(3)	雨水ます清掃	90
(4)	取付管清掃等	92
(5)	取付管新設	93
(6)	管渠 ^{きよ} ・取付管修繕	94
(7)	人孔・雨水ます修繕	95
5	水洗便所築造総計	96
6	事業場排水の指導統計	96
7	下水道使用料調定額	97
8	大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額	98
第4章	下水道使用料	99
1	下水道使用料の変遷表	99
2	大都市下水道使用料表	104
第5章	公共下水道事業の財務	108
1	令和7年度京都市公共下水道事業特別会計決算	108
(1)	予算決算対照表	108
(2)	損益計算書	111
(3)	剰余金計算書	112
(4)	剰余金処分計算書	113
(5)	貸借対照表	114
2	令和8年度京都市公共下水道事業特別会計予算	116
(1)	予算	116
(2)	予算実施計画	118
第6章	累年比較	122
1	下水道使用料等	122
2	公共下水道事業特別会計決算額	123

第7章	建設	124
1	中期経営プラン	124
2	建設改良工事の概況	125
	(1) 公共下水道整備事業	125
	(2) 特定環境保全公共下水道整備事業	128
	(3) 諸施設整備	128
3	保存工事の概況	128
	(1) 管きょ施設	128
	(2) ポンプ施設	128
	(3) 処理施設	128
	(4) その他施設	128
第8章	令和7年度における主要事項	129
1	条例	129
2	行政官庁認可事項	129
3	概況	129
第9章	機構と事業所所管区域	132
1	機構	132
2	事務分掌	134
3	営業所担当区域等	144
4	職員数	145
	(1) 人員配置	145
	(2) 職員数	145

京都市京北特定環境保全公共下水道統計年報

目 次

第1章	京北特定環境保全公共下水道事業の沿革と推移	146
1	事業の沿革	146
2	事業の推移	147
第2章	現況と施設	148
1	現況	148
2	施設	148
3	処理施設	148
4	浄化センター	149
5	マンホールポンプ場	151
6	ユニットポンプ場	153
第3章	統計	154
1	下水処理統計	154
(1)	流入下水量	154
(2)	返送汚泥量	154
(3)	余剰汚泥量	154
(4)	脱水ケーキ量	154
(5)	電力使用量	154
2	マンホールポンプ統計	155
(1)	マンホールポンプ汚水排出量	155
(2)	マンホールポンプ及びユニットポンプの電気 使用量及び電気料金	157
3	水質試験成績	158
第4章	下水道分担金	158

京都市北部地域特定環境保全公共下水道統計年報

目 次

第1章	北部地域特定環境保全公共下水道の沿革と推移	-----	159
1	事業の沿革	-----	159
2	事業の推移	-----	160
第2章	現況と施設	-----	160
1	現況	-----	160
2	施設	-----	160
3	処理施設	-----	160
4	マンホールポンプ場	-----	161
5	ユニットポンプ場（宅内）	-----	164
第3章	統計	-----	166
1	マンホールポンプ統計	-----	166
(1)	マンホールポンプ汚水排出量	-----	166
(2)	マンホールポンプ及びユニットポンプの電気 使用量及び電気料金	-----	168
第4章	下水道分担金	-----	168

京 都 市 公 共 下 水 道 統 計 年 報

第 1 章 事業の沿革と推移

1 拡張経過

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	施工面積	備 考
第1期失業応急下水道事業	昭5. 8	昭6. 11	1,293,834	164	第1～3排水区
第2期 "	昭6. 10	昭9. 3	1,445,807	101	第4～6・8排水区
うち、吉祥院処理場築造	昭6. 11	昭9. 3	(上段を含む。)	—	第3排水区を処理区とする。 処理能力 191ha、57,000人
第3期 "	昭7. 11	昭8. 10	740,508	36	第9・10排水区
第4期 "	昭8. 6	昭9. 7	1,508,841	209	第11～14排水区
第5期 "	昭9. 7	昭11. 3	1,744,608	239	第15～19排水区
都市計画下水道事業	昭10. 5	昭19. 3	9,376,465	593	中部排水区・東山排水区18年度で打ち切り
うち、鳥羽処理場築造	昭10. 5	昭14. 2	(上段を含む。)	—	第1期工事のみしゅん工 処理能力 1,077ha、325,000人
吉祥院処理場休止	昭14. 8	—	—	—	
都市計画下水道事業再開	昭22. 4	昭31. 3	271,574,204	102	30年度で打ち切り
昭33. 4変更認可に係る	昭31. 4	—	計画額	計画	昭31. 4から 昭38. 3までの実績
都市計画下水道事業			5,050,000,000	2,960.40	工費 3,417,000,000円 施工面積 405.7ha 管渠延長 115,135.3m (昭和34.8鳥羽下水処理場拡張工事着工)
吉祥院処理場増補改良工事	昭32. 12	昭34. 12	99,505,771		
昭38. 6変更認可に係る	昭38. 4	—	計画額	計画	38年度の実績
下水道事業及びその			13,000,000,000	3,795.60	工費 1,596,500,000円 施工面積 216.6ha
執行年度割変更決定					管渠延長 62,891.5m
昭39. 7変更認可に係る同上の変更決定	昭39. 4	—	計画額	計画	39年度の実績
			14,500,000,000	3,795.60	工費 2,087,000,000円 施工面積 310.1ha
					管渠延長 91,258.7m
昭40. 12都市計画事業決定の変更	昭39. 4	昭43. 3	計画額	計画	40年度の実績
			14,500,000,000	3,795.60	工費 3,630,000,000円 施工面積 330.0ha
					管渠延長 91,913.4m
昭41. 8 認可変更	昭40. 4	昭43. 3	12,413,000,000	3,795.60	昭和41年9月
昭41. 12都市計画事業決定の変更	昭41. 4	昭47. 3	10,298,000,000	鳥羽	伏見下水処理場第1期新設工事着工
				1～7期	41年度の実績
				伏見1期	工費 4,657,000,000円
				吉祥院	施工面積 283.4ha
					管渠延長 99,676.3m
昭42. 1 認可変更	昭41. 4	昭47. 3	15,193,000,000	3,795.60	鳥羽処理場用地の拡大 計画汚水量の変更 人口密度の変更 処理場施設の増強
昭43. 3認可変更	昭42. 4	昭49. 3	51,200,000,000	鳥羽	吉祥院下水処理場は、既設（改造）に特別都市下水路分が含まれている。
				1～7期	
				伏見	
				1～2期	
				吉祥院	
昭45. 12認可変更	昭42. 4	昭49. 3	51,200,000,000	鳥羽	一部幹線ルート変更等
				1～7期	一乗寺幹線
				伏見	伏見導水渠、送水管
				1～2期	東山五条放流管
				吉祥院	今熊野放流管
昭48. 7京都府桂川右岸流域 関連 京都市公共下水道事業 認可、都市計画事業認可	昭48. 7	昭52. 3	1,710,000,000	計画	285 分流式 雨水管 32,667m
				9,764.40	分流式 污水管 31,155m
					排水人口 46,880人
昭49. 3認可変更	昭48. 4	昭61. 3	130,000,000,000	鳥羽	分流式幹線及び雨水幹線の施設
				1～9期	鳥羽第2導水渠のルート変更
				伏見 吉祥院	
				9,764.40	

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	施 工 面 積	備 考
			円	ha	
昭51.3認可変更	昭50.4	昭61.3	278,000,000,000	鳥羽 伏見 吉祥院	鳥羽処理場10期以降拡張
昭52.2認可変更	昭51.4	昭61.3	328,000,000,000	12,348.30	山科処理区、鳥羽処理区岩倉系統の分流式区域の拡大 及び石田処理場の新設 合流式 1,600,268m 分流式污水管 1,486,974m 分流式雨水管 135,103m 計画人口 1,392,350人
昭52.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭51.4	昭61.3	25,380,000,000	2,265.10	分流式污水管 547,094m 分流式雨水管 34,567m 計画人口 189,560人
昭55.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭54.4	昭61.3	40,000,000,000	2,265.10	分流式污水管 510,095m 分流式雨水管 34,567m 計画人口 189,560人
昭56.10認可変更	昭56.4	昭64.3	365,157,000,000	12,348.30	幹線、淀ポンプ場の位置変更 鳥羽、吉祥院、伏見及び石田処理場の施設変更
昭56.11認可変更	昭56.4	昭64.3	373,842,000,000	12,348.30	砂川ポンプ場、池田ポンプ場の新設
昭58.2認可変更	昭57.4	昭64.3	339,750,000,000	12,348.30	池田ポンプ場の位置及び関連雨水幹線の変更
昭58.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭57.4	昭64.3	70,930,000,000	2,270.10	分流式污水管 601,206m 分流式雨水管 34,567m
昭59.3認可変更	昭58.4	昭64.3	303,116,000,000	12,348.30	幹線ルートの変更
昭59.10認可変更	昭59.4	昭64.3	273,783,000,000	12,348.30	鳥羽処理場ポンプ場の拡張等
昭59.12認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭59.4	昭64.3	55,105,000,000	2,270.10	幹線ルート変更等 分流式污水管 603,453m 分流式雨水管 34,567m
昭60.3認可変更	昭59.4	昭64.3	273,783,000,000	1,348.30	桃山ポンプ場の追加等
昭61.7認可変更	昭61.4	昭70.3	282,076,000,000	12.396	東大路幹線の追加等
昭61.7京都府木津川流域関連 京都市公共下水道事業認可	昭61.7	昭67.3	16,043,000,000	計画 223	分流式污水管 49,103m 計画人口 39,891人
昭61.7認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭61.4	昭70.3	92,653,000,000	2.270	雨水幹線及びポンプ場の新設
昭63.2認可変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	昭62.4	昭67.3	5,543,000,000	223	ポンプ場位置及び関連管渠 ^{きょう} の変更
昭63.2認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	昭62.4	昭70.3	88,311,000,000	2.350	区域の拡大及び幹線管渠 ^{きょう} 等の変更
平2.4 認可変更	平2.4	平7.3	192,823,000,000	12.568	区域の拡大及び処理場能力変更
平4.3 認可変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平3.4	平8.3	5,445,000,000	223	しゅん工年月の延伸及び計画基礎数値の変更
平4.11認可変更	平4.4	平10.3	121,406,000,000	12.568	鳥羽、伏見、吉祥院の処理場の設備の変更等、しゅん工年月日の延伸
平5.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平4.4	平7.3	39,693,500,000	2.481	区域の拡大及び幹線管渠 ^{きょう} の変更
平5.10認可変更	平5.4	平10.3	118,537,000,000	12.910	区域の拡大及び幹線管渠 ^{きょう} の変更、鳥羽処理場用地及び設備等の変更
平7.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平6.4	平13.3	16,281,000,000	2.481	しゅん工年月日の延伸 雨水幹線の追加
平8.3認可変更	平7.4	平16.3	185,803,000,000	12.910	主要な管渠 ^{きょう} の一部変更、処理場施設の処理方式及び用地の変更
平8.3認可変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平7.4	平10.3	2,089,000,000	223	しゅん工年月日の延伸
平8.11認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平8.4	平13.3	10,575,000,000	2.482	処理分区・排水区の変更 認可区域の拡大

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	施 工 面 積	備 考
			円	ha	
平9.3認可変更	平8.4	平16.3	182,480,000,000	12,910	排水区の変更、主要な管渠の一部変更、ポンプ施設・調整池の追加
平10.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平9.4	平13.3	10,575,000,000	2,482	雨水幹線の追加
平10.3認可変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平9.4	平16.3	1,561,000,000	223	しゅん工年月日の延伸
平11.2認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平10.4	平13.3	9,466,000,000	2,482	排水区の追加及び変更 雨水幹線の追加
平11.3認可変更	平10.4	平16.3	157,827,000,000	12,910	排水区の変更 主要な管渠の一部変更
平13.3認可変更	平12.4	平21.3	172,865,000,000	12,957	区域の拡大及び排水区の変更、しゅん工年月日の延伸、主要な管渠の一部変更、処理場施設の処理方式の変更、ポンプ施設・調整池の追加
平13.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平12.4	平16.3	14,518,200,000	2,527	区域の拡大及び排水区の変更、主要な管渠の一部変更、しゅん工年月日の延伸、ポンプ施設の追加
平16.1認可変更	平15.4	平21.3	98,683,000,000	12,957	処理場用地の変更、水処理施設の変更、汚泥処理施設の変更
平16.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平16.4	平22.3	9,030,000,000	2,528	区域の追加、主要な管渠の一部変更、しゅん工年月日の延伸
平16.3認可変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平16.4	平19.3	70,000,000	226	区域の追加、しゅん工年月日の延伸
平17.9認可変更	平16.4	平21.3	81,202,000,000	12,962	区域の追加、主要な管渠の追加及び一部変更、貯留管・調整池の追加
平20.3認可変更	平19.4	平28.3	149,480,000,000	13,088	京都市北部地域特定環境保全公共下水道として計画区域の拡大、分合流界の変更、主要な管渠や貯留管の追加及び変更、処理場施設の処理方式の変更
平21.3認可変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平20.4	平26.3	5,160,000,000	2,528	区域の追加、主要な管渠・排水区の変更、調整池・流域幹線との接続点の追加及びしゅん工年月日の延伸
平22.2認可変更	平21.4	平28.3	117,700,000,000	13,088	分合流界の変更、主要な管渠の追加、廃止及び変更、ポンプ施設・主要な貯留施設の追加及び廃止
平23.10認可変更	平23.4	平28.3	81,130,000,000	13,088	分合流界の変更、主要な管渠の追加及び変更、吐口の追加及び変更、ポンプ施設の主要な施設の変更
平24.3認可変更	平23.4	平31.3	130,490,000,000	13,088	予定処理区域の変更、主要な管渠の追加及び変更、処理施設の変更、ポンプ施設の変更、貯留施設の変更及び追加
平26.3計画変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平25.4	平29.3	1,400,000,000	2,528	計画諸元の変更、主要な管渠の一部変更、しゅん工年月日の延伸
平26.4計画変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平25.4	平30.3	680,000,000	235	区域の追加、しゅん工年月日の延伸
平26.10計画変更 京都市公共下水道	平25.4	平31.3	102,730,000,000	13,088	主要な管渠の追加及び変更、貯留施設の追加及び変更
平27.11計画変更 京都市公共下水道	平27.4	平31.3	67,210,000,000	13,088	予定処理区域の変更、処理施設の変更、貯留施設の変更

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	施 工 面 積	備 考
平29.2計画変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平28.4	令6.3	4,666,000,000	2,528	しゅん工年月日の延伸
平30.3計画変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	平29.4	令2.3	516,000,000	235	しゅん工年月日の延伸
平30.3計画変更 京都市公共下水道	平29.4	令5.3	105,350,000,000	13,086	しゅん工年月日の延伸、予定処理区域の変更、 主要な管渠の追加及び変更、貯留施設の追加及び変更
平31.3計画変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	平31.4	令6.3	2,330,000,000	2,524	予定処理区域の変更、主要な管渠の変更
令2.3計画変更 京都市公共下水道	令2.3	令5.3	672,000,000	13,086	主要な管渠の追加及び変更、処理施設の変更、貯留施設の追加
令2.3計画変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	令2.4	令7.3	25,608,000,000	235	予定処理区域の追加、しゅん工年月日の延伸
令5.3計画変更 京都市公共下水道	令5.3	令8.3	75,258,000,000	13,086	主要な管渠の変更、処理施設の変更、ポンプ施設の変更、 貯留施設の変更
令6.3計画変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	令6.3	令8.3	526,000,000	2,524	主要な管渠の変更、しゅん工年月日の延伸
令7.3計画変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	令7.3	令8.3	180,000,000	235	しゅん工年月日の延伸
令8.3計画変更 京都市公共下水道	令8.3	令15.3	128,826	13,096	予定処理区域の変更、予定排水区域の変更、主要な管渠の変 更、処理施設の変更、計画放流水質の設定、しゅん工年月日の 延伸、鳥羽水環境保全センターおよび石田水環境保全センター の敷地面積の変更
令8.3計画変更 京都府桂川右岸流域関連 京都市公共下水道	令8.3	令13.3	8,480	2,524	処理分区界の変更、主要な管渠の変更、しゅん工年月日の延伸
令8.3計画変更 京都府木津川流域関連 京都市公共下水道	令8.3	令12.3	1,484	236	しゅん工年月日の延伸、区域の追加

2 事業の推移

項 目	年 度 別		令 和 元 年 度	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	単 位								
処理区域内人口（注1）	人		1,454,600	1,445,500	1,437,100	1,435,000	1,428,900	1,423,800	1,419,900
処理区域面積（注1）	ha		15,537	15,603	15,609	15,618	15,627	15,658	15,658
年間流入下水量	m ³		292,434,000	301,760,850	306,193,850	278,096,330	288,134,390	278,062,770	266,156,944
整備 延長	幹線	m	480,467	480,905	482,335	482,335	484,158	485,620	488,284
	支線	m	5,110,294	5,115,841	5,118,988	5,124,978	5,129,301	5,144,653	5,146,976
	側溝等								
水洗便所設置人口（注1）	人		1,443,680	1,435,420	1,427,700	1,425,990	1,420,525	1,415,925	1,412,418
下水道使用料（注2）	円		23,484,424,722	22,249,671,657	22,275,050,019	22,541,627,229	22,791,502,322	22,961,352,367	22,796,019,361

注1 特定環境保全公共下水道事業を含む。

2 消費税及び地方消費税を含む額である。

3 で き ご と

年 月	主 要 事 項
令7.4	鳥羽水環境保全センターの一般公開の実施（4月18日から20日まで）
令7.4	雨水貯留施設及び雨水浸透ます設置助成金制度の申請受付（受付期間：4月1日から3月31日まで）
令7.8	「下水道の日」にちなみ、鳥羽水環境保全センターで下水道施設親子見学会を実施（8月18日）
令7.11	京都市総合防災訓練市民防災啓発において、岡崎公園で災害用マンホールトイレのPRやパネル展示等を実施（11月1日）

第 2 章 現況と施設

1 現 況

(令和7年度末現在)

種 別 \ 事 項	面 積	人 口	下水道使用給水装置数
	ha	人	件
全 市	82,783	1,426,642	—
市 街 化 区 域	14,980	—	—
下 水 道 事 業 計 画 区 域	16,059	—	—
下 水 道 処 理 区 域	15,658	1,419,900	576,826

注 特定環境保全公共下水道事業を含む。

2 施 設

(令和7年度末現在)

種 別 \ 事 項	総延長	下 水 管 渠			側溝等	マンホール	雨水ます	取付管	街渠
		計	幹 線	支 線					
	m	m	m	m	m	個	個	m	m
全 市	5,635,260	4,264,959	488,284	3,776,675	1,370,301	164,248	136,250	1,943,640	2,147,379

注 特定環境保全公共下水道事業を含む。

3 水環境保全センター

(令和7年度末現在)

水環境保全センター名	処 理 区 域			処 理 能 力		処 理 方 式	雨 天 時 最大揚水量 (予備機含む。)
	系 統	面 積	処理人口	晴天時 日最大	雨天時 時間最大		
鳥羽水環境保全センター	田中、吉田 岡崎、東山 今熊野、河原町 一乗寺 堀川(一)・(二)・(三) 下鴨 千本(一)・(二) 東九条、札ノ辻 西洞院、東洞院 洛南、鳥羽 上鳥羽、中河原 山ノ内、花園 大宮、岩倉 柊野、上賀茂 西部第二、朱雀 大原、静原 鞍馬、高雄	8,337	769,600	954,000	5,071,000	嫌気無酸素好気法 + 急速砂ろ過法 嫌気好気法 + 急速砂ろ過法 嫌気好気法 ステップ流入式 多段硝化脱窒法 標準活性汚泥法	117.1
鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所	唐橋 朱雀	587	85,900	34,000	678,000	ステップ流入式 多段硝化脱窒法 + オゾン処理法	40.4
伏見水環境保全センター	中書島 伏見 深草 竹田 横大路 淀	1,949	144,500	141,000	319,900	嫌気好気法 + オゾン処理法 ステップ流入式 多段硝化脱窒法 + オゾン処理法	16.2
石田水環境保全センター	醍醐 桃山 安祥寺 音羽	2,047	196,900	126,000	—	標準活性汚泥法 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	10.0
計		12,920	1,196,900	1,255,000	6,068,900		183.7

注 鳥羽水環境保全センターには北部地域特定環境保全公共下水道事業を含む。

4 ポンプ場（その1）

（令和7年度末現在）

ポンプ場名	目的	排水面積	排水能力	
			晴天時1分間最大量	雨天時1分間最大量
		ha	m ³	m ³
住吉ポンプ場	雨水排除	225.50	—	1057.00
	汚水中継	114.40	27.00	—
淀ポンプ場	汚水中継	221.80	60.00	—
羽束師ポンプ場	〃	176.20	114.00	—
桃山ポンプ場	〃	86.10	27.00	—
桃山南ポンプ場	〃	27.40	10.92	—
向島ポンプ場	〃	40.70	27.00	—
衣笠ポンプ場	* 〃	4.60	2.00	—
鏡石ポンプ場	* 〃	1.50	0.84	—
紙屋川ポンプ場	* 〃	1.20	1.00	—
沓掛ポンプ場	* 〃	1.70	1.00	—
八瀬御蔭ポンプ場	* 〃	1.40	1.00	—
八瀬野瀬ポンプ場	* 〃	3.90	4.00	—
八瀬遊園ポンプ場	* 〃	6.80	2.00	—
八瀬弁天ポンプ場	* 〃	1.40	1.00	—
八瀬大橋ポンプ場	* 〃	4.60	1.00	—
八瀬秋元ポンプ場	* 〃	2.80	1.00	—
静市ポンプ場	* 〃	8.50	1.00	—
原谷ポンプ場	* 〃	9.10	1.68	—
太秦ポンプ場	* 〃	0.71	0.90	—
嵐山ポンプ場	* 〃	1.99	1.00	—
上鳥羽ポンプ場	* 〃	6.00	1.42	—
大原野上里第1ポンプ場	* 〃	0.38	0.76	—
大原野上里第2ポンプ場	* 〃	0.20	0.76	—
大枝ポンプ場	* 〃	0.98	0.57	—
北嵯峨ポンプ場	* 〃	0.71	0.60	—
大原野灰方ポンプ場	* 〃	2.94	1.00	—
大原野南春日第2ポンプ場	* 〃	0.68	1.00	—
大原野北春日ポンプ場	* 〃	0.30	0.62	—
大原野小塩ポンプ場	* 〃	0.23	0.62	—
五条坂ポンプ場	* 〃	0.11	0.52	—
静市市原ポンプ場	* 〃	0.15	0.60	—
大原野石作ポンプ場	* 〃	0.24	0.94	—
大枝西長ポンプ場	* 〃	0.84	0.90	—
桃山大島ポンプ場	* 〃	2.57	0.58	—
横大路ポンプ場	* 〃	2.70	0.94	—
大原野南春日第1ポンプ場	* 〃	0.95	0.32	—
久我西出第2ポンプ場	* 〃	0.25	0.90	—
岩倉村松ポンプ場	* 〃	0.25	0.90	—
深草僧坊ポンプ場	* 〃	0.16	0.32	—
四条大橋西ポンプ場	* 〃	0.014	0.32	—
田井ポンプ場	* 〃	1.00	0.32	—
静市市原第3ポンプ場	* 〃	0.117	0.32	—
静市市原第2ポンプ場	* 〃	0.264	0.90	—
大原野上里北ポンプ場	* 〃	0.28	0.32	—
岩倉村松第2ポンプ場	* 〃	0.68	0.90	—
岡崎東ポンプ場	* 〃	0.05	1.34	—
八瀬秋元第2ポンプ場	* 〃	0.07	0.32	—

注) * :マンホールポンプ場

4 ポンプ場（その2）

（令和7年度末現在）

ポンプ場名	目的	排水面積	排水能力	
			晴天時1分間最大量	雨天時1分間最大量
		ha	m ³	m ³
石田ポンプ場	雨水排除	42.00	—	371.00
七瀬川ポンプ場	〃	18.50	—	170.00
加賀屋敷ポンプ場	〃	—	—	86.00
下神泉苑ポンプ場	〃	—	—	80.00
新下神泉苑ポンプ場	〃	—	—	44.00
景勝ポンプ場	〃	—	—	102.00
十九軒ポンプ場	〃	1.05	—	16.00
池田ポンプ場	〃	70.00	—	712.00
砂川ポンプ場	〃	—	—	416.00
滞水池排水ポンプ ※2	貯留水排水	159.90	6.00	—
葛野ポンプ場	雨水排除	73.40	—	240.00
花園ポンプ場	〃	8.70	—	63.00
西京極ポンプ場	〃	94.50	—	720.00
久世ポンプ場	〃	645.10	—	1440.00
桂ポンプ場	〃	85.00	—	282.00
和泉ポンプ場	〃	—	—	276.00
貯留水排水ポンプ ※1	貯留水排水	260.00	64.00	—
川田川ポンプ場	雨水排除	43.00	—	465.00
江川ポンプ場	〃	76.00	—	300.00
有栖川ポンプ場	〃	122.99	—	13.80
岩倉池田ポンプ場 *	〃	—	—	10.80
山科狐藪ポンプ場 *	〃	0.36	—	7.20
桃山南大島第1ポンプ場 *	〃	0.47	—	6.40
桃山南大島第2ポンプ場 *	〃	3.54	—	6.00
久我森の宮ポンプ場 *	〃	3.68	—	16.20
淀美豆ポンプ場 *	〃	1.50	—	10.00
嵯峨野調整池 排水ポンプ ※1	貯留水排水	21.00	2.40	—
久世高田調整池 排水ポンプ ※1	〃	—	5.40	—
向島調整池 排水ポンプ ※1	〃	30.11	1.40	—
松ヶ崎雨水調整池 排水ポンプ ※1	〃	5.89	0.69	—
山科三条幹線 排水ポンプ ※1	滞留水排水	—	2.80	—
九条分水室 排水ポンプ ※2	〃	—	0.94	—
伏見幹線 排水ポンプ ※2	貯留水排水	—	5.88	—
七条幹線 排水ポンプ ※2	〃	—	5.60	—
塩小路幹線 排水ポンプ ※2	〃	—	4.72	—
山科川13-1号幹線 排水ポンプ ※2	〃	—	5.12	—
津知橋幹線 排水ポンプ ※2	〃	—	3.60	—
西部1号・2号幹線 排水ポンプ ※2	〃	—	3.20	—

注) * : マンホールポンプ場

※1 : 雨水貯留施設等の排水ポンプで、降雨終了後に河川等公共用水域へ排水するもの

※2 : 雨水貯留施設等の排水ポンプで、降雨終了後に公共下水道（污水管）へ排水するもの

5 処 理 施 設

(1) 鳥羽水環境保全センター

系列別		施設名		A	B	C	D	E	
敷 地 面 積		456,960㎡							
処 理 能 力		119,000㎥/日		100,000㎥/日		57,000㎥/日		雨水滞水池	83,000㎥/日
流 入 渠	構造断面配流 きよ 最大許容	鉄筋コンクリート造 矩形渠 幅3.00m×高2.70m 1/1,000 16.64㎥/s							
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 式 台数	(自動除塵機) 幅2.60m × 深4.70m 3 平鋼製格子形 30mm 75° 電 動 3台		(粗目) 幅3.00m × 深4.08m 2 平鋼製格子形 100mm 75° 電 動 2台		(細目) 幅3.00m × 深4.08m 2 平鋼製格子形 30mm 75° 電 動 2台			
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂施設	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅4.5m×長21.9m×深6.05m 3池 ジェットポンプ式揚砂ポンプ3台 ノズル集砂式沈砂集砂装置 3池分		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅5.0m×長20.0m×深4.58m 2池 ジェットポンプ式揚砂ポンプ2台 スクリーコンベヤ式沈砂かき寄せ機 2台/池					
下水揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	立軸形斜流 900mm 1,000mm 1,350mm 9.2m 9.4m 8.6m 105㎥/min 145㎥/min 250㎥/min 電動機 230kW 320kW 500kW 2台 2台 2台		立軸形 900mm 1,350 16m 16 96㎥/min 228㎥ 電 360kW 860 2台 2					
最初ちんでん池	形式 構造	3階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造		2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	
	形状 有効容量 間 汚泥かき寄せ機 池数	幅 上中下7.4m ×長 上13.0m 中17.5m 下22.0m ×有効水深上中下3.30m 1,282㎥/池 晴天時 2.1h 雨天時 0.6h チェーンフライト式 8池		幅 上下14.0m ×長 上19.2m 下24.7m ×有効水深3.30m 2,028㎥/池 晴天時 1.9h 雨天時 0.6h チェーンレス(ピンラック)式 4池		幅18.0m ×長42.0m ×有効水深3.00m 2,268㎥/池 晴天時 2.9h 雨天時 0.5h チェーンフライト式 3池		幅17.2m ×長45.0m ×有効水深3.15m 2,438㎥/池 晴天時 1.4h 雨天時 0.3h チェーンフライト式 2池 雨水滞水池 2池	
雨水滞水池・排水ポンプ	構造 有効容量 形式 口径 揚程 揚水量 原動機出力 台数	鉄筋コンクリート造 29,000m3 ク リ ュ ー 付 汚 泥 ポ ン プ 300mm×250mm 10m 10.9㎥/min 30kW 2				吸込スクリー付汚泥ポンプ 300mm×250mm 11.5m 10.0㎥/min 37kW 2			

(令和7年度末現在)

F	G	H	I	J	K
83,000m ³ /日	51,000m ³ /日	54,000m ³ /日	90,000m ³ /日	159,000m ³ /日	158,000m ³ /日
連絡渠 (A～D-E～K) 鉄筋コンクリート造 幅2.80m×高2.00m (ゲート部) 16.27m³/s 鉄筋コンクリート造 矩形渠 幅4.00m×高4.00m×2連 9/10,000 87.14m³/s					
(細目) 幅3.00m × 深6.40m 8 平鋼製格子形 30mm 80° 電動 8台	(粗目・細目兼用形) 幅3.00m × 深6.50m 6 平鋼製格子形 粗目87mm細目25mm 70° 電動 6台				
長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅7.0m×長21.0m×深7.60m 8池 ジェットポンプ式揚砂ポンプ8台 ジェットノズル式集砂装置 沈砂分離機1台 ベルトコンベヤ2台	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅5.0m×長19.4m×深7.60m 6池 Vバケット付走行昇降式揚砂機1台 フラインコンベヤ1台 沈砂分離機1台 急傾斜コンベヤ1台				
渦巻斜流	立軸形渦巻斜流	立軸形斜流	立軸形斜流	立軸形斜流	
mm 1,600mm	1,600mm	2,000mm	2,000mm	1,650mm	1,800mm 1,800mm 1,650mm
m 16m	16m	15.5m	15.5m	16m	16m 17m 15.5m
/min 360m ³ /min	360m ³ /min	600m ³ /min	600m ³ /min	330m ³ /min	460m ³ /min 460m ³ /min 330m ³ /min
動機	ガスタービン	ガスタービン	ディーゼルエンジン	電動機	ディーゼルエンジン
kW 1,360kW	1,280kW(1,740PS)	2,100kW(2,800PS)	2,280kW(3,100PS)	1,150kW	1,839kW 1,760kW 1,287kW
台 2台	1台	1台	2台	1台	3台 1台 1台
長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造
幅17.2m ×長45.0m ×有効水深3.15m	幅17.2m ×長45.0m ×有効水深3.15m	幅17.2m ×長45.0m ×有効水深3.15m	幅 上下16.20m ×長 上21.20m 下28.60m ×有効 上3.09m 水深 下3.30m	幅 上下7.60m ×長 上47.65m 下55.50m ×有効 上4.20m 水深 下4.10m	幅 上下7.60m ×長 上47.65m 下55.50m ×有効 上4.20m 水深 下4.10m
2,438m ³ /池 晴天時 1.4h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 2池 雨水滯水池 2池	2,438m ³ /池 晴天時 2.3h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 2池 雨水滯水池 2池	2,438m ³ /池 晴天時 2.2h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 2池 雨水滯水池 2池	2,590m ³ /池 晴天時 1.4h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 4池	3,250m ³ /池 晴天時 1.5h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 3池 雨水滯水池 2池	3,250m ³ /池 晴天時 1.5h 雨天時 0.3h チェーンフライント式 3池 雨水滯水池 2池

系列別 施設名		A	B	C	E
生汚泥ポンプ	形式	無閉塞形	無閉塞形	無閉塞形	無閉塞形
	口径	150mm×150mm	100mm×100mm 150mm×150mm	150mm×150mm	125mm×100mm
揚程	揚水量	15m	9.0m 21m	15.8m	10m
	電動機出力	1.5m ³ /min 11kW	1.1m ³ /min 5.5kW 1.7m ³ /min 18.5kW	1.1m ³ /min 18.5kW	1.2m ³ /min 11kW
台数	電動機出力	11kW	5.5kW 18.5kW	18.5kW	11kW
	台数	4台	2台 2台	4台	2台
反応タンク	エアレーション方式	散気式(散気板・水中曝気機)	散気式(散気板・水中かくはん機)	散気式(散気板)	散気式(散気板・水中曝気機)
	構造形状	鉄筋コンクリート造 幅7.9m×長71.0m ×有効水深11.00m	鉄筋コンクリート造 幅14.6m×長58.1m ×有効水深11.00m	鉄筋コンクリート造 幅8.4m×長246.0m ×有効水深4.25m	鉄筋コンクリート造 幅12.0m×長120.0m ×有効水深4.50m
タンク数	有効容量	6,013m ³ /基	8,900m ³ /基	8,586m ³ /基	6,370m ³ /基
	HRT(水理学的滞留時間)	9.7h(硝化促進)	8.5h	7.2h	7.4h
付属機器	タンク数	8基	4基	2基	4基
	曝気機	曝気機 22台 循環ポンプ(30kW×13.5m ³ /min) 3台	水中かくはん機 16台		曝気機 12台
送風機	形式	多段式ターボ	多段式ターボ	ターボ式プロペラ	多段式ターボ
	口径	250mm×200mm 300mm×250mm	500mm×450mm 500mm×450mm	250mm×250mm	450mm×400mm
台数	送気量	50Nm ³ /min 100Nm ³ /min	330Nm ³ /min 350Nm ³ /min	50Nm ³ /min	250Nm ³ /min
	電動機出力	90kW 180kW	450kW 500kW	75kW	380kW
	台数	2台 2台	1台 1台	3台	1台
最終ろ過池	形式	2階式長方形平行流式	2階式長方形平行流式	長方形平行流式	長方形平行流式
	構造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
ろ過装置	形状	幅 上下7.4m ×長 上47.0m 下57.0m ×有効水深 上下3.10m	幅 上下14.8m ×長 上45.0m 下55.0m ×有効水深 上下3.10m	幅12.9m ×長46.0m ×有効水深3.20m	幅12.0m ×長60.0m ×有効水深3.95m
	有効容量	2,386m ³ /池	4,588m ³ /池	1,899m ³ /池	2,844m ³ /池
ろ過装置	ろ過時間	3.8h	4.4h	3.2h	3.3h
	汚泥かき寄せ機	チェーンフライト方式	チェーンフライト式	間欠(レシプロ)式	上流チェーンフライト式
池数	池数	8池	4池	4池	下流 間欠式 4池
活性汚泥	形式	横軸スクリーナ形	吸込スクリーナ付汚泥ポンプ	横軸斜流形	横軸渦巻斜流形
	口径	150mm×150mm	300mm×250mm	400mm×350mm	200mm×200mm
ポンプ	揚程	8m	11.0m	4.4m	3.6m
	揚水量	3.6m ³ /min	9.2m ³ /min	15.0m ³ /min	4.8m ³ /min
ポンプ	電動機出力	11kW	30kW	18.5kW	7.5kW
	台数	13台	8台	2台	6台
ポンプ	形式	横軸スクリーナ形	無閉塞形	横軸渦巻形	横軸ブレードレス形
	口径	150mm×150mm	100mm×100mm	100mm×100mm	150mm×150mm
ポンプ	揚程	19.0m	18.0m	9.5m	5.0m
	揚水量	1.5m ³ /min	1.1m ³ /min	1.0m ³ /min	1.7m ³ /min
ポンプ	電動機出力	11kW	11kW	7.5kW	3.7kW
	台数	9台	4台	2台	2台

F	G	H	I	J	K
無閉塞形 125mm×100mm 10m 1.2m ³ /min 11kW 2台	無閉塞形 125mm×100mm 10m 1.2m ³ /min 11kW 2台	無閉塞形 125mm×100mm 10m 1.2m ³ /min 11kW 2台	無閉塞形 125mm×100mm 11m 1.2m ³ /min 11kW 6台	無閉塞形 150mm×150mm 15m 1.5m ³ /min 18.5kW 2台	無閉塞形 150mm×150mm 7.5m 1.5m ³ /min 7.5kW 2台
散気式(散気板・水中曝気機) 鉄筋コンクリート造 幅12.0m×長120.0m ×有効水深4.50m 6,370m ³ /基 7.4h 4基 曝気機 12台	散気式(散気板・かくはん機) 鉄筋コンクリート造 幅12.0m×長120.0m ×有効水深4.50m 6,370m ³ /基 12.0h 4基 かくはん機 32台	散気式(散気板・水中かくはん機) 鉄筋コンクリート造 幅12.0m×長120.0m ×有効水深4.50m 6,370m ³ /基 11.3h 4基 水中かくはん機 40台	散気式(散気板) 鉄筋コンクリート造 幅8.5m×長100.0m ×有効水深10.00m 8,419m ³ /基 6.7h 3基	散気式(散気板) 鉄筋コンクリート造 幅7.6m×長92.0m ×有効水深10.00m 6,918m ³ /基 7.3h 7基	散気式(散気板) 鉄筋コンクリート造 幅7.6m×長92.0m ×有効水深10.00m 6,918m ³ /基 7.4h 7基
多段式ターボ 500mm×450mm 320N ^m /min 500kW 1台		多段式ターボ インレットベン付 500mm×450mm 320N ^m /min 420kW 3台		多段式ターボ インレットベン付 400mm×350mm 165N ^m /min 250kW 2台	
長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅12.0m ×長60.0m ×有効水深3.95m 2,844m ³ /池 3.3h 上流チェーンフライト式 下流 間欠式 4池	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅12.0m ×長60.0m ×有効水深3.95m 2,844m ³ /池 5.4h 上流チェーンフライト式 下流 間欠式 4池	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅12.0m ×長60.0m ×有効水深3.95m 2,844m ³ /池 5.1h 上流チェーンフライト式 下流 間欠式 4池	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上下10.0m 上36.3m ×長 下39.4m ×有効 上2.79m 水深 下3.30m 2,316m ³ /池 2.5h チェーンフライト方式 4池	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上下6.7m 上35.5m ×長 下41.3m ×有効 上下3.30m 水深 1,700m ³ /池 3.1h チェーンフライト方式 12池	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上下8.1m 上35.5m ×長 下32.6m ×有効 上下3.30m 水深 1,800m ³ /池 3.1h チェーンフライト方式 10池
横軸渦巻斜流形 200mm×200mm 5.4m 4.8m ³ /min 11kW 6台	横軸渦巻斜流形 200mm×200mm 5.4m 4.8m ³ /min 11kW 6台	横軸渦巻斜流形 200mm×200mm 5.4m 4.8m ³ /min 11kW 6台	横軸渦巻斜流形 200mm×200mm 7.6m 5.2m ³ /min 15kW 6台	吸込スクリー付汚泥ポンプ 250mm×200mm 8.0m 7.0m ³ /min 18.5kW 8台	吸込スクリー付汚泥ポンプ 250mm×250mm 6.0m 6.0m ³ /min 15.0kW 6台
横軸ブレードレス形 150mm×150mm 5.0m 1.7m ³ /min 3.7kW 2台	横軸ブレードレス形 150mm×150mm 5.0m 1.7m ³ /min 3.7kW 2台	横軸ブレードレス形 150mm×150mm 5.0m 1.7m ³ /min 3.7kW 2台	横軸ブレードレス形 100mm×100mm 4.4m 1.0m ³ /min 3.7kW 2台	吸込スクリー付 150mm×150mm 19.0m 1.5m ³ /min 11kW 6台	無閉塞形 100mm×80mm 17.0m 1.0m ³ /min 11.0kW 4台

系列別		施設名		A	B	C	D		
砂ろ過設備	形式	(A系処理水高度処理施設)		移床式上向流連続砂ろ過	コンクリート製立形12槽/池	15,625m ³ /d/池	8池	—	—
	ろ過能力	池数	原水ポンプ						
次亜塩素毒設備	注入機	形式	(次亜塩用)						
	注入能力	台数	パネル列盤式薬品注入機 一軸ねじ式ポンプ 2100ℓ/h/台 2台 111.8ℓ/h/台 2台						
塩素接触タンク	貯蔵設備	形式	ポリエチレン製丸形タンク						
	タンク容量	タンク数	30m ³ /基 2基						
放流渠	構造	形状	鉄筋コンクリート造						
	配置	幅	7.6m×長160.0m×有効水深7.5m						
放流河川名	構造	形状	晴天時33min 雨天時13min						
	配置	幅	1基						
受電設備	構造	形状	鉄筋コンクリート造						
	配置	幅	矩形 幅3.6m×高2.4m×長318.4m						
高圧自家発電設備	構造	形状	—						
	配置	幅	—						
受電設備	形式	特高（常用・予備）平行2回線受電式・縮小形三相一括ガス絶縁開閉装置（SF6）							
	電圧	一次 77,000V・二次 3,300V							
高圧自家発電設備	変圧器容量	7,500kVA							
	台数	2台							
高圧自家発電設備	形式	三相交流同期発電機							
	原動機種別	立形4サイクル水冷直接噴射式 ディーゼルエンジン							
高圧自家発電設備	原動機出力	1,103kW(1,500PS)							
	シリンダー数	12気筒							
高圧自家発電設備	回転数	720min ⁻¹							
	発電容量	1,250kVA							
高圧自家発電設備	発電電圧	3,300V							
	台数	2台							
高圧自家発電設備	使用燃料	A重油							
	使用燃料	A重油							

E	F	G	H	I	J	K
—						
(次亜塩素酸用) ダイヤフラム形制御容量ポンプ 240ℓ/h/台 3台					(次亜塩素酸用) 一軸偏心ポンプ 21～500ℓ/h/台 2台 加圧給水ポンプ	
スムーズフローポンプ 300ℓ/h/台 2台					ギヤポンプ 360ℓ/h/台 2台 36m ³ /h/台×1台	
角槽形FRP製タンク 25m ³ /基 2基					円筒形FRP製タンク 10m ³ /基 3基	
鉄筋コンクリート造 幅3.8m×長400.0m ×有効水深3.50m 晴天時30min 雨天時14min 1基		鉄筋コンクリート造 幅3.8m×長320.0m×有効水深3.50m 晴天時24min 雨天時11min 1基			(放流渠の一部が塩素接触タンクを兼用)	
鉄筋コンクリート造 矩形 幅11.6m×高2.6m×長283.3m 1/1,000					鉄筋コンクリート造 矩形 幅3.4m×高2.6m×2連×長572.0m 1/1,000	
桂川						
特高（常用・予備）平行2回線受電式・縮小形三相一括ガス絶縁開閉装置（SF6）						
一次 77,000V・二次 3,300V 7,500kVA 2台					一次 77,000V・二次 3,450V 10,000kVA 7,500kVA 1台 1台	
三相交流同期発電機 単純開放サイクル1軸形 ガスタービンエンジン 3,530kW — 1,800min ⁻¹ 3,750kVA(3,000kW) 3,300V 2台 A重油					三相交流同期発電機 立形単動4サイクル ディーゼルエンジン 2,207kW(3,000PS) 16気筒 720min ⁻¹ 2,500kVA 3,300V 1台 A重油	

系列別 施設名		A	B	C
処理 水 浄 化 設 備	形 式	(汚泥処理施設用) 自動逆洗式オートストレーナ		
	形 状	移床式上向流連続砂ろ過		
	ろ 過 能 力	鋼製立形ユニット式 5槽/基		
	基 数	148m ³ /h/基		
汚 泥 濃 縮 タ ン ク	原 水 ポ ン プ	5基		
	送 水 ポ ン プ	渦巻形 11kW×6台		
		30kW×2台、55kW×2台		
		45kW×3台、90kW×3台		
汚 泥 濃 縮 タ ン ク	形 式	(濃縮Ⅰ)		
	構 造	円形放射流式 (重力式)		
	形 状	鉄筋コンクリート造		
	有 効 容 量	円形放射流式 (重力式)		
	滞 留 時 間	内径12.0m×有効側深4.00m		
	汚 泥 か き 寄 せ 機	452m ³ /基		
	機 ・ か き 取 機	24 h		
	タ ン ク 数	中央駆動式		
	引 抜 ポ ン プ	2基		
	水 面 積 負 荷	無閉塞形 5.5kW×2台		
汚 泥 消 化 タ ン ク		無閉塞形 15kW×3台		
		—		
	付 属 設 備	—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		
汚 泥 消 化 タ ン ク	消 化 方 式	1 段消化		
	構 造	プレストレストコンクリート造		
	形 状	覆蓋卵形		
	加 温 方 式	全高32.2m		
	か く は ん 方 式	最大直径21.7m		
	有 効 容 量	外部加温式熱交換式		
	消 化 温 度	インペラ式攪拌機		
	消 化 日 数	5,500m ³ /基		
	タ ン ク 数	55℃		
	濃 縮 汚 泥 移 送 ポ ン プ	10日		
汚 泥 消 化 タ ン ク	循 環 汚 泥 ポ ン プ	2基		
		吸込スクリー形		
		11kW×3台		
		吸込スクリー形		
		22kW×3台		
		—		
		—		
		—		
		—		
		—		

F	G	H	I	J	K
用水圧送ポンプ 8台 給水圧力タンク 3基				自動逆洗式オートストレーナ 口径 250mm 360m³/h/基 3基 渦巻形 11kW×5台	
(濃縮V) (濃縮VI) 円形放射流式 (重力式) 円形放射流式 (重力式) 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 内径12.0m×有効側深4.04m 内径12.0m×有効側深4.00m 452m³/基 452m³/基 10h 10h 中央駆動式 中央駆動式 2基 2基 無閉塞形 3.7kW×2台 スクリュー遠心形 5.5kW×2台 — —				ベルト形ろ過濃縮機 — 有効ベルト幅3.0m — 60m³/h — 9台 — —	
— —				余剰汚泥供給ポンプ 90m³/h×11kW×9台 濃縮汚泥移送ポンプ 42m³/h×7.5kW×5台 36m³/h×5.5kW×2台	
				—	

施設名		系列別	A	B	C
汚泥貯留タンク	形式		(貯留槽Ⅳ) 角形かくはん式	(貯留槽Ⅴ)	
	構造		鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	
汚泥貯留タンク	形状		内辺14.0m×14.0m有効側深5.0m	内径19.0m×有効側深3.95m	
	有効容量		980m ³	1100m ³	
汚泥貯留タンク	滞留時間		24h	—	
	かき寄せ機		水中散気かくはん機	機械攪拌機(インペラ式)	
汚泥貯留タンク	タンク数		2基	1基	
	汚泥ポンプ等		汚泥ポンプ 22kW×5台 プローバ 11kW×2台	無閉塞形 5.5kW×1台	
温水ヒータ設備	形式		炉筒煙管式		
	燃料		精製ガス及び都市ガス		
温水ヒータ設備	缶体		4,200MJ/h		
	最高使用水頭圧		0.3MPa		
汚泥ガス設備	台数		2基		
	名称・形式		ガス精製装置 高圧水吸収法		
汚泥ガス設備	形状・容量		消化ガス600Nm ³ /h		
	基属機器		2基 オフガス処理装置 (10m ³ /min) 4基、活性炭吸着塔 (20m ³ /min) 2基		
汚泥脱水機	形式		高効率形スクリーンプレス脱水機		
	ろ過面積		スクリーン径 φ1,000mm		
汚泥脱水機	ろ過速度		—		
	台数		処理量 923～1,207kg-ds/h以上 9台		
水設備	付属機器		汚泥供給ポンプ、凝集混和槽 脱水機洗浄水ポンプ		
	薬品添加設備		薬品溶解タンク (ベルト濃縮用) 容量 44.0m ³ 1基 薬品溶解タンク給水ポンプ 2.0m ³ /min×5.5kW×2台 薬品供給ポンプ 6～180/min×0.4kW×8台 薬品移送ポンプ 0.5m ³ /min×5.5kW×2台	薬品溶解タンク (脱水機用) 容量44.0m ³ 3基 薬品溶解タンク給水ポンプ 2.0m ³ /min×5.5kW×4台 薬品供給ポンプ 38～1510/min×3.7kW×9台	
脱水ケーキ搬送設備	形式		ダブルシリンダ形ピストンポンプ	ベルトコンベヤ } 9台 スケールコンベヤ	
	搬送能力		16m ³ /h 3台 油圧ユニット		
脱水ケーキ搬出設備	基属部				
	形式		脱水汚泥移送ポンプ	汚泥搬出コンベヤ	
脱水ケーキ搬出設備	容量		鋼板製角型ホッパカットゲート式	シャフトレススクリーンコンベヤ	
	基属部		10m ³ 1基	12m ³ /h 4台	
焼却設備	形式		階段炉	流動炉	
	称能		階段幅3.40m×階段長11.8m	流動炉 φ6.04m×H14.0m	
焼却設備	焼却温度		150 t/d 900℃	150 t/d 850℃	
	補助燃		A重油	都市ガス(13A)、精製消化ガス	
焼却設備	基属機器		1基	2基	
	付属機器		ケーキ燃焼用空気予熱機 (伝熱面積189.2m ²) 1基 空気予熱機 (伝熱面積120.6m ²) 1基	空気予熱機 (8,164MJ/h・8,340MJ/h) 2基 流動ブロウ (250m ³ /min×34.3kPa×220kW) 2台 バーナブロウ (110m ³ /min×5.9kPa×22kW) 2台 砂冷却コンベヤ、砂搬送コンベヤ 各2基 砂ホッパ(40m ³) 2基 脱臭設備(乾式吸着方式、20m ³ /min) 1基	

E	F	G	H	I	J	K
(貯留槽Ⅵ) 鉄筋コンクリート造 内径19.0m×有効側深3.95m 1100m ³ — 中央駆動支柱形汚泥かき寄せ機 1基 無閉塞形 7.5kW×2台		(受泥槽) 円形かくはん式 鉄筋コンクリート造 内径20.0m×有効側深2.90m 911m ³ — インペラ式かくはん機 2基 無閉塞形 30kW×3台		汚泥混合タンク (A, B, C, D) 鉄筋コンクリート造 矩形 200m ³ — インペラ式かくはん機 4基 無閉塞形 15kW×2台 破碎機 3.7kW×2台		汚泥混合タンク 鉄筋コンクリート造 矩形 100m ³ — パドル式かくはん機 2基

系列別		A	B	C	
施設名					
	脱水ケーキ貯留設備 脱水ケーキ供給設備	階段炉 脱水ケーキバンカー（65m ³ ）		流動炉 脱水ケーキ定量フィーダ（100m ³ ）	
		乾燥機バドル式乾燥機、伝熱面積163m ²	2基	ケーキ圧送ポンプ（3.0～8.1m ³ /h）	4台
	燃 料 タ ン ク	廃熱ボイラ（蒸発量8 t /h）	1基		
		焼却炉ケーキバンカー（20m ³ ）	1基		
	灰 処 理 装 置	地下タンク（30kℓ）	1基		
		燃料サービスタンク（1.95kℓ）	1基		
	汚泥燃料化物貯留設備	灰バンカー（22m ³ ）	4基	灰ホッパ（110m ³ ）	2基
				消石灰ホッパ（3.0m ³ ）	1基
	焼却	形 式	階段炉用		流動炉用
			2段洗浄電気集じん式		乾式集じん及び湿式脱硫
冷 却 塔		ガス冷却脱硫塔		水噴霧式冷却（1号炉）	
		水噴霧アルカリ循環式			
再 燃 炉					
排 煙 集 じ ん 装 置				パルス空気洗浄式	
				バグフィルタ 46,000m ³ /h（1号炉）	
処 理 電 気 集 じ ん 機		アルカリ循環式 入口 21,500m ³ /h 内径2.49m×高11.00m×1基		セラミックフィルタ41,000m ³ /h（2号炉）	
		湿式垂直流型 16,000m ³ /h（40℃） 幅4.07m×長4.07m×高10.175m×1基 300m ³ /min×55kW×4台		排煙処理塔：水噴霧式冷却脱硫塔 35,000m ³ /h×内径2.50m×高18.00m×1基 41,000m ³ /h×内径2.60m×高20.00m×1基	
誘 引 フ ァ ン			350m ³ /min×11.8kPa×150kW×1台		
			402m ³ /min×14.5kPa×180kW×1台		
設 備	水 銀 吸 着 塔				
	煙 突	内径2.00m×高35.00m×1基		内径1.00m×高13.00m×2基	
	付 属 設 備	ガス冷却水ポンプ 2.2m ³ /min×37kW×2台		処理塔循環ポンプ 2.5m ³ /min×245kPa×15kW×2台	
		脱硫塔循環ポンプ 0.9m ³ /min×15kW×2台		処理塔循環ポンプ 2.8m ³ /min×245kPa×18.5kW×2台	
	苛性ソーダ注入ポンプ 1.40/min×0.4kW×2台		苛性ソーダ注入ポンプ 2.00/min×0.49MPa×0.4kW×4台		
	苛性ソーダ貯留タンク 12.0m ³ ×2基				
	電気集じん機用				
	洗浄水ポンプ（連続） 0.13m ³ /min×3.7kW×2台		苛性ソーダ貯留タンク 10.0m ³ ×2基		
洗浄水ポンプ（間欠） 0.45m ³ /min×7.5kW×2台, 0.13m ³ /min×3.7kW×1台					
洗砂設備	形 式	円弧状スクリーンフィーダー付ホッパ			
		ホッパー7m ³ ・切出量6m ³ /h/基		2基	
	機 械 類	1次沈砂圧送ポンプ1.5m ³ /min×6.7mH		2台	
		2次沈砂圧送ポンプ1.0m ³ /min×6.5mH		2台	
		沈砂分離機2.4m ³ /min（投入水量）		2基	
		トロンメル式分級機6.0m ³ /h		2基	
圧力水ポンプ1.9m ³ /min×60.0mH			3台		
	焼却灰処分場	形 状	管理型最終処分場		
鉄筋コンクリート造			高6.0m		
面 積		L型擁壁		厚0.2m～0.4m	
		アスファルトコンクリート		厚0.05m	
容 積	31,950m ²				
	206,300m ²				

E	F	G	H	I	J	K
炭化炉 汚泥ホッパ(100m ³) 1基 汚泥供給ポンプ (7.5t/h×1.25MPa×11+15kW)						
炭化物ホッパ(75m ³) 2基 トラックスケール (50t) 1基 炭化炉用 立型円筒炉 (4,300MJ/h) ×1基 空熱比比例制御式 メイン：精製消化ガス、パイロット：都市ガス A塔：φ1.6m×12.105mH B塔：φ2.1m×11.97mH パーナー部：φ0.7m×2.23mL 排煙処理塔：スプレー塔 9,500m ³ /h×内径1.6m×高12.87m×1基 湿式電気集塵機7,273m ³ /h (30℃) 幅1.6m×長1.77m×高12.35m×1台 160m ³ /min×8.0kPa×37kW×1台 ゴア製水銀吸着モジュール 135m ³ /min×1基 内径0.45m×高30.5m×1基 排煙処理循環ポンプ1.5m ³ /min×0.3MPa×15kW×2台 苛性ソーダ供給ポンプ 1.1ℓ/min×1.0MPa×0.2kW×2台 苛性ソーダ貯留タンク 10.0m ³ ×1基						
井戸ポンプ 口径 100mm 揚程 60m 揚水量 1m ³ /min モーター 200V, 18.5kW 台数 2台						

施設名				系列別	A	B	C
脱臭設備	沈砂池	形 形 能 排	風	式 状 力 機	腐植質脱臭方式 多層カートリッジ形 50m ³ /min×1基 3.7kW×1台		
	最初ちんでん池	形 形 能 排	風	式 状 力 機	腐植質脱臭方式 多層カートリッジ形 160m ³ /min×1基 22kW×2台	腐植質脱臭方式 立形3層カートリッジ形 200m ³ /min×1基 5.5kW×2台	
	機械濃縮設備	形 形 能 排	風	式 状 力 機			汚泥濃縮タンク I 横型充填塔式 生物脱臭装置 24Nm ³ /min 0.75kW×1台
	重力式濃縮泥脱水設備	形 形 能 排	風	式 状 力 機			
	汚泥タンク貯留Ⅳ	形 形 能 排	風	式 状 力 機			
	汚泥タンク貯留Ⅴ・Ⅵ	形 形 能 排	風	式 状 力 機			
	受泥槽	形 形 能 排	風	式 状 力 機	横型充填塔式 生物脱臭装置 40Nm ³ /min 3.7kW×1台		

E	F	G	H	I	J	K
腐植質脱臭方式 多層カートリッジ形 100Nm ³ /min×2基 7.5kW×2台						
					腐植質脱臭方式 立型3層カートリッジ形 180m ³ /min×1基 5.5kW×2台	
汚泥濃縮タンクV、VI、脱水設備 横型充填塔式 生物脱臭装置 80Nm ³ /min 3.7kW×2台						
横型充填塔式 生物脱臭装置 79Nm ³ /min 7.5kW×1台			横型充填塔式 生物脱臭装置 55Nm ³ /min 5.5kW×1台			
活性炭吸着方式 多層カートリッジ形 13Nm ³ /min 0.4kW×1台						
横型充填塔式 生物脱臭装置 32Nm ³ /min 1.5kW×2台						

(2) 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所

(令和7年度末現在)

系列別 施設名		A 系 列		B 系 列				
				低 段		高 段		
敷地面積		敷地面積		29,000㎡				
処理能力		34,000㎡/日		—				
流入渠	構造断面 こう配	鉄筋コンクリート造 矩形渠 幅2.80m×高2.20m 1/800		鉄筋コンクリート造 円形渠 2,800mm 1.5/1,000		鉄筋コンクリート造 矩形渠 幅1.8m×高1.8m 1/600		
	最大許容流量	12.5㎡/s		14.7㎡/s		4.9㎡/s		
	スクリーナー	水路形状	晴天時用 (粗目) 幅 3.60m 雨天時用 (細目) 深 ×4.65m	晴天時用 (粗目) 幅 3.50m 雨天時用 (細目) 深 ×5.10m	晴天時用 (粗目・細目兼用) 幅 1.5m 雨天時用 (粗目・細目兼用) 深 ×5.7m	晴天時用 (粗目) 幅 2.5m 雨天時用 (細目) 深 ×6.4m	晴天時用 (粗目) 幅 2.5m 雨天時用 (細目) 深 ×6.4m	晴天時用 (粗目) 幅 3.5m 雨天時用 (細目) 深 ×6.6m
		水路数	3		4		1	
形式		平鋼製格子形		背面降下前面かき揚げ式		平鋼製格子形		
有効間隔		100mm	20mm	100mm	72mm×20mm	150mm	20mm	
傾斜面		70°	75°	70°	75°	75°	75°	
かき揚げ方式		電動		電動		電動		
台数		3台	3台	3台	4台	2台	1台	2台
沈砂池	形式 構造 形状	晴天時用 長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 長 深 幅 長 深 3.60m×20.00m×4.65m 3.50m×20.00m×5.10m		晴天時用 長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 長 深 幅 長 深 3.00m×15.50m×6.7m 4.50m×15.50m×6.7m (砂留含む) (砂留含む)		晴天時用 長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 長 深 幅 長 深 4.50m×15.50m×6.6m 4.50m×15.50m×6.6m		
	池数	3池		4池		1池		
	除砂施設	バケットコンベヤ昇降式揚砂機		低圧ノズル集砂式揚砂装置				
	台数	3台 (3.66㎡/h)		4台 (2.0㎡/min) 2台 (2.0㎡/min)				
下水揚水ポンプ	形式	立軸形渦巻斜流	立軸形渦巻斜流	立軸形斜流	立軸形斜流	立軸形斜流	立軸形斜流	
	口径	500mm	800mm	700mm	1,000mm	700mm	1,500mm	
	揚程	9.0m	8.5m	15.0m	15.0m	9.0m	7.0m	
	揚水量	33.0㎡/min	72.0㎡/min	64.0㎡/min	128.0㎡/min	57.0㎡/min	287.0㎡/min	
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	ディーゼルエンジン	
	原動機出力	75kW	150kW	240kW	450kW	125kW	500kW (680PS)	
第1導水きよ送水ポンプ	台数	3台	2台	1台	1台	3台	2台	
	形式	鉄筋コンクリート造		着脱式水中ポンプ		—		
	口径	幅1.8m×長6.1m×深7.7m		250mm				
	揚程	電動ボールネジ式可動堰		20.0m				
分配槽	揚水量	電動外ネジ式可動堰		6.5m3/min				
	原動機種別	2門		電動機				
	原動機出力			37kW				
	台数			2門				

系列別 施設名		A 系 列
最初ちんでん池	形 式 構 造 形 状 有 効 容 量 ちんでん時間 汚泥かき寄せ機 池 数	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 長 有効水深 12.0m×26.7m×2.40m 12.0m×33.0m×2.80m 1,878m ³ /池 晴天時 2.3h 雨天時 0.3h チェーンレス（ピンラック式） 2池
雨水排水ポンプ	構 造 有 効 容 量 形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 電 動 機 出 力 台 数	鉄筋コンクリート造 4,300m ³ 吸込スクルー 200mm 6.0m 1.3m ³ /min 5.5kW 2台
汚泥輸送ポンプ	形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 電 動 機 出 力 台 数	無閉塞形 150mm 18m 2.3m ³ /min 18.5kW 2台
汚泥輸送管	管 種 管 径 延 長	鋳鉄管 内径 250mm 2,081m×1条 ポリエチレン管 内径 200mm 2,411m×1条
スカム移送	形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 電 動 機 出 力 台 数	自吸式 100mm 15m 1.2m ³ /min 11kW 3台
反応タンク	形 式 構 造 形 状 有 効 容 量 HRT（水理学的 滞 留 時 間） タ ン ク 数	機械かくはん式・散気式 かくはん機 3.7kw×2台 かくはん機（曝気機） 3.7kW×1台 かくはん機（曝気機） 5.5kW×3台 かくはん機（曝気機） 2.2kW×1台 均一発泡装置付散気板 鉄筋コンクリート造 幅 長 有効水深 8.1m×113.1m×4.50m 4,100m ³ /池 8.7h 3池

系列別			A 系 列	
施設名				
送風機	形口送気式 電動機出力数	径 量 力 数	多段ターボ 350mm×300mm 150Nm ³ /min 220kW 1台	多段ターボ（インレットベーン） 300mm×250mm 100Nm ³ /min 150kW 2台
最終 ちん でん 池	形構 有効容量 ちんでん時間 汚泥かき寄せ機 池数	式 造 状 量 時間 機 数	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅16.6m×長44.0m×有効水深3.45m 2,520m ³ /池 5.3h チェーンフライント式 3池	
返送 汚泥 ポンプ	形口揚水式 電動機出力数	径 程 量 力 数	スクリュー渦巻形 300mm×250mm 8.0m 7.9m ³ /min 22kW 3台 (VVVF制御)	
余剰 汚泥 ポンプ	形口揚水式 電動機出力数	径 程 量 力 数	無閉塞形 100mm 10m 1.1m ³ /min 5.5kW 2台	

施設名			系列別	A 系 列					
オゾン発生装置	酸素発生装置	形式	自立円筒容器（加圧4塔方式）		自立円筒容器（減圧3塔方式）				
		形状	内径2.6m×高3.98m×4基		内径3.2m×高2.6m×3基				
		発生量	15 t/d		15 t/d				
		純度	0.9		0.9				
ゾ生装置	酸素発生装置	圧力	0.27MPa		5.88kPa				
		温度	常温		常温				
		基数	1基		1基				
		付属装置	空気圧縮機		減圧ポンプ	空気ブロワ	昇圧ブロワ		
ン置	装置	形式	往復動形1段圧縮機		形式	直列2連ロータリーブロワ（湿式）	ターボブロワ	スクリーブロワ	
		送気量	2,700Nm ³ /h		口径	400mm×300mm	350mm× (300×250mm角)	100mm×100mm	
		回転数	585min ⁻¹		送気量	172Nm ³ /min	92Nm ³ /min	8.6Nm ³ /min	
		電動機出力	220kw		圧力	約-3.0kPa	7.4kPa	98kPa	
消	オゾン発生装置	電動機出力	220kW		電動機出力	220kW	30kW	37kW	
		台数	3台		台数	2台	2台	2台	
		形式	無声放電式円筒形 400V 60Hz 300kVA						
		オゾン発生量	22.5kg-O ₃ /h						
毒	排分オゾン装置	オゾン濃度	110g/Nm ³						
		印加電圧・周波数	5.4kV、1,000Hz						
		冷却方式	水冷方式						
		台数	3台						
設	補機類	形式	触媒接触式円筒立形充填塔				[冷却水ポンプ]		
		処理風量	420Nm ³ /h				形式 渦巻形		
		充填剤	触媒 二酸化マンガン系 バックアップ剤 特殊活性炭				吐出量 3.0m ³ /min		
		台数	2台				揚程 30m		
備	オゾン反応タンク	形状	[循環水ポンプ]		[冷却塔]		電動機出力 22kW		
			形式 渦巻式キャンド	形式 PCF200MLS	形式 耐蝕性ターボブロワ	台数 2台			
			吐出量 1,100L/min	容量 791kW	風量 10m ³ /min	[増圧ファン]			
			揚程 18.5m	冷却水量 170m ³ /h	静風圧 8.8kPa				
備	オゾン反応タンク	有効容量	電動機出力 11kW		電動機出力 1.5kW×3台		電動機出力 7.5kW		
			台数 3台	台数 1基	台数 3台				
			(オゾン接触) 散気式						
			鉄筋コンクリート造						
備	オゾン反応タンク	接触時間	幅4.90m×長8.50m×有効水深5.00m×3池（反応タンク）						
			幅1.80m×長74.20m×有効水深2.50m×1水路（接触水路）						
			幅1.75m×長74.20m×有効水深2.50m×1水路（接触水路）						
			625m ³ +334m ³ +325m ³ =1,284m ³ （反応タンク+接触水路）						
備	オゾン反応タンク	接触時間	25.0min						

施設名			系列別	A 系 列	B 系 列
次 亜 塩 消 毒 設 備	注 入 機 台	形 注 入 能 力 数		内接式ギヤポンプ 12L/min 1.6L/min 0.4L/min 2台 2台 2台	
	貯 蔵 設 備	形 タ ン ク 容 量 数		円筒形FRP製 10m ³ /基 2基	
放 流 渠	塩 素 接 触 タンク	構 形 滞 留 時 間 数		鉄筋コンクリート造 直径22.60m×有効水深3.50m 雨天時 3.0min 1基	
	放 流 渠	構 形 こ う 配		鉄筋コンクリート造 矩形 幅4.00m×高3.20m×長40.83m —	鉄筋コンクリート造 矩形 幅4.00m×高3.20m×長63.40m —
放 流 河 川 名				西高瀬川	
受 電 設 備	形 電 変 圧 器 容 量 数	式 圧 容 量 数		キュービクル形 一次 22,000V 二次 3,300V 3,500kVA 2台	
	自 家 発 電 設 備	形 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 数 シ リ ン ダ ー 回 転 数 発 電 容 量 数 発 電 電 圧 数		三相交流同期発電機 立形単動4サイクルディーゼルエンジン 1,103kW(1,500PS) 6気筒 900min ⁻¹ 1,250kVA 3,300V 2台	
処 理 水 浄 化 設 備	形 ろ 過 能 力 基 数	式 状 ろ 過 能 力 基 数		移動床式上向流連続砂ろ過 鋼製円筒立形 (5m ³) (最大) 62.5m ³ /h/基 2基	
	原 水 ポ ン プ 給 水 ポ ン プ 送 水 ポ ン プ	原 水 ポ ン プ 給 水 ポ ン プ 送 水 ポ ン プ		渦巻形ポンプ 1.1m ³ /min×20m×7.5kW×3台 圧力タンク付ポンプユニット 1基 (ポンプ0.6m ³ /min×50m×7.5kW×2台) 渦巻形ポンプ 1.0m ³ /min×30m×11.0kW×2台	
脱 臭 設 備	方 形 能 力 排 風 機	方 形 能 力 排 風 機		腐植質吸着方式 カートリッジ式 吸着塔 110m ³ /min 電動機 5.5kW×1台	腐植質吸着方式 カートリッジ式 吸着塔 200m ³ /min 電動機 11kW (風量100m ³ /min) ×2台

(3) 伏見水環境保全センター

(令和7年度末現在)

系列別 施設名		合流3～6号池施設	合流7～10号池施設	分流1～3号池施設	分流4・5号池施設
敷地面積		122,790㎡			
処理能力		47,000㎥/日	33,000㎥/日	27,000㎥/日	34,000㎥/日
流入渠	構造断面 配置 最大許容流量	伏見送水渠 鋼製セグメントコンクリート巻立 円形管 内径2.50m 1/900 9.37㎥/s		伏見第2導水渠 遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径2.4m 1/1,000 7.96㎥/s	
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	晴天時用 幅2.50m×深4.20m 3 平鋼製格子形 20mm 75° 電動 3台	雨天時用 幅3.00m×深4.20m 2 平鋼製格子形 35mm 75° 電動 2台	(粗目細目兼用) バイパス 幅1.00m×深3.57m 幅1.00m×深1.5m 2 1 平鋼製格子形 平鋼製格子形 72mm/20mm 30mm 75° 45° 電動 手動 2台 1台	
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂施設	晴天時用 雨天時用 長方形平行流式 長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 幅5.60m×長21.00m×深4.80m 幅6.20m×長17.00m×深4.80m 3池 2池 チェーンフライト式かき寄せ機 ジェットポンプ式		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅2.80m×長13.40m×深3.57m 2池 エジェクタ式集砂装置	
下水揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	立軸形 渦巻斜流 450mm 18m 30㎥/min 電動機(耐水型) 130kW 2台	立軸形 渦巻斜流 800mm 15.0m 75㎥/min 電動機 250kW 4台	立軸形 渦巻斜流 1,100mm 15.0m 170㎥/min ディーゼルエンジン 610kW 3台	立軸形 渦巻斜流 450mm 17.0m 25㎥/min 電動機 110kW 3台
最初ちんでん池	形式 構造 形状 有効容量 ちんでん時間 汚泥かき寄せ機 池数	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅6.0m×長27.0m×有効水深3.5m 567㎥/池 晴天時 1.8h 雨天時 0.3h チェーンフライト式 8池		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅7.0m×長36.0m×有効水深4.1m 1,033㎥/池 2.0h チェーンフライト式 4池	
高速ろ過	形式 構造 形状 ろ過面積 ろ過材 池数	雨水時高速下水処理システム(浮上ろ材を用いた上向ろ過方式) 鉄筋コンクリート造 幅5.0m×長4.5m/池 180㎡ 特殊高分子 8池		—	

系列別 施 設 名			合流 3 ～ 6 号池施設				合流 7 ～ 1 0 号池施設				分流 1 ～ 3 号池施設				分流 4 ・ 5 号池施設											
生 汚 泥 ポ ン プ	形	式	無閉塞形								無閉塞形															
	口	径	150mm								150mm															
	揚	程	5.0m								9.0m															
	揚	水 量	1.6m ³ /min								1.1m ³ /min															
	電 動 機 出 力		7.5kW								7.5kW															
	台	数	2台								2台															
反 応 タ ン ク	方	式	散気式（散気板、散気筒（3～6号池））								散気式（散気板）				散気式（散気板）											
	構	造	鉄筋コンクリート造								鉄筋コンクリート造				鉄筋コンクリート造											
	形	状	幅7.0m ×長64.00m ×有効水深4.0m								幅8.4m ×長46.8m ×有効水深10.00m				幅10.0m ×長53.5m ×有効水深10.00m											
	有 効 容 量		1,740m ³ /基								3,767m ³ /基				5,050m ³ /基											
	HRT（水 理 学 的 滞 留 時 間 ）		7.1h								10.0h				7.1h											
	タ ン ク 数		8基								3基				2基											
	付 属 機 器		かくはん機 電動機 0.75kW 16台				かくはん機 電動機 0.75kW 24台				かくはん機 電動機 0.75kW 9台				水中かくはん機 電動機 5.5kW 4台											
送 風 機	形	式	多段ターボ				多段ターボ				多段ターボ															
	口	径	500mm×450mm				500mm×400mm				400mm×350mm															
	送 気 量		300m ³ /min				280m ³ /min				170m ³ /min															
	電 動 機 出 力		355kW				340kW				200kW															
	台	数	1台				1台				3台															
最 終 ち ん で ん 池	形	式	長方形平行流式								長方形2階層平行流式				長方形平行流式											
	構	造	鉄筋コンクリート造								鉄筋コンクリート造				鉄筋コンクリート造											
	形	状	幅 長 有効水深 14.4m×31.0m×3.35m								幅 長 有効水深 8.8m×上32.0m×3.10m 下29.20m				幅 長 有効水深 20.5m×32.0m×3.40m											
	有 効 容 量		1,500m ³ /池								1,520m ³ /池				2,230m ³ /池											
	ち ん で ん 時 間		3.1h								4.4h				4.1h				3.1h							
	汚 泥 か き 寄 せ 機		チェーンフライト式								チェーンフライト式				チェーンフライト式											
	池	数	4池								4池				3池				2池							
活 性 汚 泥 ポ ン プ	返	形	スクリーユ渦巻形								スクリーユ渦巻形				ノックログ形											
	送	口	200mm								250mm				200mm											
	汚	揚	8m 8m 8.1m 8m								10m				7m											
	泥	揚	4.8m ³ /min 4.8m ³ /min 5.7m ³ /min 5.7m ³ /min								6.6m ³ /min				3.4m ³ /min											
	ポ	電 動 機 出 力	15kW 15kW 15kW 15kW								18.5kW				11kW											
	ン	台	2台 2台 2台 2台								3台				4台											
	プ																									

施 設 名		系列別	合流 3 ～ 6 号池施設		合流 7 ～ 1 0 号池施設	分流 1 ～ 3 号池施設	分流 4 ・ 5 号池施設
ポ ン プ	余 剰 汚 泥 揚 水 電 動 機 出 力 台 数	形 式 口 径 揚 程 水 量 電 動 機 出 力 台 数	スクリー 渦巻形 150mm 17m 1.9m ³ /min 11kW 2台	無閉塞形 100mm 14m 0.8m ³ /min 7.5kW 2台	無閉塞形 100mm 15m 1.0m ³ /min 11kW 2台	無閉塞形 100mm 11m 1.0m ³ /min 5.5kW 2台	ノン クロ ック 形 100mm 10m 1.0m ³ /min 5.5kW 3台
オ ゾ ン 反 応 槽	オ ゾ ン 反 応 槽	構 造 形 状 有 効 容 量 接 触 反 応 時 間 槽 数	鉄筋コンクリート造 (接触槽) 幅 5.25m × 長 14.25m × 有効水深 5.5m (反応槽) 幅 6.00m × 長 15.75m × 有効水深 5.5m 931m ³ 20min 2槽				
	酸 素 発 生 基 付 属 装 置 形 式 口 径 送 気 量 圧 力 電 動 機 出 力 台 数	形 式 形 状 発 生 量 純 度 圧 力 温 度 基 数 付 属 装 置 形 式 口 径 送 気 量 圧 力 電 動 機 出 力 台 数	立形円筒容器 (2塔減圧方式) 内径1.8m×高1.7m×2塔 9 t / d 90% 90 k Pa 常温 2基 供給ブロワ 昇圧ブロワ 減圧ブロワ ルーツ式ブロワ ルーツ式ブロワ 湿式2段ルーツ式ブロワ 250mm 100mm 250mm×200mm 40m ³ /min 5.2m ³ /min 73m ³ /min 45 k Pa 90 k Pa 0～70 k Pa 55kW 18.5kW 110kW 2台 2台 2台				
設 備	オ ゾ ン 発 生 装 置 台 数	形 式 オ ゾ ン 発 生 量 オ ゾ ン 濃 度 印 加 電 圧 ・ 周 波 数 冷 却 方 式 台 数	円筒多管式無声放電方式 3.3kV 60Hz 328kW 40kg-O ₃ /h (5～100%可変) 150g/Nm ³ 5.7kV、2,000～2,600Hz 水冷式 (冷却水温度 7℃) 2基				
	排 オ ゾ ン 分 解 装 置 台 数	形 式 処 理 風 量 充 填 剤 台 数 付 属 装 置 形 式 容 量 台 数	触媒接触式円筒立形充填塔 4.44Nm ³ /min 触媒 二酸化マンガ系 バックアップ剤 特殊活性炭 2基 熱交換器 フィンチューブ式 8.8kW (加温) 2台 排オゾンファン ターボファン 7m ³ /min×4.9kPa×3.7kW 2台				

系列別 施 設 名		合流 3 ～ 6 号池施設	合流 7 ～ 1 0 号池施設	分流 1 ～ 3 号池施設	分流 4 ・ 5 号池施設
オ ゾ ン 設 備	補機類	空気圧縮機	除湿器	オゾンモニタ	
		形式 可搬式空気圧縮機	形式 冷凍式	形式 紫外線吸収式	
		吐出力 605 L/min	空気量 810 L/min	発生オゾン用×2台	
		吐出圧力 0.93MPa	吐出圧力 1.6MPa	排オゾン用×2台	
		電動機 5.5kW	電動機 0.27kW	処理オゾン用×2台	
次 重 塩 毒 設 備	注 入 機 台 数	形式	ギヤ式、一軸ねじ式	一軸ねじ式	
		注 入 能 力	180ℓ/h	720ℓ/h	
		電 動 機 出 力	0.4kW	0.4kW	
		台 数	2台	1台	
		貯蔵設備	円筒形 内面PVC 外面FRP製		
放 流 渠 と	塩素接触タンク	タンク容量	6m ³ /基		
		タンク数	2基		
		構造	鉄筋コンクリート造		
		幅 長	有効水深		
		滞留時間	2.70m×186.00m×3.00m		
放 流 河 川 名	こ う 配	構造	鉄筋コンクリート造		
		形 状	幅 高 長		
		こ う 配	矩形 3.00m×2.40m×106.46m		
			1/1,000		
			宇 治 川		

系列別 施 設 名			合流 3 ～ 6 号池施設	合流 7 ～ 1 0 号池施設	分流 1 ～ 3 号池施設	分流 4 ・ 5 号池施設	
処理 水 浄 化 設 備	形	式	移動床式上向流連続砂ろ過				自動逆洗式オートストレーナ
	形	状	鋼製立形ユニット式				内径250mm
	ろ 過 能 力		37.5m ³ /h				342m ³ /h
	基 数		6基				1基
	原 水 ポ ン プ		スクリーン渦巻形（15kW×4台）				
第 3 排 導 水 ポ ン プ ・ 揚 水 機	形	式	水中ノンクログ形			—	
	口	径	300mm				
	揚	程	21m				
	揚	水 量	8.2m ³ /min				
	電 動 機 出 力	75kW					
台	数	2台					
雨 排 水 滞 水 池 ・ ポンプ	構	造	鉄筋コンクリート造			—	
	有 効 容 量	11,000m ³					
	形	式	水中ノンクログ形				
	口	径	200mm				
	揚	程	13m				
	揚	水 量	3.9m ³ /min				
電 動 機 出 力	15kW						
台	数	2台					
受 電 設 備	形	式	縮小形三相一括ガス絶縁開閉装置（SF6）				
	電 圧	圧	一次 22,000V		二次 3,300V		
	変 圧 器 容 量	3,000kVA					
	台 数	2台					
自 家 発 電 設 備	形	式	三相交流同期発電機				
	原 動 機 種 別	立形V列水冷 4 サイクルディーゼルエンジン					
	原 動 機 出 力	1,103kW (1,500PS)					
	シ リ ン ダ ー 数	16気筒					
	回 転 数	1800min ⁻¹					
	発 電 容 量	1,500kVA					
	発 電 電 圧	3,300V					
	台 数	2台					

系列別 施 設 名			合流 3 ～ 6 号池施設	合流 7 ～ 1 0 号池施設	合流 1 ・ 2 号池施設	分流 4 ・ 5 号池施設
汚泥濃度調整槽	形式 構造 形状 有効容量 汚泥かき寄せ機 電動機出力 タンク数 調整汚泥移送ポンプ	式 造 状 量 機 力 数 ポンプ	円形放射流式 鉄筋コンクリート造 内径20.00m×有効側深3.00m 942m ³ /基 中央駆動式 0.75kW (No. 1) 2.2kW (No. 2) 2基 無閉塞形 (5.5kW×2台 7.5kW×1台)			
送泥槽	形式 構造 形状 有効容量 かくはん機 電動機出力 タンク数	式 造 状 量 機 力 数	円形貯留式 鉄筋コンクリート造 内径20.00m×有効側深8.30m 2,600m ³ 立形プロペラ式×1台 11kW 1基			
汚泥圧送ポンプ	形式 口径 揚程 送泥量 電動機出力 台数 付属機器	式 径 程 量 力 数 器	吸込スクリー付 (フライホイール付) 150mm 46m 1.6m ³ /min 37kW 2台 ビグ発射装置			
ポリ鉄薬注設備	貯留タンク 容量 供給ポンプ形式 注入能力 電動機出力	量 式 力 力 力	ポリエチレン製円筒タンク 10m ³ ×2基 ダイヤフラム式×2台 240～2,400mL/min (ストローク制御+VVVF) 0.4kW			
汚泥貯留槽	形式 構造 形状 有効容量 かくはん用ブロワ タンク数	式 造 状 量 機 力 数	円形貯留式 鉄筋コンクリート造 内径20.00m×有効側深8.30m 2,600m ³ ロータリーブロワ (30kW×2台) 1基			

系列別			合流 3 ～ 6 号池施設	合流 7 ～ 1 0 号池施設	分流 1 ～ 3 号池施設	分流 4 ・ 5 号池施設	
施 設 名							
脱臭	沈砂池系	形式	腐植質吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 110m³/min 1基		腐植質吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 60m³/min 1基		
		付属機器	脱臭ファン (3. 7kW×55m³/min) ×2台		脱臭ファン (2. 2kW×30m³/min) ×2台		
		最初沈殿池系	形式	腐植質吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 80m³/min 1基		腐植質・高濃度酸性ガス吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 58m³/min 1基	
		付属機器	脱臭ファン (2. 2kW×40m³/min) ×2台		脱臭ファン (3. 7kW×29m³/min) ×2台		
臭	高速ろ過系	形式	活性炭吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 45m³/min (自然通風式) 1基		—		
		付属機器	生物脱臭＋活性炭吸着方式 縦形上向流式＋上向流角型 (カートリッジ式) 52m³/min 1基				
設備	汚泥圧送設備系	形式	生物脱臭＋活性炭吸着方式 縦形上向流式＋上向流角型 (カートリッジ式) 52m³/min 1基				
		付属機器	脱臭ファン (3. 7kW×26m³/min) ×2台				
		第3導水きよ基系	形式	活性炭吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 81m³/min (自然通風式) 1 基		—	
雨水滯水池系	形式	活性炭吸着方式 カートリッジ方式 吸着塔 238m³/min (自然通風式) 1 基		—			

(4) 石田水環境保全センター

(令和7年度末現在)

系 列		A	B	C	D
施 設 名					
敷 地 面 積		86,670㎡			
用 途 名		汚 水 用			
処 理 能 力		26,000㎥/日	40,000㎥/日	40,000㎥/日	20,000㎥/日
流 入 渠	構 造 面 断 面 こ う 配 最 大 許 容 流 量	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きよ} 幅2.40m×高2.40m 1.2/1,000 9.72㎥/s			
ス ク リ ー ン	水 路 形 状 水 路 数 形 式 有 効 間 隔 傾 斜 角 か き 揚 げ 方 式 台 数	(細目) 幅1.60m×高5.20m 4 平鋼製格子形 20mm(2水路) 25mm(2水路) 75° 電動 4台			
沈 砂 池	形 式 構 造 形 状 池 数 除 砂 施 設	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅2.75m長18.00m×深5.50m 4池 ジェットポンプ式揚砂機(4台)			
汚 水 揚 水 ポ ン プ	形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 台 数	250mm 14.5m 10㎥/min 電動機 55kW 1台	500mm 14.5m 30㎥/min 電動機 120kW 1台	900mm 14.5m 90㎥/min 電動機 330kW 2台(VVVF制御)	1,200mm 14.5m 190㎥/min 電動機 620kW 2台
最 初 ち ん で ん 池	形 式 構 造 形 状 有 効 容 量 ち ん で ん 時 間 汚 泥 か き 寄 せ 機 池 数	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上8.20m 下8.20m ×長 上17.70m 下22.20m ×有効 上3.00m 水深 下3.00m 982㎥/池 1.7h チェーンフライント式 2池 (調整池 2池)	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上8.20m 下8.20m ×長 上17.70m 下22.20m ×有効 上3.00m 水深 下3.00m 982㎥/池 1.7h チェーンフライント式 4池	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上8.20m 下8.20m ×長 上17.70m 下22.20m ×有効 上3.00m 水深 下3.00m 982㎥/池 1.7h チェーンフライント式 4池	2階式長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅 上8.20m 下8.20m ×長 上17.70m 下22.20m ×有効 上3.00m 水深 下3.00m 982㎥/池 1.7h チェーンフライント式 2池

系 列		A		B		C		D	
施 設 名									
生 汚 泥 ポ ン プ	形 式	無閉塞形		無閉塞形		無閉塞形		無閉塞形	
	口 径	100mm×100mm		100mm×100mm		100mm×80mm		100mm×80mm	
	揚 程	11.0m		9.0m		9.0m		9.0m	
	揚 水 量	0.6m ³ /min		0.6m ³ /min		0.6m ³ /min		0.6m ³ /min	
	電 動 機 出 力	5.5kW		5.5kW		5.5kW		5.5kW	
台 数	2台		2台		2台		2台		
反 応 タ ン ク	エアレーション方式	散気式（散気板・ 水中かくはん機）		散気式（散気板）		散気式（散気板）		散気式（散気板）	
	構 造	鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造	
	形 状	幅 長 有効水深		幅 長 有効水深		幅 長 有効水深		幅 長 有効水深	
		8.2m×46.1m×10.00m		8.2m×46.1m×10.00m		8.2m×46.1m×10.00m		8.2m×46.1m×10.00m	
	有 効 容 量	3,393m ³ /基		3,393m ³ /基		3,393m ³ /基		3,393m ³ /基	
	HRT（水理学的 滞 留 時 間）	12.5h		8.1h		8.1h		8.1h	
タ ン ク 数	4基		4基		4基		2基		
付 属 設 備	水中かくはん機 7.5kW×16台		—		—		—		
送 風 機	形 式	多段式ターボ				多段式ターボ（インレットベーン付）			
	口 径	300mm×250mm		450mm×400mm		500mm×450mm			
	送 気 量	60Nm ³ /min		250Nm ³ /min		300Nm ³ /min			
	電 動 機 出 力	110kW		400kW		410kW			
	台 数	1台		2台		2台			
最 終 ち ん で ん 池	形 式	2階式長方形平行流式		2階式長方形平行流式		2階式長方形平行流式		2階式長方形平行流式	
	構 造	鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造	
	形 式	幅 上8.20m 下8.20m		幅 上8.20m 下8.20m		幅 上8.20m 下8.20m		幅 上8.20m 下8.20m	
		×長 上25.80m 下25.80m		×長 上25.80m 下25.80m		×長 上25.80m 下25.80m		×長 上25.80m 下25.80m	
		×有効 上2.60m 水深 下3.00m		×有効 上2.60m 水深 下3.00m		×有効 上2.60m 水深 下3.00m		×有効 上2.60m 水深 下3.00m	
	有 効 容 量	1,185m ³ /池		1,185m ³ /池		1,185m ³ /池		1,185m ³ /池	
ちんでん時間	4.4h		2.8h		2.8h		2.8h		
汚泥かき寄せ機	チェーンフライト式		チェーンフライト式		チェーンフライト式		チェーンフライト式		
池 数	4池		4池		4池		2池		
活 性 汚 泥 ポ ン プ	返 形 式	スクリーン渦巻形		無閉塞形		無閉塞形		スクリーン渦巻形 無閉塞形	
	口 径	200mm 200mm		200mm 100mm		200mm 100mm		250mm 200mm	
	揚 程	7.0m 4.0m		7.0m 7.0m		7.0m 7.0m		10.0m 10.0m	
	揚 水 量	4.6m ³ /min 4.6m ³ /min		5.0m ³ /min 2.0m ³ /min		5.0m ³ /min 2.0m ³ /min		5.6m ³ /min 5.0m ³ /min	
	電 動 機 出 力	11kW 7.5kW		15kW 7.5kW		15kW 7.5kW		18.5kW 22kW	
台 数	2台 2台		2台 1台		2台 1台		1台 1台		
余 剰 汚 泥 ポ ン プ	形 式	スクリーン渦巻形		無閉塞形		無閉塞形		無閉塞形	
	口 径	100mm		80mm		80mm		80mm	
	揚 程	10.0m		6.0m		7.0m		9.0m	
	揚 水 量	1.0m ³ /min		0.6m ³ /min		0.6m ³ /min		0.6m ³ /min	
	電 動 機 出 力	3.7kW		3.7kW		3.7kW		3.7kW	
台 数	2台		2台		2台		2台		

施 設 名			系 列	A	B	C	D
次 亜 塩 消 毒 設 備	注 入 機 台	形 式 注 入 能 力 数		内接ギヤポンプ 6.3L/min 2台			
	貯 蔵 設 備	形 式 タ ン ク 容 量 数		円筒形 FRP製 7.0m ³ /基 4基			
	塩 素 接 触 タ ン ク	構 造 形 状 滞 留 時 間 数		鉄筋コンクリート造 幅3.80m×長156.6m×有効水深3.0m 有効容量 1,785m ³ 15min 1基			
放 流 渠 きよ	構 造 形 状 こ う 配			鉄筋コンクリート造 幅3.30m×高3.30m×長27.60m ー			
放 流 河 川 名				山 科 川			
受 電 設 備	形 電 変 台	式 圧 器 容 量 数		キュービクル形 (G I S) 一次 22,000V 二次 6,600V 3,000kVA 2台			
高 圧 自 家 発 電 設 備	形 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 シ リ ン ダ ー 数 回 転 数 発 電 容 量 発 電 電 圧 台 使 用 燃 料			三相交流同期発電機 水冷4サイクルディーゼルエンジン 1,285kW (1,747PS) 6気筒 900min ⁻¹ 1,500kVA 6,600V 2台 A重油			

施 設 名		系 列	A	B	C	D
汚 泥 濃 度 調 整 槽	形 構 形 有 効 容 量 滞 留 時 間 汚 泥 か き 寄 せ 機 タ ン ク 数	式 造 状 量 間 機 数	円形放射流式 鉄筋コンクリート造 内径13.00×有効水深3.00m 398m ³ /基 — 中央駆動式 2基			
除 砂 設 備	形 処 理 能 力 数 付 属 設 備	式 量 備	クローズドポット付液体サイクロン 1.1m ³ /min 1基 汚泥破砕機(3.0kW) 1台 汚泥供給ポンプ(スクリーウ渦巻形18.5kW) 2台			
送 泥 槽	形 構 形 有 効 容 量 滞 留 時 間 タ ン ク 数 攪 拌 機	式 造 状 量 間 機 数	円形貯留式 鉄筋コンクリート造 内径13.00m×有効水深3.00m 398m ³ — 1基 インペラ式かくはん機 (3.7kW)×1台			
汚 泥 貯 留 槽	形 構 形 有 効 容 量 滞 留 時 間 タ ン ク 数	式 造 状 量 間 数	円形貯留式 鉄筋コンクリート造 内径14.00m×有効水深6.50m 1,000m ³ — 1基			
送 泥 設 備	圧 送 能 電 動 機 出 力 ポン プ 台 数	式 力 数	スクリーウ渦巻形 2.4m ³ /min×53m 45kW (VVVF対応) 2台			
	付属設備		ピグ発射装置 (0.52MPa×φ250mm) 1基 ポリ鉄貯留タンク (10m ³) 2基 ポリ鉄供給ポンプ (5.8L/min×0.75kW) 2台			

施 設 名				系 列	A	B	C	D
脱臭設備	沈砂池	形式	能力数	乾式吸着方式 カートリッジ式吸着塔 130m ³ /min 2基				
	水处理系	形式	能力数	乾式吸着方式 上向流角型（カートリッジ式） 205m ³ /min 2基		乾式吸着方式 上向流角型（カートリッジ式） 145m ³ /min 2基		
	汚泥圧送系	形式	能力数	生物脱臭方式 横型充填式 29.4m ³ /min 1基				
処理水再利用設備	ろ過ポンプ	形式	能力数	移動床式上向流連続砂ろ過 鋼製円筒立形（4m ³ ） 75m ³ /h 3基 自吸式渦巻形（7.5kW×4台） 自動逆洗式オートストレーナ 内径200mm×234m ³ /h 1基				

6 ポンプ場施設

(令和7年度末現在)

施設名		住吉ポンプ場			
敷地面積		8,257㎡			
用途別		雨水用		汚水用	
流入管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造		遠心力鉄筋コンクリート管	
	断面	矩形渠 きよ 幅2.6m×高2.6m		円形管 内径1,100mm	
	こう配	0.9/1,000		1.7/1,000	
スクリーン	水路形状	(細目) 幅2.8m×深5.4m		幅1.2m×深4.3m	
	水路数	3		2	
	形式	平鋼製格子形		スクリーン付立形2軸差動式破碎機	
	有効間隔	25mm		—	
	傾斜面	80°		—	
	かき揚げ方式	電動		電動	
	台数	3台		2台	
沈砂池	形式	長方形平行流式		長方形平行流式	
	構造	鉄筋コンクリート造		鉄筋コンクリート造	
	形状	幅5.0m×長16.5m×深6.3m		幅2.0m×長16.5m×深5.0m	
	池数	3池		2池	
揚水ポンプ	除砂設備	—		揚砂ポンプ(1台)	
	形式	横軸形うず巻	立軸形うず巻斜流	横軸形うず巻斜流	
	口径	400mm	900mm 1,350mm 1,350mm	400mm	
	揚程	12m	12m 12m 12.5m	7.5m	
	揚水量	15.6㎥/min	96㎥/min 198㎥/min 255㎥/min	13.5㎥/min	
	原動機種別	電動機	ディーゼルエンジン ディーゼルエンジン ディーゼルエンジン	電動機	
	原動機出力	55kW	353kW(480PS) 736kW(1,000PS) 743kW(1,010PS)	30kW	
台数	1台	2台 3台 1台	2台		
流出管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造		遠心力鉄筋コンクリート管	
	断面	矩形渠 きよ 幅2.5m×高2.0m		円形管 内径1,100mm	
	こう配	1/1,000		1.7/1,000	
放流河川／送水先		東高瀬川		伏見水環境保全センター	
受電設備	形式	キュービクル形			
	電圧	一次 6,600V 二次 210V			
	変圧器容量	300kVA			
	台数	2台			
低圧自家発電設備	形式	三相交流式同期発電機			
	原動機種別	立形単動4サイクルディーゼルエンジン			
	原動機出力	412kW(560PS)			
	シリンダー数	6気筒			
	回転数	720min ⁻¹			
	発電容量	400kVA			
	発電電圧	220V			
	台数	1台			
	使用燃料	A重油			

施設名			淀ポンプ場	羽束師ポンプ場
敷地面積			1,988.3m ²	2,652.5m ²
用途別			汚水用	汚水用
流入管渠	構造断面 配置		遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,500mm 1.5/1,000	遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,350mm 1.2/1,000
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数		幅2.1m×深3.8m 2 スクリーン付破砕機 — — 電動 2台	幅1.5m×深3.7m 2 スクリーン付破砕機 — — 電動 2台
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅3.0m×長3.0m×深5.4m 2池 揚砂ポンプ	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅3.5m×長6.5m×深5.25m 2池 揚砂ポンプ
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数		立軸形うず巻斜流 400mm 9m 20m ³ /min 電動機 45kW 3台	立軸形うず巻斜流 600mm 11m 38m ³ /min 電動機 110kW 3台
流出管渠	構造断面 配置		遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,000mm 2.0/1,000	遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,350mm 1.2/1,000
送水先名			伏見水環境保全センター	洛西浄化センター
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数		キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 300kVA 1台	キュービクル形 一次 6,600V 二次 420V 650kVA 1台
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料		三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 177kW(240PS) 6気筒 1,800min ⁻¹ 200kVA 210V 1台 A重油	三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 368kW(500PS) 6気筒 900min ⁻¹ 400kVA 420V 1台 A重油

施 設 名			桃 山 ポ ン プ 場	桃 山 南 ポ ン プ 場
敷 地 面 積			1,150m ²	714.0m ²
用 途 別			汚 水 用	汚 水 用
流 入 管 渠 きよ	構 造 面 断 面 こ う 配		遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,500mm 2.0/1,000	鋼製セグメントコンクリート巻立 (ポンプ圧送管を内蔵) 円形管 内径1,350mm 3.0/1,000
ス ク リ ー ン	水 路 形 状 水 路 数 形 式 有 効 間 隔 傾 斜 面 かき揚げ方式 台 数		幅1m×深3.1m 2 スクリーン付2軸回転式破砕機 — — 電動 2 台	幅1m×深2.5m 幅0.8m×深2.5m(バイパス水路) 1 1 スクリーン付2軸差動式破砕機 — — 電動 2 台
沈 砂 池	形 式 構 造 形 状 池 数 除 砂 設 備		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅1.2m×長2.2m×深3.5m 2 池 揚砂ポンプ	—
揚 水 ポ ン プ	形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 台 数		立軸形うず巻斜流 300mm 12m 9m ³ /min 電動機 30kW 3 台	立軸形うず巻斜流 200mm 28m 3.64m ³ /min 電動機 37kW 3 台
流 出 管 渠 きよ	構 造 断 面 こ う 配		遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1,000mm 1.7/1,000	ダクタイル鋳鉄管 (圧送管) 円形管 内径350mm —
送 水 先 名			石田水環境保全センター	石田水環境保全センター
受 電 設 備	形 式 電 圧 変 圧 器 容 量 台 数		キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 150kVA 1 台	キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 200kVA 1 台
低 圧 自 家 発 電 設 備	形 式 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 シ リ ン ダ ー 数 回 転 数 発 電 容 量 発 電 電 圧 台 数 使 用 燃 料		三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 132kW(180PS) 6 気筒 1,800min ⁻¹ 150kVA 210V 1 台 軽油	三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 136kW(185PS) 6 気筒 900min ⁻¹ 150kVA 210V 1 台 軽油

施 設 名			向 島 ポ ン プ 場
敷 地 面 積			1, 098. 8m ²
用 途 別			汚 水 用
流 入 管 渠 きよ	構 断 こ う 配	造 面 配	遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径800mm 2. 0/1, 000
ス ク リ ー ン	水 路 形 状 水 路 数 形 式 有 効 間 隔 傾 斜 面 かき揚げ方式 台 数		幅1m×深3. 1m 2 スクリーン付破砕機 — — 電動 2 台
沈 砂 池	形 式 構 造 形 状 池 数 除 砂 設 備		長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅1. 2m×長2. 7m×深3. 7m 2 池 揚砂ポンプ
揚 水 ポ ン プ	形 式 口 径 揚 程 揚 水 量 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 台 数		立軸形うず巻斜流 300mm 7m 9m ³ /min 電動機 18. 5kW 3 台
流 出 管 渠 きよ	構 断 こ う 配	造 面 配	遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径1, 000mm 2. 0/1, 000
送 水 先 名			洛南浄化センター
受 電 設 備	形 式 電 圧 変 圧 器 容 量 台 数		キュービクル形 一次 6, 600V 二次 210V 150kVA 1 台
低 圧 自 家 発 電 設 備	形 式 原 動 機 種 別 原 動 機 出 力 シ リ ン ダ ー 数 回 転 数 発 電 容 量 発 電 電 圧 台 数 使 用 燃 料		三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 110kW (150PS) 6 気筒 1, 800min ⁻¹ 100kVA 210V 1 台 軽油

施設名		衣笠ポンプ場	鏡石ポンプ場	紙屋川ポンプ場	沓掛ポンプ場	八瀬御蔭ポンプ場	八瀬野瀬ポンプ場
敷地		公園内占用	道路占用	道路占用	道路占用	借地	借地
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	125mm
	揚程	17.5m	18m	12m	19m	18m	23m・
	揚水量	1.0m ³ /min	0.42m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min	2.0m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	7.5kW	3.7kW	3.7kW	7.5kW	5.5kW	18.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		八瀬遊園ポンプ場	八瀬弁天ポンプ場	八瀬大橋ポンプ場	八瀬秋元ポンプ場	静市ポンプ場	静市市原ポンプ場
敷地		借地	借地	借地	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	100mm	80mm	80mm	80mm	80mm	65mm
	揚程	19m	8m	11m	13m	30m	9m
	揚水量	1.0m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min	0.3m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	7.5kW	3.7kW	3.7kW	3.7kW	7.5kW	1.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		原谷ポンプ場	岩倉村松ポンプ場	嵐山ポンプ場	太秦ポンプ場	上鳥羽ポンプ場	大枝ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	公園内占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	80mm	100mm	80mm
	揚程	18m	17.5m	14m	18m	35m・	15.5m
	揚水量	0.84m ³ /min	0.45m ³ /min	0.5m ³ /min	0.45m ³ /min	0.71m ³ /min	0.283m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	7.5kW	3.7kW	3.7kW	5.5kW	15kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原野上里第1ポンプ場	大原野上里第2ポンプ場	北嵯峨ポンプ場	大原野灰方ポンプ場	大原野南春日第1ポンプ場	大原野南春日第2ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
	揚程	10m	9m・	12m・	25m	10.4m	14.5m
	揚水量	0.38m ³ /min	0.38m ³ /min	0.3m ³ /min	0.5m ³ /min	0.16m ³ /min	0.5m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	2.2kW	2.2kW	2.2kW	7.5kW	2.2kW	3.7kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施 設 名	大原野北春日 ポンプ場	大原野小塩 ポンプ場	大原野石作 ポンプ場	五 条 坂 ポンプ場	大枝西長 ポンプ場	桃山大島 ポンプ場
敷 地	道路占用	道路占用	借 地	借地	借 地	道路占用
用 途 別	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用
揚 水 ポ ン プ	形 式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口 径	80mm	80mm	80mm	65mm	80mm
	揚 程	7m	11m	6m	4.7m	21.9m
	揚 水 量	0.31m ³ /min	0.31m ³ /min	0.47m ³ /min	0.26m ³ /min	0.45m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	2.2kW	1.5kW	0.75kW	5.5kW
	台 数	2 台	2 台	2 台	2 台	2 台

施 設 名	横 大 路 ポンプ場	久我西出第2 ポンプ場	深草僧坊 ポンプ場	四条大橋西 ポンプ場	田 井 ポンプ場	静海市原第3 ポンプ場
敷 地	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用 途 別	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用
揚 水 ポ ン プ	形 式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口 径	80mm	80mm	65mm	65mm	65mm
	揚 程	7.2m	9.3m	4.7m	4.7m	7.9m
	揚 水 量	0.47m ³ /min	0.45m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	2.2kW	0.75kW	0.75kW	1.5kW
	台 数	2 台	2 台	2 台	2 台	2 台

施 設 名	静海市原第2 ポンプ場	大原野上里北 ポンプ場	岩倉村松第2 ポンプ場	岡崎東 ポンプ場	八瀬秋元第2 ポンプ場
敷 地	道路占用	道路占用	道路占用	借地	道路占用
用 途 別	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用
揚 水 ポ ン プ	形 式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口 径	80mm	65mm	80mm	80mm
	揚 程	12.0m	6.9m	7.13m	6m
	揚 水 量	0.45m ³ /min	0.16m ³ /min	0.45m ³ /min	0.67m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	3.7kW	1.5kW	1.5kW	3.7kW
	台 数	2 台	2 台	2 台	2 台

施設名		石 田 ポ ン プ 場			
敷地面積		石田水環境保全センター内			
用途別		雨 水 用			
流入管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造			
	断面	矩形渠 きよ 幅1.65m×高2.50m			
	こう配	1.2/1,000			
	最大許容量	6.11m ³ /秒			
スクリーン	水路形状	(粗目・細目兼用形)			
	水路数	幅1.30m×深4.90m		幅1.60m×深5.20m	
	形式	4			
	有効間隔	背面降下前面掻揚型			
	傾斜面	粗目幅 99mm		細目幅 15mm	
	かき揚げ方式	75°			
	台数	電動 4 台			
沈砂池	形式	長方形平行流式			
	構造	鉄筋コンクリート造			
	形状	幅3.20m×長13.0m×深6.00m			
	池数	4 池			
揚水ポンプ	除砂設備	—			
	形式	立軸形うず巻斜流			
	口径	400mm	600mm	900mm	1,200mm
	揚程	10m	10m	10m	10m
	揚水量	21m ³ /min	40m ³ /min	110m ³ /min	200m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	ガスタービン	ガスタービン
	原動機出力	75kW	110kW	280kW	470kW
台数	1 台	1 台	1 台	1 台	
流出管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造			
	断面	矩形渠 きよ 幅2.0m×高2.0m			
	こう配	0.5/1,000			
放流河川名		山 科 川			

施設名			七瀬川ポンプ場	加賀屋敷ポンプ場
敷地面積			458.69㎡	166.15㎡
用途別			雨水用	雨水用
流入管渠	構造断面配置		鉄筋コンクリート造・遠心力鉄筋コンクリート管 幅2.0m×高2.0m φ1,100	遠心力鉄筋コンクリート管 φ1,000
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数		(細目) 幅2.8m×深3.8m 1 平鋼製格子形 30mm 75° 電動 1台	(粗目) 幅1.3m×深4.1m 1 平鋼製格子形 50mm 80° 手動 1台
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備		—	—
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数		立軸形斜流 800mm 5.6m 85m³/min 動機 110kW 2台	立軸形うず巻斜流 600mm 3.6m 43m³/min 電動機 45kW 2台
流出管渠	構造断面配置		鉄筋コンクリート造 幅1.8m×高1.4m	遠心力鉄筋コンクリート管 φ1,000
放流河川名			七瀬川	
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数		キュービクル形(2回線受電) 一次 6,600V 二次 420V 500kVA 1台	キュービクル形(2回線受電) 一次 6,600V 二次 420V 150kVA 1台
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料		—	—

施設名		下神泉苑ポンプ場		新下神泉苑ポンプ場
敷地面積		34.56㎡		59.85㎡
用途別		雨水用		雨水用
揚水ポンプ	形式	立軸形軸流	立軸形軸流	立軸形軸流
	口径	600mm	600mm	600mm
	揚程	3.1m	3.1m	3.6m
	揚水量	40m ³ /min	40m ³ /min	44m ³ /min
	原動機種別	ディーゼルエンジン	電動機	ディーゼルエンジン
	原動機出力	29kW(40PS)	30kW	47kW(64PS)
台数		1台	1台	1台
放流河川名		疏水放水路		疏水放水路

施設名		景勝ポンプ場			十九軒ポンプ場
敷地面積		88.09㎡			90.66㎡
用途別		雨水用			雨水用
揚水ポンプ	形式	立軸形軸流	立軸形軸流	立軸形軸流	水中モーターポンプ
	口径	400mm	600mm	500mm	250mm
	揚程	4.22m	3.7m	3.4m	6m
	揚水量	25m ³ /min	47m ³ /min	30m ³ /min	8m ³ /min
	原動機種別	ディーゼルエンジン		電動機	電動機
	原動機出力	29kW(40PS)	47kW(64PS)	30kW	22kW
台数		1台	1台	1台	2台
放流河川名		疏水放水路			疏水放水路

施設名		池田ポンプ場		
敷地面積		6,240m ²		
用途別		雨水用		
流入管渠 ^{きよ}	構造断面配置	鉄筋コンクリート造 (万千代川北系) (万千代川南系) 矩形渠 ^{きよ} 幅3.10m×高1.86m 矩形渠 ^{きよ} 幅2.10m×高1.68m 3.0/1,000 2.0/1,000		
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	(粗目・細目兼用) 幅3.0m×深5.45m 幅1.0m×深5.2m 4 1 背面降下前面掻揚型 背面降下前面掻揚型 粗目 87mm/細目 25mm 粗目 87mm/細目 25mm 75° 75° 電動 電動 4台 1台		
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅3.0m×長21.9m×深7.0m 4 池 —		
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	水中モータポンプ 500mm 9.5m 30m ³ /min 電動機 75kW 2 台	立軸形斜流 800mm 9.5m 80m ³ /min ディーゼルエンジン 206kW(280PS) 2 台	立軸形斜流 1,350mm 9.5m 246m ³ /min ディーゼルエンジン 603kW(820PS) 2 台
流出管渠 ^{きよ}	構造断面配置	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きよ} 幅3.0m×高2.20m —		
放流河川名		山科川		
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 440V 500kVA 1 台		
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	三相交流式同期発電機 立形単動4サイクルディーゼルエンジン 265kW(360PS) 6気筒 1,200min ⁻¹ 300kVA 440V 1 台 A重油		

施設名		砂川ポンプ場	
敷地面積		7,812㎡	
用途別		雨水用	
流入管渠 きよ	構造	遠心力鉄筋コンクリート管	
	断面	円形管 内径2,200mm	
	配置	1.0/1,000	
スクリーン	水路形状	(粗目) 幅2m×深5m	(細目) 幅2m×深5.3m
	水路数	4	4
	形式	平鋼製格子形	平鋼製格子形
	有効間隔	100mm	25mm
	傾斜面	75°	75°
	かき揚げ方式	電動	電動
	台数	固定形ロープ式 4台	ダブルチェーン式 4台
沈砂池	形式	長方形平行流式	
	構造	鉄筋コンクリート造	
揚水ポンプ	形状	幅2.5m×長11m×深6.1m	
	池数	4池	
	除砂設備	Vバケット付ダブルチェーンコンベア	
	形式	立軸形斜流	立軸形斜流
	口径	350mm	700mm
	揚程	13.5m	13.5m
	揚水量	13㎥/min	65㎥/min
原動機種別	電動機	ディーゼルエンジン	
	原動機出力	55kW	243kW(330PS)
	台数	2台	2台
流出管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造	
	断面	矩形渠 きよ 幅2.5m×高1.8m	
	配置	2.9/1,000	
雨水滞水池	構造	1階槽（高段） 鉄筋コンクリート造り	
	形状	幅3.5m×長23m×深4.5m×4池	
	容量	1,400㎥	
放流河川名	構造	2階槽（低段） 鉄筋コンクリート造り	
	形状	幅3.3m×長29m×深9.1m×2池 幅2.4m×長29m×深9.1m×2池	
	容量	2,900㎥	
放流河川名		鴨川	
受電設備	形式	キュービクル形	
	電圧	一次 6,600V 二次 210V	
	変圧器容量	500kVA	
低圧自家発電設備	台数	1台	
	形式	三相交流発電機	
	原動機種別	立形単動4サイクルディーゼルエンジン	
	原動機出力／回転数	294kW(400PS)／1,200min ⁻¹	
	シリンダー数	6気筒	
	発電容量／電圧	325kVA／210V	
	台数	1台	
使用燃料	A重油		

施設名		葛野ポンプ場	花園ポンプ場
敷地面積		95m ²	141.72m ²
用途別		雨水用	雨水用
流入管渠 ^{きよ}	構造断面 こ　う　配	鉄筋コンクリート造 開渠 ^{きよ} 幅2.5m×高1.9m 1.0/1,000	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きよ} 幅1.0m×高1.0m —
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	(粗目) 幅2.5m×深1.94m 1 平鋼製格子形 150mm 80° 手動 1台	(粗目) 幅2.5m×深1.9m 1 平鋼製格子形 50mm 65° 手動 1台
沈砂池	形式 構造 形状 池砂設備	—	—
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	立軸形斜流 1,000mm 3m 120m ³ /min 電動機 90kW 2台	コラム式水中斜流 水中モーターポンプ 500mm 200mm 4.4m 6m 26.5m ³ /min 5m ³ /min 電動機 電動機 30kW 18.5kW 2台 2台
流出管渠 ^{きよ}	構造断面 こ　う　配	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きよ} 幅2.5m×高1.4m 2.0/1,000	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きよ} 幅2.0m×高1.5m —
放流河川名		天神川	御室川
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 3,300V 250kVA 1台	キュービクル形 (2回線受電) 一次 6,600V 二次 210V 200kVA 1台
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	—	—

施設名		西京極ポンプ場	
		A 系 列	B 系 列
敷地面積		9,667m ²	
用途別		雨水用	
流入管渠	構造断面 きょうこう配	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きょう} 幅3.0m×高1.6m 5.0/1,000	遠心力鉄筋コンクリート管 円形管 内径2,000mm 2.0/1,000
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	(粗目) 幅1.8m×深4.1m 3 平鋼製格子形 100mm 75° 電動 固定形ロープ式 3台 (細目) 幅1.95m×深4.1m 3 平鋼製格子形 25mm 75° 電動 ダブルチェーン式 3台	(粗目) 幅1.8m×深4.5m 4 平鋼製格子形 100mm 75° 電動 固定形ロープ式 4台 (細目) 幅2.05m×深4.5m 4 平鋼製格子形 25mm 75° 電動 ダブルチェーン式 4台
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅2.75m×長15m×深4.5m 3池 Vバケット付ダブルチェーンコンベア	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅2.85m×長15m×深4.7m 4池 Vバケット付ダブルチェーンコンベア
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	立軸形うず巻斜流 900mm 4.3m 100m ³ /min ディーゼルエンジン 110kW(150PS) 3台	立軸形うず巻斜流 300mm 1,000mm 18.4m 19m 7.8m ³ /min 134.8m ³ /min 電動機 ディーゼルエンジン 45kW 662kW(900PS) 2台 3台
流出管渠	構造断面 きょうこう配	鉄筋コンクリート造 矩形渠 ^{きょう} 幅3.0m×高2.0m 3.5/1,000	
放流河川名		天神川	
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 500kVA 1台	
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	三相交流発電機 ディーゼルエンジン 265kW(360PS) 6気筒 1,200min ⁻¹ 300kVA 210V 1台 A重油	

施設名	久世ポンプ場	
敷地面積	7,067m ²	
用途別	雨水用	
流入管渠 きよ	構造断面 配置	鉄筋コンクリート造 円形管 内径5,250mm 0.9/1,000
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	(細目) 幅2.0m×深13.1m 2 幅3.2m×深13.1m 3 平鋼製格子形 30mm 75° 電動 2台 3台
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅3.8m×長19.0m×深12.4m 2池 揚砂ポンプ (2台) 幅4.8m×長19.0m×深12.4m 3池 揚砂ポンプ (2台)
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	立軸形斜流 1,200mm 15.2m 180m ³ /min ディーゼルエンジン 736kW(1,000PS) 2台 1,650mm 15.3m 360m ³ /min 1,324kW(1,800PS) 3台
流出管渠 きよ	構造断面 配置	鉄筋コンクリート造 矩形渠 きよ 幅3.5m×高2.0m×2連 0.8/1,000
放流河川名	西羽束師川	
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 750kVA 1台
自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	三相交流発電機 立形4サイクルディーゼルエンジン 441kW(600PS) 6気筒 1,200min ⁻¹ 500kVA 6,600V 1台 A重油

施設名			桂ポンプ場		
敷地面積			3,021㎡		
用途別			雨水用		
流入管渠 きよ	構造断面 こ う 配		鉄筋コンクリート造 矩形渠 きよ 幅4.0m×深2.5m 1/650		
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台 数	幅3.5m×深3.0m 1 平鋼製格子形 40mm 75° 電動 1 台	幅3.6m×深3.0m 1 1 台		
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	長方形平行流式 鉄筋コンクリート造 幅7.7m×長15.0m×深4.5m 1 池 クラブバケット付橋形クレーン 1 基 (0.25㎡)			
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台 数	斜流形チューブラポンプ 1,000mm 2.7m 141㎡/min 高圧電動機 (6,600V) 90kW 2 台			
流出管渠 きよ	構造断面 こ う 配	鉄筋コンクリート造 矩形渠 きよ 幅2.3m×高2.0m×2連 1/390			
放流河川名			桂川		
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台 数	キュービクル形 (2回線受電) 一次 6,600V 二次 210V/105V 制御、計装用 3φ 50kVA、1φ 20kVA 1 台			
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台 数 使用燃料	—			

施設名			和 泉 ポ ン プ 場	
敷 地 面 積			8,600㎡	
用 途 別			雨 水 用	
貯留施設	貯留管	構造断面 こう配 容 量	鉄筋コンクリート造 円形管 内径4,000mm×延長1,800m 1/1,000 22,600㎥	
		地下1階槽	鉄筋コンクリート造 幅23.0～32.0m×長97.8m×深4.4m（有効水深2.5m） 5,500㎥	
	調整池	地下2階槽	鉄筋コンクリート造 幅10.5m×長91.2m×深10.5m（有効水深9.0m） 8,500㎥ 14,000㎥	
		計		
貯留容量合計		36,600㎥		
ポンプ区分		貯留水ポンプ設備	雨水ポンプ設備	
スクリーン	水路形状	幅1.5m×深10.8m	幅2.4m×深4.0m	
	水路数	2	2	
	形式	背面降下前面掻揚式	連続式自動除塵機	
	有効間隔	35mm	35mm	
	傾斜面	75°	75°	
	かき揚げ方式	電動	電動	
沈砂池	台数	2 台	2 台	
	形式			
	構造	—	—	
	形状			
	池砂数			
	除砂設備			
揚水ポンプ	形式	立軸形斜流	立軸形斜流	
	口径	500mm	800mm	
	揚程	13.4m	5.6m	
	揚水量	32㎥/min	92㎥/min	
	原動機種別	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	
	原動機出力	110kW	115kW	
流出管渠 きよ	台数	2 台	3 台	
	構造		鉄筋コンクリート造	
	断面		矩形渠 きよ 幅2.5m×高2.75m	
	こう配		1.2/1,000	
	放流河川名			山科川
	受電設備	形式	キュービクル形（2回線受電）	
電圧		一次 6,600V 二次 210V		
変圧器容量		300kVA		
台数		1 台		

施設名		川 田 川 ポ ン プ 場		
敷 地 面 積		2, 023㎡		
用 途 別		雨 水 用		
流入管渠 きよ	構造断面	鉄筋コンクリート造		
	こ う 配	矩形渠 きよ	幅4. 2m×高2. 1m	幅2. 0m×高2. 0m
		1/1, 000		
スクリーン	水路形状	幅4. 8m×深3. 25m		
	水路数	2		
	形式	平鋼製格子形		
	有効間隔	50mm		
	傾斜面	80°		
	かき揚げ方式	電動		
	台数	1 台		
沈砂池	形式	長方形並行流式		
	構造	鉄筋コンクリート造		
	形状	幅4. 4m×長7. 9m×深0. 5m	幅4. 8m×長5. 2m×深0. 5m	
	池数	1	1	
揚水ポンプ	除砂設備	—		
	形式	立軸形斜流		
	口径	800mm	1, 000mm	1, 350mm
	揚程	4. 2m	3. 8m	3. 5m
	揚水量	85㎥/min	140㎥/min	240㎥/min
	原動機種別	電動	ディーゼルエンジン	
	原動機出力	90kW	147kW (200PS)	220kW (300PS)
台数	1 台	1 台	1 台	
流出管渠 きよ	構造	鉄筋コンクリート造		
	断面	矩形渠 きよ	幅2. 25m×高2. 0m×2連	
	こ う 配	1/1, 000		
放 流 河 川 名		西高瀬川		
受電設備	形式	キュービクル形		
	電圧	一次	6, 600V	二次 210V
	変圧器容量	75kVA		
	台数	1 台		
低圧自家発電設備	形式	三相交流式同期発電機		
	原動機種別	ディーゼルエンジン		
	原動機出力	39. 7kW (54PS)		
	シリンダー数	6気筒		
	回転数	1, 800min-1		
	発電容量	40kVA		
	発電電圧	220V		
	台数	1 台		
	使用燃料	A重油		

施設名		江川ポンプ場		
敷地面積		909㎡		
用途別		雨水用		
流入管渠 きよ	構造断面 きょう配	鉄筋コンクリート造 台形開渠 きよ 幅3.05m×高2.2m 幅4.8m×高2.2m 2/1,000		
スクリーン	水路形状 水路数式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	幅4.5m×深3.3m 2 平鋼製格子 50mm 80° 電動 1台		
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	長方形並行流式 鉄筋コンクリート造 幅9.5m×長18.3m×深0.5m 1 —		
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	横軸形斜流 1,000mm 4.5m 135m ³ /min ディーゼルエンジン 154kW (210PS) 1台	横軸形斜流 1,000mm 4.5m 135m ³ /min ディーゼルエンジン 169kW (230PS) 1台	水中ポンプ 500mm 5m 30m ³ /min 電動 37kW 1台
流出管渠 きよ	構造断面 きょう配	鉄筋コンクリート造 短形渠 きよ 幅2.0m×高2.0m×2連 0/1,000		
放流河川名		西高瀬川		
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V 100kVA 1台		
低圧自家発電設備	形式 原動機種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	三相交流式同期発電機 ディーゼルエンジン 79.5kW(108PS) 6気筒 1,800min-1 60kVA 210V 1台 軽油		

施設名	有 栖 川 ポ ン プ 場	
敷地面積	776.24㎡	
用途別	雨 水 用	
流入管渠 きよ	構造断面 こ う 配	鉄筋コンクリート造 円形管 内径2,200mm 3.0/1,000
スクリーン	水路形状 水路数 形式 有効間隔 傾斜面 かき揚げ方式 台数	幅2.0m×深4.7m 1 平鋼製格子形 2段式 40mm 上段75° 下段60° — 1 台
沈砂池	形式 構造 形状 池数 除砂設備	—
揚水ポンプ	形式 口径 揚程 揚水量 原動機種別 原動機出力 台数	水中ポンプ 200mm 20m 4.6m ³ /min 電動機 30kW 3 台
流出管渠 きよ	構造断面 こ う 配	鉄筋コンクリート造 円形管 内径600mm 20.0/1,000
放流河川名	有 栖 川	
受電設備	形式 電圧 変圧器容量 台数	キュービクル形 一次 6,600V 二次 210V/105V 200kVA 1 台
低圧自家発電設備	形式 原動機別種別 原動機出力 シリンダー数 回転数 発電容量 発電電圧 台数 使用燃料	—

施設名		岩倉池田	山科狐藪	東大路幹線 九条分水室	伏見幹線	嵯峨野調整池	久世高田調整池
		ポンプ場	ポンプ場	排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	公園内占用	学校用地内占用	駐屯地内占用
用途別		雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	—	—	—	—
	口径	150mm	150mm	100mm	150mm	100mm	150mm
	揚程	7.5m	6.8m	17m	18m	6m	5.7m
	揚水量	5.4m ³ /min	3.6m ³ /min	0.94m ³ /min	2.94m ³ /min	1.2m ³ /min	2.7m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	15kW	11kW	5.5kW	22kW	5.5kW	5.5kW
	台数	2台	2台	1台	2台	2台	2台

施設名		七条幹線	塩小路幹線	桃山南大島	桃山南大島	久我森の宮	淀美豆
		排水ポンプ	排水ポンプ	第1ポンプ場	第2ポンプ場	ポンプ場	ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —
	口径	200mm	150mm	150mm	150mm	300mm	200mm
	揚程	8.0m	25.9m	13.5m	16.6m	7.3m	9.8m
	揚水量	5.6m ³ /min	2.36m ³ /min	3.2m ³ /min	3.0m ³ /min	8.1m ³ /min	5.0m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	15kW	18.5kW	15kW	15kW	18.5kW	18.5kW
	台数	1台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		山科三条幹線	向島調整池	松ヶ崎 雨水調整池	山科川 13-1号幹線	津知橋幹線	西部1号・2号 幹線
		排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ	排水ポンプ
敷地		公園内占用	公園内占用	公園内占用	道路占用	ポンプ場内	道路占用
用途別		雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用	雨水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —	水中モーターポンプ —
	口径	100mm	100mm	80mm	150mm	150mm	150mm
	揚程	9.0m	5.3m	8.0m	13.7m	24m	8m
	揚水量	1.4m ³ /min	0.7m ³ /min	0.347m ³ /min	2.56m ³ /min	1.9m ³ /min	1.6m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	5.5kW	3.7kW	1.5kW	11kW	15kW	5.5kW
	台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

第 3 章 統 計

1 下水処理統計 (1) 流入下水水量

項 目		月 別R7				(単位 m ³) (令和7年度)											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2	3	合 計	日 平均	
鳥	月 合 計	13,741,260	17,071,810	21,680,190	17,899,600	18,748,360	16,166,330	17,087,830	14,367,510	14,402,590	12,670,900	11,842,900	14,254,920	189,934,200	-	-	
	日 最 大	751,350	961,530	1,801,220	1,376,390	1,484,080	1,123,640	1,126,400	778,390	804,080	442,810	627,080	727,610	-	-	-	
	日 付	13	25	10	17	11	5	4	9	24	5	11	19	-	-	-	
	日 最 小	409,730	424,210	458,500	483,080	456,570	444,120	427,190	421,750	409,590	374,230	375,280	385,480	-	-	-	
	日 付	26	4	1	30	3	27	13	23	7	17	7	1	-	-	-	
	日 平 均	458,040	550,700	722,670	577,410	604,790	538,880	551,220	478,920	464,600	408,740	422,960	459,840	-	520,370	-	
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
	月 合 計	1,135,800	1,827,750	2,337,040	1,577,760	1,753,200	1,364,800	1,709,880	1,115,390	1,206,040	1,032,300	1,071,860	1,336,300	17,468,120	-	-	
	日 最 大	115,020	176,610	475,340	271,870	240,230	179,780	249,880	140,340	102,030	35,270	93,230	97,040	-	-	-	
	日 付	13	2	10	17	11	5	4	9	24	5	25	19	-	-	-	
	日 最 小	32,900	33,090	32,890	33,040	32,960	33,270	32,890	32,850	21,280	32,930	33,050	33,350	-	-	-	
	日 付	17	16	12	6	29	27	24	10	6	26	1	8	-	-	-	
院	日 平 均	37,860	58,960	77,900	50,900	56,550	45,490	55,160	37,180	38,900	33,300	38,280	43,110	-	47,860	-	
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
	月 合 計	2,082,400	2,781,090	3,398,830	2,560,490	2,205,020	2,315,304	2,579,230	2,086,290	2,128,370	1,839,040	1,753,900	2,168,370	27,898,334	-	-	
	日 最 大	133,060	213,520	356,580	255,470	200,800	218,430	194,450	167,340	122,270	65,680	108,520	146,030	-	-	-	
	日 付	13	24	10	17	11	5	4	9	24	21	11	19	-	-	-	
	日 最 小	58,440	54,620	57,490	60,970	56,740	57,930	58,400	55,740	55,250	46,200	53,230	53,070	-	-	-	
見	日 付	29	5	1	27	2	27	12	30	30	1	1	15	-	-	-	
	日 平 均	69,410	89,710	113,290	82,600	71,130	77,180	83,200	69,540	68,660	59,320	62,640	69,950	-	76,430	-	
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
	月 合 計	2,353,630	2,842,910	3,377,800	2,889,490	2,637,480	2,567,610	2,687,440	2,420,930	2,399,380	2,228,690	2,039,070	2,411,860	30,856,290	-	-	
	日 最 大	89,040	146,850	227,540	144,660	125,580	114,210	114,740	104,120	92,120	75,260	90,140	99,920	-	-	-	
	日 付	23	25	11	17	11	5	31	9	25	9	11	19	-	-	-	
石	日 最 小	74,430	75,980	86,330	82,660	79,410	78,620	76,580	70,760	73,060	68,810	67,460	66,940	-	-	-	
	日 付	5	4	1	31	31	28	12	23	7	23	22	17	-	-	-	
	日 平 均	78,450	91,710	112,590	93,210	85,080	85,590	86,690	80,700	77,400	71,890	72,820	77,800	-	84,540	-	
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
	合 計	19,313,090	24,523,560	30,793,860	24,927,340	25,344,060	22,414,044	24,064,380	19,990,120	20,136,380	17,770,930	16,707,730	20,171,450	266,156,944	-	-	

(2) 簡易処理量

項 目		月 別 R7														(単位 m³) (令和7年度)	
鳥	月 合 計	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		1	2	3	合 計	日 平 均
	日 最 大	756,090	938,210	1,371,360	979,470	1,294,820	1,013,060	1,108,630	774,040	841,630	14,565,080	13,503,830	510,760	690,490	798,530	208,044,180	-
羽	日 最 大	13	24	10	17	11	5	4	9	24	16	11	16	11	19	-	-
	日 最 小	470,250	486,390	526,400	534,900	520,930	507,280	487,080	482,200	470,140	441,530	434,760	441,250	434,760	441,250	-	-
	日 平 均	29	4	1	6	3	27	13	23	7	17	28	1	28	1	-	-
	暦 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	28	31	365	569,980
吉 祥 院	月 合 計	1,040,160	1,216,600	1,254,690	1,264,990	1,308,930	1,197,180	1,351,570	1,062,560	1,134,910	1,029,290	1,025,470	1,029,290	1,025,470	1,224,900	14,111,250	-
	日 最 大	51,180	60,480	95,240	102,700	101,980	101,420	122,620	85,250	73,010	33,350	66,120	33,350	66,120	75,520	-	-
	日 最 小	23	6	10	17	11	5	4	9	24	21	11	21	11	19	-	-
	日 最 小	33,000	33,100	32,990	33,130	33,050	33,360	32,980	32,910	21,340	33,020	33,140	33,020	33,140	33,420	-	-
	日 平 均	17	26	12	6	29	27	24	24	6	26	1	26	1	4	-	-
	暦 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	28	31	365	38,660
伏 見	月 合 計	2,239,400	2,782,340	3,309,040	2,611,430	2,351,420	2,406,730	2,651,450	2,236,530	2,303,400	2,009,200	1,908,770	2,009,200	1,908,770	2,333,530	29,143,240	-
	日 最 大	123,290	181,160	288,300	203,500	183,250	181,210	200,740	154,950	129,380	70,510	115,850	70,510	115,850	148,220	-	-
	日 最 小	13	24	10	17	11	5	4	9	24	21	11	21	11	19	-	-
	日 最 小	63,340	59,820	62,520	65,990	61,880	63,230	63,800	61,080	61,290	51,460	57,940	51,460	57,940	57,890	-	-
	日 平 均	29	5	1	27	2	27	12	30	30	1	28	1	28	15	-	-
	暦 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	28	31	365	79,840
石 田	月 合 計	2,460,040	2,936,630	3,477,850	2,987,260	2,739,390	2,659,460	2,801,590	2,533,780	2,513,930	2,354,210	2,153,580	2,354,210	2,153,580	2,520,730	32,138,450	-
	日 最 大	92,380	149,720	231,660	147,840	129,600	117,540	118,930	107,980	96,290	79,190	93,710	79,190	93,710	103,280	-	-
	日 最 小	23	25	11	17	11	5	31	9	24	9	11	9	11	19	-	-
	日 最 小	77,690	78,950	89,780	85,910	82,540	81,430	80,160	74,620	76,880	72,510	71,140	72,510	71,140	70,320	-	-
	日 平 均	5	4	1	31	31	28	12	23	7	23	22	23	22	17	-	-
	暦 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	28	31	365	88,050
合 計		21,312,390	25,525,500	30,248,690	25,978,640	26,296,540	23,956,310	25,219,410	21,912,270	22,283,380	19,957,780	18,591,650	19,957,780	18,591,650	22,154,560	283,437,120	-

(3) 簡易処理放流量

項目		月 別				(単位 m³) (令和7年度)															
		R7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2	3	合 計	日平均				
鳥	月合計		310,850	1,282,220	2,798,760	805,580	1,281,140	666,410	1,151,090	166,540	490,460		0	188,440	514,380	9,655,870	-				
	日最大		170,150	330,480	670,850	307,970	571,150	320,420	450,520	158,520	232,980		0	106,010	226,210	-	-				
	日最小		13	24	10	17	11	5	4	9	24		1	11	19	-	-				
	日付		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	-				
	放流日平均		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		1	1	-	-				
羽	放流日平均		103,620	142,470	279,880	100,700	142,350	111,070	115,110	55,510	98,090		0	47,110	57,150	-	127,050				
	日平均		10,360	41,360	93,290	25,990	41,330	22,210	37,130	5,550	15,820		0	6,730	16,590	-	26,450				
	放流日数		3	9	10	8	9	6	10	3	5		0	4	9	76	-				
	暦日数		30	31	30	31	31	31	30	31	31		31	28	31	365	-				
	月合計		38,660	183,970	247,060	219,300	272,440	183,800	319,330	66,790	120,880		0	85,760	181,900	1,919,890	-				
吉	日最大		17,860	27,250	61,320	68,600	69,720	67,520	88,210	51,880	39,670		0	32,530	42,120	-	-				
	日付		23	6	10	17	11	5	4	9	24		1	11	19	-	-				
	日最小		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	-				
	日付		1	1	1	1	1	1	2	1	1		1	1	1	-	-				
	放流日平均		12,890	15,330	24,710	19,940	22,700	22,980	26,610	16,700	24,180		0	17,150	22,740	-	21,330				
院	日平均		1,290	5,930	8,240	7,070	8,790	6,130	10,300	2,230	3,900		0	3,060	5,870	-	5,260				
	放流日数		3	12	10	11	12	8	12	4	5		0	5	8	90	-				
	暦日数		30	31	30	31	31	31	30	31	31		31	28	31	365	-				
	月合計		65,600	297,500	555,800	260,000	197,100	216,100	301,400	65,000	113,100		0	40,100	146,400	2,258,100	-				
	日最大		28,000	80,900	146,600	106,000	86,500	83,100	100,100	62,600	36,800		0	31,000	56,900	-	-				
伏	日付		13	24	10	17	11	5	4	9	24		1	11	19	-	-				
	日最小		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	-				
	日付		1	1	1	1	1	1	1	2	1		1	1	1	-	-				
	放流日平均		10,930	37,190	69,480	26,000	19,710	36,020	27,400	21,670	22,620		0	20,050	16,270	-	28,950				
	日平均		2,190	9,600	18,530	8,390	6,360	7,200	9,720	2,170	3,650		0	1,430	4,720	-	6,190				
見	放流日数		6	8	8	10	10	6	11	3	5		0	2	9	78	-				
	暦日数		30	31	30	31	31	31	30	31	31		31	28	31	365	-				
	月合計			17,760	80,810	31,270		0	440	30,110	0		0	0	0	160,390	-				
	日最大		0	14,090	52,590	23,650		0	390	18,690	0		0	0	0	-	-				
	日付		1	25	11	16	11	21	15	1	1		1	1	1	-	-				
石	日最小		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	-				
	日付		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	-	-				
	放流日平均		0	5,920	16,160	15,640	0	220	10,040	0	0		0	0	0	-	10,690				
	日平均		0	570	2,690	1,010	0	10	970	0	0		0	0	0	-	440				
	放流日数		0	3	5	2	0	2	3	0	0		0	0	0	15	-				
田	暦日数		30	31	30	31	31	31	30	31	31		31	28	31	365	-				
	合計		415,110	1,781,450	3,682,430	1,316,150	1,750,680	1,066,750	1,801,930	298,330	724,440		0	314,300	842,680	13,994,250	-				

(4) 高級処理量

(単位 m³) (令和7年度)

項 目	月 別 R7												合 計	日平均
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		3		
鳥	月合計	15,015,500	17,033,520	19,124,960	17,947,790	18,313,400	16,790,400	17,001,890	15,643,290	15,508,000	14,303,950	15,294,250	195,042,600	-
	日最大	606,020	660,160	725,750	658,690	721,320	682,750	643,230	603,610	597,090	500,770	641,600	-	-
	日最大付	23	6	15	19	12	5	4	9	24	16	3	-	-
	日最小	464,170	480,230	519,410	527,670	505,080	499,350	478,900	473,980	460,920	434,270	434,430	-	-
	日最小付	27	4	1	6	3	27	13	23	7	24	1	-	-
	日平均	500,520	549,470	637,500	578,960	590,750	559,680	548,450	521,440	500,260	461,420	493,360	-	534,360
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	365	-
吉	月合計	998,840	1,029,890	1,005,030	1,041,260	1,031,190	1,008,180	1,026,810	990,680	1,008,670	1,023,960	1,037,720	12,137,320	-
	日最大	33,780	33,710	37,620	38,530	33,830	36,060	34,030	33,680	33,360	33,180	33,760	-	-
	日最大付	11	14	27	1	9	14	4	1	23	21	29	-	-
	日最小	32,910	32,830	32,610	32,680	32,090	33,190	32,810	32,750	21,200	32,850	33,210	-	-
	日最小付	17	7	14	11	11	27	24	24	6	19	4	-	-
	日平均	33,290	33,220	33,500	33,590	33,260	33,610	33,120	33,020	32,540	33,030	33,470	-	33,250
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	365	-
伏	月合計	2,123,310	2,433,340	2,694,060	2,298,840	2,102,280	2,142,400	2,297,000	2,122,700	2,136,100	1,958,200	2,132,900	26,262,040	-
	日最大	96,260	115,370	143,460	94,540	91,420	94,400	96,100	89,100	90,100	68,700	90,100	-	-
	日最大付	23	25	11	17	11	5	4	9	24	8	25	-	-
	日最小	62,140	58,660	61,370	64,890	60,860	62,200	62,700	59,800	59,300	50,200	56,600	-	-
	日最小付	29	5	1	27	2	27	12	30	30	1	15	-	-
	日平均	70,780	78,490	89,800	74,160	67,820	71,410	74,100	70,760	68,910	63,170	68,800	-	71,950
見	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	365	-
石	月合計	2,402,080	2,858,360	3,333,030	2,891,510	2,671,210	2,592,920	2,704,530	2,472,710	2,448,150	2,293,830	2,453,760	31,216,410	-
	日最大	90,430	133,820	176,970	138,380	127,380	115,370	115,120	105,870	94,210	77,360	101,130	-	-
	日最大付	23	25	11	17	11	5	4	9	24	9	19	-	-
	日最小	75,730	77,020	87,560	83,700	80,360	79,240	78,010	72,490	74,750	70,910	68,540	-	-
	日最小付	5	4	1	31	31	28	12	23	7	23	17	-	-
	日平均	80,070	92,210	111,100	93,270	86,170	86,430	87,240	82,420	78,970	73,990	79,150	-	85,520
田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	365	-
合 計		20,539,730	23,355,110	26,157,080	24,179,400	24,118,080	22,533,900	23,030,230	21,229,380	21,100,920	19,579,940	20,918,630	264,658,370	-

(5) 高級処理放流量

項目		月 別 R7																R8	合 計			日平均
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合 計								
鳥	月合計	13,428,350	15,258,480	17,529,190	16,448,920	16,684,090	15,298,590	15,442,090	14,194,050	13,971,910	12,726,350	11,730,090	13,814,930	176,527,040	-							
	日最大	547,010	608,970	670,140	599,760	665,010	633,350	582,640	552,830	550,050	445,150	523,720	593,900	-								
	日付	23	6	15	17	12	5	4	9	24	5	11	3	-								
	日最小	411,620	425,780	460,030	483,870	458,510	445,760	428,920	423,150	411,580	376,110	377,120	387,200	-								
	日付	26	4	1	30	3	27	13	23	7	17	7	1	-								
	日平均	447,610	492,210	584,310	530,610	538,200	509,950	498,130	473,140	450,710	410,530	418,930	445,640	483,640								
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365								
吉	月合計	969,330	1,001,270	983,200	1,016,140	1,002,980	983,450	999,490	967,160	975,670	990,610	910,550	1,009,710	11,809,560	-							
	日最大	32,850	32,710	36,920	37,760	32,840	35,180	33,130	32,890	32,230	32,200	32,850	32,830	-								
	日付	11	14	27	1	9	14	4	1	23	21	23	29	-								
	日最小	31,960	31,790	31,870	31,830	31,100	32,320	31,870	31,930	20,310	31,720	31,950	32,250	-								
	日付	17	7	14	11	11	2	22	24	6	19	1	4	-								
	日平均	32,310	32,300	32,770	32,780	32,350	32,780	32,240	32,240	31,470	31,960	32,520	32,570	32,350								
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365								
伏	月合計	1,952,270	2,262,390	2,521,200	2,120,510	1,926,213	1,958,880	2,118,700	1,959,480	1,961,800	1,794,510	1,673,340	1,980,570	24,229,863	-							
	日最大	89,660	109,190	137,710	88,270	85,380	87,730	89,670	82,840	83,520	63,430	75,880	84,700	-								
	日付	23	25	11	17	11	5	4	9	24	8	11	25	-								
	日最小	56,880	53,600	56,280	59,680	55,420	56,650	57,210	54,480	53,970	44,910	51,970	52,230	-								
	日付	29	5	1	27	2	27	12	30	30	1	1	15	-								
	日平均	65,080	72,980	84,040	68,400	62,140	65,300	68,350	65,320	63,280	57,890	59,760	63,890	66,380								
見	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365								
石	月合計	2,315,430	2,786,000	3,260,620	2,822,260	2,599,420	2,532,010	2,619,580	2,387,610	2,359,990	2,189,160	2,004,050	2,373,440	30,249,570	-							
	日最大	87,810	131,560	173,790	135,820	124,400	113,040	112,320	102,970	90,910	74,050	88,930	98,650	-								
	日付	23	25	11	17	11	5	4	9	25	9	11	19	-								
	日最小	73,190	74,750	85,120	81,490	78,230	77,470	75,430	69,560	71,860	67,740	66,250	66,140	-								
	日付	5	4	1	31	31	28	12	23	7	23	22	17	-								
	日平均	77,180	89,870	108,690	91,040	83,850	84,400	84,500	79,590	76,130	70,620	71,570	76,560	82,880								
田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365								
合 計	18,665,380	21,308,140	24,294,210	22,407,830	22,212,703	20,772,930	21,179,860	19,508,300	19,269,370	17,700,630	16,318,030	19,178,650	242,816,033	-								

注 鳥羽は砂ろ過放流量を含む。

(6) 送気量

(単位 m³) (令和7年度)

項目		月 別														日平均	
R7		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		1	2	3		合 計
鳥	月合計	59,109,010	54,140,790	44,975,480	50,302,060	47,097,010	48,129,940	52,906,650	54,408,220	58,425,010	55,325,740	55,134,620	60,591,840	640,546,370	-	-	-
	日最大	2,162,130	2,034,150	1,842,250	1,850,400	1,943,530	1,818,840	1,923,470	1,985,390	2,085,570	1,916,320	2,131,790	2,313,690	-	-	-	-
	日最大付	22	16	2	29	7	25	3	25	17	30	27	18	-	-	-	-
	日最小	1,588,150	1,151,100	990,500	1,236,160	1,071,270	1,315,720	1,383,800	1,356,680	1,510,280	1,670,250	1,808,810	1,608,190	-	-	-	-
	日最小付	14	25	11	17	11	13	26	1	24	3	26	4	-	-	-	-
	日平均	1,970,300	1,746,480	1,499,180	1,622,650	1,519,260	1,604,330	1,706,670	1,813,610	1,884,680	1,784,700	1,969,090	1,954,580	-	1,754,920	-	-
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
吉	月合計	6,094,590	4,776,890	4,022,220	4,601,230	4,265,930	4,522,510	4,668,960	4,830,570	5,313,480	5,839,220	5,655,820	5,755,910	60,347,330	-	-	-
	日最大	243,040	192,990	160,720	172,750	186,580	195,210	189,860	181,770	210,470	212,870	233,160	224,080	-	-	-	-
	日最大付	10	1	6	10	5	20	3	20	19	20	20	17	-	-	-	-
	日最小	154,800	99,670	90,790	103,000	87,240	105,160	104,450	107,510	111,840	159,130	150,690	128,520	-	-	-	-
	日最小付	23	25	11	17	11	5	4	1	24	3	11	19	-	-	-	-
	日平均	203,150	154,090	134,070	148,430	137,610	150,750	150,610	161,020	171,400	188,360	201,990	185,670	-	165,340	-	-
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
伏	月合計	10,174,350	9,876,580	8,529,900	9,479,230	10,028,960	10,350,980	10,741,550	10,014,290	10,589,100	11,328,880	10,618,810	11,003,450	122,736,080	-	-	-
	日最大	388,970	381,870	334,080	359,740	397,980	424,320	401,800	372,780	389,560	439,620	431,780	429,340	-	-	-	-
	日最大付	17	9	9	11	6	4	3	7	17	28	5	25	-	-	-	-
	日最小	276,410	224,710	200,340	216,600	249,940	297,010	285,230	281,600	304,460	278,510	344,620	297,870	-	-	-	-
	日最小付	14	25	11	17	12	22	26	1	22	1	26	26	-	-	-	-
	日平均	339,150	318,600	284,330	305,780	323,510	345,030	346,500	333,810	341,580	365,450	379,240	354,950	-	336,260	-	-
見	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
石	月合計	11,199,850	10,445,330	8,702,080	8,261,150	8,796,870	10,214,270	10,055,840	9,359,320	9,697,720	10,038,570	8,946,280	9,797,650	115,514,930	-	-	-
	日最大	396,630	375,870	331,750	284,820	303,350	401,930	380,830	334,470	347,380	354,640	341,170	343,830	-	-	-	-
	日最大付	21	6	7	16	8	24	1	6	31	8	23	16	-	-	-	-
	日最小	344,280	308,370	254,060	253,400	265,360	285,590	295,770	289,630	295,900	304,220	302,260	279,430	-	-	-	-
	日最小付	29	22	27	4	15	14	15	8	26	14	10	26	-	-	-	-
	日平均	373,330	336,950	290,070	266,490	283,770	340,480	324,380	311,980	312,830	323,820	319,510	316,050	-	316,480	-	-
田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	
合計		86,577,800	79,239,590	66,229,680	72,643,670	70,188,770	73,217,700	78,373,000	78,612,400	84,025,310	82,532,410	80,355,530	87,148,850	939,144,710	-	-	-

(7) 活性汚泥返送量

(単位 m³) (令和7年度)

項 目	月 別 R7												R8	1	2	3	合 計	日平均
	月合計	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12						
鳥	日最大	5,895,490	6,443,600	6,860,500	6,821,130	6,931,500	6,587,010	6,734,670	6,187,360	6,275,710	6,044,320	5,458,220	6,264,000	76,503,510	-	-	-	-
	日最大	224,140	234,050	254,210	239,960	256,730	248,890	244,490	233,360	224,740	212,250	220,170	234,700	-	-	-	-	-
	日最大	23	6	11	17	11	5	4	9	24	14	11	3	-	-	-	-	-
	日最小	187,780	192,830	198,060	211,190	204,270	206,720	204,350	195,920	195,790	189,520	188,500	190,380	-	-	-	-	-
	日平均	196,520	207,860	228,080	220,040	223,600	219,570	217,250	206,250	202,440	194,980	194,940	202,060	-	-	-	-	209,600
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	-	-
吉	日最大	540,770	557,890	540,980	557,580	552,400	541,200	549,780	534,340	545,830	556,370	501,820	555,060	6,534,020	-	-	-	-
	日最大	18,380	18,330	19,720	19,930	18,300	19,070	18,170	18,240	18,270	18,270	18,310	18,320	-	-	-	-	-
	日最大	8	1	27	1	13	6	15	26	16	6	17	13	-	-	-	-	-
	日最小	17,820	17,710	17,720	17,420	17,580	17,630	17,550	17,460	11,480	17,640	17,670	17,680	-	-	-	-	-
	日平均	18,030	18,000	18,030	17,990	17,820	18,040	17,730	17,810	17,610	17,950	17,920	17,910	-	-	-	-	17,900
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	-	-
伏	日最大	881,730	977,830	1,065,240	938,930	884,720	896,990	963,850	895,200	899,720	830,620	769,920	902,520	10,907,270	-	-	-	-
	日最大	37,200	44,730	53,780	39,220	38,200	39,620	40,300	36,790	37,550	29,230	33,970	36,830	-	-	-	-	-
	日最大	23	25	11	17	11	5	15	9	24	8	11	19	-	-	-	-	-
	日最小	26,370	26,100	26,550	26,850	25,780	26,250	26,820	25,380	24,100	22,160	24,730	24,620	-	-	-	-	-
	日平均	29,390	31,540	35,510	30,290	28,540	29,900	31,090	29,840	29,020	26,790	27,500	29,110	-	-	-	-	29,880
見	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	-	-
石	日最大	1,091,370	1,286,780	1,474,750	1,303,040	1,208,950	1,170,500	1,222,350	1,133,680	1,126,930	1,053,740	985,440	1,133,420	14,190,950	-	-	-	-
	日最大	40,870	58,280	71,170	58,920	55,380	50,880	51,070	46,590	43,000	36,310	41,210	45,280	-	-	-	-	-
	日最大	23	25	11	17	11	5	4	9	24	7	11	19	-	-	-	-	-
	日最小	34,580	35,150	39,790	37,990	36,400	36,020	35,480	33,410	34,450	32,630	33,100	33,340	-	-	-	-	-
	日平均	36,380	41,510	49,160	42,030	39,000	39,020	39,430	37,790	36,350	33,990	35,190	36,560	-	-	-	-	38,880
田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-	-	-
合 計		8,409,360	9,266,100	9,941,470	9,620,680	9,577,570	9,195,700	9,470,650	8,750,580	8,848,190	8,485,050	7,715,400	8,855,000	108,135,750	-	-	-	-

(8) 次亜塩素酸ソーダ使用量

項目		月 別 R7												(単位 kg) (令和7年度)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2		
鳥	月 合 計	48,951	68,509	97,598	59,793	61,940	49,259	60,367	39,314	44,511	36,721	40,741	51,386	659,090	-
	日 最 大	4,340	6,700	12,900	6,230	10,280	6,480	8,310	3,840	4,930	1,340	3,300	4,960	-	-
	日 付	13	24	10	17	11	5	4	9	24	22	11	19	-	-
	日 最 小	1,380	1,440	1,550	1,270	1,220	1,190	1,130	1,140	1,120	1,050	1,190	1,220	-	-
	日 付	11	4	1	30	3	27	13	29	7	2	28	1	-	-
羽	日 平 均	1,632	2,210	3,253	1,929	1,998	1,642	1,947	1,310	1,436	1,185	1,455	1,658	-	1,806
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月 合 計	512	2,012	2,597	2,845	3,670	2,448	6,177	1,641	2,978	757	3,056	7,049	35,742	-
	日 最 大	245	369	590	791	754	597	962	659	553	222	383	648	-	-
	日 付	23	6	10	17	11	5	4	9	24	29	11	3	-	-
吉 祥 院	日 最 小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	日 付	1	1	1	1	1	3	17	1	2	1	1	1	-	-
	日 平 均	17	65	87	92	118	82	199	55	96	24	109	227	-	98
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月 合 計	930	6,960	4,860	3,100	2,430	2,070	5,570	7,600	1,330	160	420	1,570	37,000	-
伏 見	日 最 大	286	890	1,259	1,035	950	702	938	1,033	386	75	330	561	-	-
	日 付	13	6	10	17	11	5	31	9	21	5	11	19	-	-
	日 最 小	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	日 付	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
	日 平 均	31	225	162	100	78	69	180	253	43	5	15	51	-	101
石 田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月 合 計	8,498	10,908	18,394	11,028	9,671	9,554	10,464	9,152	8,755	8,702	7,524	9,143	121,793	-
	日 最 大	350	648	1,075	657	491	442	581	407	361	300	354	389	-	-
	日 付	13	25	11	16	11	5	15	9	24	8	11	19	-	-
	日 最 小	293	296	335	324	309	305	302	279	291	275	271	263	-	-
田	日 付	27	4	1	31	31	28	12	23	6	23	22	17	-	-
	日 平 均	283	352	613	356	312	318	338	305	282	281	269	295	-	334
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	合 計	58,891	88,389	123,449	76,766	77,711	63,331	82,578	57,707	57,574	46,340	51,741	69,148	853,625	-

(9) 初沈汚泥量

月 別 R7		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2	3	合 計	日平均
項 目																
鳥	月 合 計	246,440	274,190	283,390	361,590	302,260	236,130	261,820	269,570	332,680	261,130	249,740	266,900	3,345,840	-	-
	日 最 大	12,970	14,740	14,310	15,200	15,850	11,140	14,880	14,180	16,450	9,990	14,130	14,500	-	-	-
	日 最 大 付	23	17	14	25	3	29	4	25	14	16	11	18	-	-	-
	日 最 小	5,850	5,550	6,600	7,230	6,320	6,350	6,190	6,380	7,500	6,750	6,470	6,660	-	-	-
	日 最 小 付	29	8	6	6	30	18	17	2	30	14	28	20	-	-	-
	日 平 均	8,210	8,840	9,450	11,660	9,750	7,870	8,450	8,990	10,730	8,420	8,920	8,610	-	-	9,170
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-
吉	月 合 計	2,660	2,740	2,600	4,430	5,300	5,200	5,430	5,090	5,360	5,330	4,620	5,280	54,040	-	-
	日 最 大	110	130	110	190	190	250	380	200	210	200	180	250	-	-	-
	日 最 大 付	14	2	4	16	5	11	4	9	25	3	9	26	-	-	-
	日 最 小	80	80	70	80	160	160	150	140	140	160	150	120	-	-	-
	日 最 小 付	1	1	10	1	4	9	15	1	6	2	12	19	-	-	-
	日 平 均	90	90	90	140	170	170	180	170	170	170	170	170	-	-	150
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-
伏	月 合 計	50,490	51,500	59,180	52,590	52,040	48,230	53,050	48,830	54,200	51,000	47,760	54,230	623,100	-	-
	日 最 大	3,570	2,940	4,650	2,960	5,330	3,710	4,540	3,250	2,770	2,770	3,380	4,370	-	-	-
	日 最 大 付	23	6	10	17	11	5	4	9	25	9	25	3	-	-	-
	日 最 小	1,180	1,100	1,030	1,020	990	970	1,020	1,280	1,400	1,050	1,040	940	-	-	-
	日 最 小 付	19	3	7	21	30	15	11	30	31	11	28	8	-	-	-
	日 平 均	1,680	1,660	1,970	1,700	1,680	1,610	1,710	1,630	1,750	1,650	1,710	1,750	-	-	1,710
見	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-
石	月 合 計	57,960	60,510	64,010	64,480	68,180	66,100	66,950	61,070	65,780	60,380	59,260	66,970	761,650	-	-
	日 最 大	1,990	2,220	2,240	2,260	2,240	2,240	2,230	2,190	2,170	2,140	2,190	2,230	-	-	-
	日 最 大 付	1	31	24	23	12	8	4	2	2	15	13	30	-	-	-
	日 最 小	1,860	1,810	1,810	1,530	2,160	2,170	1,910	1,540	2,050	1,350	2,010	1,780	-	-	-
	日 最 小 付	10	25	6	5	30	5	23	10	3	22	11	17	-	-	-
	日 平 均	1,930	1,950	2,130	2,080	2,200	2,200	2,160	2,040	2,120	1,950	2,120	2,160	-	-	2,090
田	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-
合 計		357,550	388,940	409,180	483,090	427,780	355,660	387,250	384,560	458,020	377,840	361,380	393,380	4,784,630		

(10) 余剰汚泥量

(単位 m³) (令和7年度)

項 目		月 別 R7												合 計	日平均
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2		
鳥	月合計	132,360	145,780	134,090	139,780	158,910	137,170	130,780	122,690	131,220	134,570	120,320	141,630	1,629,300	-
	日最大	4,640	4,760	4,760	5,150	5,270	4,870	4,810	4,250	4,520	4,510	5,000	5,000	-	-
	日最大付	28	14	30	29	9	1	22	22	6	3	24	1	-	-
	日最小	4,000	4,590	3,840	1,820	4,860	4,200	3,290	3,890	3,850	2,700	3,340	3,420	-	-
	日最小付	1	31	15	3	26	11	30	13	22	15	11	17	-	-
	日平均	4,410	4,700	4,470	4,510	5,130	4,570	4,220	4,090	4,230	4,240	4,300	4,570	-	4,460
羽	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月合計	12,240	11,120	5,280	8,110	11,740	12,720	18,540	13,410	18,810	18,800	11,470	13,730	155,970	-
	日最大	470	490	240	320	480	530	650	560	660	660	550	530	-	-
	日最大付	28	4	9	12	11	30	18	30	11	19	1	9	-	-
	日最小	350	170	130	200	300	380	480	400	550	540	330	320	-	-
	日最小付	1	27	21	23	1	1	30	8	1	31	7	14	-	-
院	日平均	410	360	180	260	380	420	600	450	610	610	410	440	-	430
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月合計	40,640	34,270	38,310	36,350	37,517	35,490	36,260	35,570	42,810	36,360	32,220	29,200	434,997	-
	日最大	1,630	1,290	1,500	1,440	1,370	1,320	1,280	1,310	1,580	1,580	1,330	1,260	-	-
	日最大付	16	20	24	9	9	17	15	11	10	23	5	31	-	-
	日最小	1,180	880	1,070	1,000	7	990	1,030	1,050	1,140	790	970	700	-	-
見	日最小付	29	8	1	19	18	10	25	1	30	4	28	14	-	-
	日平均	1,350	1,110	1,280	1,170	1,210	1,180	1,170	1,190	1,380	1,170	1,150	940	-	1,190
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月合計	20,650	18,750	19,340	21,530	24,460	18,440	18,100	15,260	22,320	20,930	25,900	26,610	252,290	-
	日最大	730	720	690	770	840	740	640	670	770	840	1,010	990	-	-
	日最大付	13	23	22	29	10	3	22	28	23	31	23	2	-	-
石	日最小	620	530	520	580	730	550	530	350	630	600	820	660	-	-
	日最小付	30	12	6	4	24	16	5	7	2	3	4	17	-	-
	日平均	690	600	640	690	790	610	580	510	720	680	930	860	-	690
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
	月合計	205,890	209,920	197,020	205,770	232,627	203,820	203,680	186,930	215,160	210,660	189,910	211,170	2,472,557	-
	合計														

(1 1) 汚泥脱水ケーキ発生量

(単位 t) (令和7年度)

項 目	月 別 R7												合 計	日 平 均
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		1	2	3
月 合 計	9,823.0	9,831.9	8,734.0	8,742.7	9,442.8	8,320.5	8,967.2	8,465.2	10,583.9	9,535.6	8,724.9	9,367.2	110,538.9	-
日 最 大	355.1	371.6	323.3	313.0	399.9	314.1	358.0	337.0	401.3	347.7	375.4	351.0	-	-
日 付	19	3	19	22	11	26	5	1	22	17	25	19	-	-
日 最 小	297.3	267.0	266.4	171.8	236.0	257.0	234.0	251.0	278.7	200.0	240.6	219.0	-	-
日 付	7	8	12	2	27	25	28	19	28	15	11	17	-	-
作業日平均	327.4	317.2	291.1	282.0	304.6	277.4	289.3	282.2	341.4	307.6	311.6	302.2	-	302.8
日 平 均	327.4	317.2	291.1	282.0	304.6	277.4	289.3	282.2	341.4	307.6	311.6	302.2	-	302.8
作業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-
暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

注 日最大、日最小は作業日における数値を示す。

(12) 汚泥脱水ケーキ焼却量

項 目		(単位 t) (令和7年度)															
		R7												R8		合 計	日平均
月 別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
鳥	月合計	9,823.0	9,831.9	8,734.0	8,742.7	9,442.8	8,320.5	8,967.2	8,465.2	10,583.9	9,535.6	8,724.9	9,367.2	110,538.9			
	日最大	355.1	371.6	323.3	313.0	399.9	314.1	358.0	337.0	401.3	347.7	375.4	351.0	-			
	日付	19	3	19	22	11	26	5	1	22	17	25	19	-			
	日最小	297.3	267.0	266.4	171.8	236.0	257.0	234.0	251.0	278.7	200.0	240.6	219.0	-			
羽	日最大	7	8	12	2	27	25	28	19	28	15	11	17	-			
	日付	327.4	317.2	291.1	282.0	304.6	277.4	289.3	282.2	341.4	307.6	311.6	302.2	302.8			
	日平均													-			
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			

(13) 汚泥焼却灰発生量

月 別 R7		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8	1	2	3	合 計	日平均
鳥	月 合 計	224.0	292.3	195.4	185.9	330.6	176.0	233.8	217.6	224.4	238.4	194.5	249.9	194.5	2,762.8	-
	日 最 大	8.3	11.2	6.7	7.5	13.7	8.9	16.3	13.3	12.4	14.4	9.0	10.5	9.0	-	-
	日 最 小	29	15	19	20	21	1	29	23	23	9	8	3	3	-	-
	日 平 均	6.5	5.2	4.9	0.9	5.5	4.8	5.7	5.2	5.4	5.4	4.3	3.3	3.3	-	-
羽	日 最 小	3	24	28	3	14	19	22	4	28	19	15	17	15	-	-
	日 平 均	7.5	9.4	6.5	6.0	10.7	5.9	7.5	7.3	7.2	7.7	6.9	8.1	6.9	-	7.6
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	28	365	-

(14) 電力使用量

項目		月 別 R7												(単位 kWh) (令和7年度)			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		1	2	3	合 計	日平均
鳥	自家発月合計	1,410	3,330	960	1,770	1,490	3,090	1,980	1,600	1,310			2,200	1,150	1,470	21,760	-
	購入月合計	4,838,280	4,937,180	4,663,940	4,725,000	4,895,260	4,512,120	4,825,620	4,600,190	4,891,230			4,809,960	4,444,570	5,144,850	57,288,200	-
	日最大	176,210	173,450	172,870	163,850	173,350	170,640	182,960	162,260	166,020			167,520	168,900	179,000	-	-
	日付	13	6	10	17	10	5	4	13	21			9	25	25	-	-
	日最小	153,300	148,290	146,010	141,510	145,050	141,810	146,670	143,390	148,000			146,200	147,770	152,340	-	-
羽	日付	6	10	29	3	17	13	17	16	28			19	1	1	-	-
	日平均	161,276	159,264	155,465	152,419	157,912	150,404	155,665	153,340	157,782			155,160	158,735	165,963	-	156,954
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31			31	28	31	365	-
	自家発月合計	490	230	330	350	410	340	340	270	270	R8		440	470	430	4,370	-
	購入月合計	567,568	584,852	560,587	606,307	596,317	570,681	506,234	519,213	539,186			579,695	504,091	465,530	6,600,261	-
吉	日最大	19,616	20,262	21,640	21,298	21,020	21,122	20,436	19,026	19,688			19,938	20,276	20,714	-	-
	日付	8	24	10	11	11	5	31	28	21			24	4	6	-	-
	日最小	17,774	17,586	17,108	17,602	17,252	15,402	11,746	12,428	11,862			13,818	13,504	11,546	-	-
	日付	27	18	12	20	12	1	5	24	25			29	15	26	-	-
	日平均	18,919	18,866	18,686	19,558	19,236	19,023	16,330	17,307	17,393			18,700	18,003	15,017	-	18,083
院	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31			31	28	31	365	-
	自家発月合計	0	370	350	450	0	440	200	290	90	R8		140	140	90	2,560	-
	購入月合計	783,239	787,182	861,045	853,088	843,113	851,188	793,240	698,441	822,294			818,085	754,765	834,617	9,700,297	-
	日最大	30,411	34,826	41,034	34,796	34,488	35,210	35,374	28,057	30,764			28,774	31,165	31,895	-	-
	日付	23	24	10	17	11	5	4	25	21			28	11	19	-	-
見	日最小	24,357	20,061	24,701	23,554	25,024	25,219	20,131	19,269	24,655			23,730	24,840	24,318	-	-
	日付	29	18	1	13	17	23	19	15	30			1	22	8	-	-
	日平均	26,108	25,393	28,702	27,519	27,197	28,373	25,588	23,281	26,526			26,390	26,956	26,923	-	26,576
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31			31	28	31	365	-
	自家発月合計	5,650	6,250	5,380	6,870	6,770	6,630	6,640	6,160	6,800	R8		6,350	5,470	6,320	75,290	-
石	購入月合計	692,306	697,112	697,096	679,681	678,101	694,796	685,947	657,939	687,831			694,220	615,766	669,923	8,150,718	-
	日最大	24,260	25,230	31,070	25,740	24,220	24,900	24,150	24,120	23,400			24,020	23,210	23,190	-	-
	日付	22	25	11	17	11	11	31	9	24			7	10	19	-	-
	日最小	21,880	21,360	20,670	20,800	21,060	21,000	20,640	20,450	21,340			20,960	20,840	20,500	-	-
	日付	29	31	29	27	16	14	18	15	20			18	28	29	-	-
田	日平均	23,077	22,487	23,237	21,925	21,874	23,160	22,127	21,931	22,188			22,394	21,992	21,610	-	22,331
	暦日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	R8		31	28	31	365	-
	自家発	7,550	10,180	7,020	9,440	8,670	10,500	9,160	8,320	8,470			9,130	7,230	8,310	103,980	-
合計		6,881,393	7,006,326	6,782,668	6,864,076	7,012,791	6,628,785	6,811,041	6,475,783	6,940,541			6,901,960	6,319,192	7,114,920	81,739,476	-

注 自家発電電力は外数

(15) し尿及び浄化槽汚泥投入量 (鳥羽処理区)

月 別 R7		4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8		2	3	合 計	(単位 m³) (令和7年度)
項 目																
下 水 道 投 入	月 合 計	1,403	1,678	1,495	1,456	1,344	1,592	1,568	1,559	1,532	1,369	1,259	1,725	17,980	-	
	日 最 大	71	89	77	67	63	98	72	68	68	92	69	106	-	-	
	日 付	15	9	10	15	12	30	22	11	9	28	6	5	-	-	
	日 最 小	26	39	35	0	19	28	31	38	36	0	0	37	-	-	
	日 付	18	5	4	3	25	22	23	3,17	29	19,20	20	2	-	-	
投 入	投入日平均	64	76	71	63	64	72	68	78	70	68	60	78	69	-	
	日 平 均	47	54	50	47	43	53	51	52	49	44	45	56	49	-	
	投入日数	22	22	21	23	21	22	23	20	22	20	21	22	259	-	
	暦日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	365	-	

注 日最大、日最小は投入日における数値を示す。

(16) 高度処理水量

鳥羽水環境保全センター

(単位 m³) (令和7年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	日平均
A系施設1、2号池 (嫌気無酸素好気法)	656,630	748,010	867,730	854,600	839,640	792,990	896,080	791,570	787,920	747,230	652,860	769,940	9,405,200	25,770
A系施設3～8号池 (嫌気好気法)	1,995,530	2,248,760	2,607,480	2,570,040	2,523,250	2,354,960	1,977,100	2,109,300	2,120,770	2,044,940	1,816,850	2,088,670	26,457,650	72,490
小計	2,652,160	2,996,770	3,475,210	3,424,640	3,362,890	3,147,950	2,873,180	2,900,870	2,908,690	2,792,170	2,469,710	2,858,610	35,862,850	98,250
E、F系施設 (嫌気好気法)	3,529,400	4,140,460	4,682,970	4,174,530	4,283,540	3,773,340	3,926,770	3,573,940	3,471,850	3,312,070	2,921,080	3,465,460	45,255,410	123,990
G、H系施設 (ステップ 流入式多段階硝化脱窒法)	1,830,830	1,964,650	2,093,820	2,275,250	2,514,750	2,412,790	2,270,610	2,079,170	1,990,670	1,883,150	1,712,620	2,008,950	25,037,260	68,600
B系施設 (ステップ流入 式多段階硝化脱窒法)	2,107,080	2,383,350	2,802,300	2,645,010	2,644,620	2,431,690	2,682,300	2,166,200	2,254,900	1,838,440	1,826,400	2,144,870	27,927,160	76,510
合 計	10,119,470	11,485,230	13,054,300	12,519,430	12,805,800	11,765,770	11,752,860	10,720,180	10,626,110	9,825,830	8,929,810	10,477,890	134,082,680	367,350

鳥羽水環境保全センター吉祥院支所

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	日平均
A系施設 (ステップ流入 式多段階硝化脱窒法)	998,840	1,029,890	1,005,030	1,041,260	1,031,190	1,008,180	1,026,810	990,680	1,008,670	1,023,960	935,090	1,037,720	12,137,320	33,250
オゾン処理水量	969,330	998,377	975,665	998,172	973,630	944,548	588,472	867,894	757,656	889,689	632,276	284,800	9,880,509	27,070

伏見水環境保全センター

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	日平均
3～6号池 (嫌気好気法)	733,720	825,930	961,020	599,150	409,030	426,920	461,920	430,960	455,940	415,290	403,210	518,200	6,641,290	18,200
7～10号池 (ステップ流入 式多段階硝化脱窒法)	605,770	718,730	863,750	813,430	791,270	834,630	902,860	840,750	761,210	620,390	605,110	698,750	9,056,650	24,810
分流入1～3号池 (ステップ流入 式多段階硝化脱窒法)	386,400	447,770	423,280	402,690	462,070	444,500	471,740	429,200	481,030	494,800	426,190	484,990	5,354,660	14,670
分流入4、5号池 (嫌気好気法)	397,420	440,910	446,010	483,570	439,910	436,350	460,480	421,790	437,920	427,720	386,400	430,960	5,209,440	14,270
オゾン処理水量	1,991,820	1,313,340	2,624,000	2,069,900	2,028,730	2,061,640	1,377,340	842,920	2,061,550	1,861,940	1,761,500	2,072,220	22,066,900	60,460

※令和5年7月より、合流1、2号池を分流入4、5号池に転用

石田水環境保全センター

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	日平均
A系施設 (ステップ流入 式多段階硝化脱窒法)	614,790	660,220	670,580	667,990	656,070	635,180	658,680	614,080	656,750	639,870	566,430	638,250	7,678,890	21,040

(単位 m³) (令和7年度)

施設名 月別	山科三条幹線 ポンプ場	向島雨水 調整池	松ヶ崎雨水 調整池	山科川 13-1号幹線	津知橋幹線 ポンプ場	西部1号・2号 幹線ポンプ場	七条幹線 Uゲート排水ポンプ						合計
令和7年 4月	0	0	0	14	0	1,725	0						93,940
5月	0	0	0	27	837	13,925	67						390,504
6月	0	0	0	72	2,465	23,041	563						802,133
7月	0	8	0	48	1,731	17,505	541						579,810
8月	0	0	0	56	1,457	8,206	3,274						437,440
9月	0	0	0	13	0	13,082	0						285,948
10月	0	0	0	73	1,111	11,867	339						341,068
11月	0	0	0	28	0	2,620	0						77,149
12月	0	0	0	14	0	1,499	0						69,129
8年 1月	0	3	0	28	0	125	0						35,648
2月	0	0	0	28	20	471	0						51,819
3月	0	0	0	27	778	1,606	0						95,831
計	0	11	428	8,399	95,672	4,784	0						3,260,419

(2) 汚水揚水量

施設 名 月別		住吉 ポンプ場	淀 ポンプ場	羽東師 ポンプ場	桃山 ポンプ場	桃山南 ポンプ場	向島 ポンプ場	衣笠 ポンプ場	鏡石 ポンプ場	紙屋川 ポンプ場	沓掛 ポンプ場	八瀬野瀬 ポンプ場	八瀬遊園 ポンプ場	静市 ポンプ場	原谷 ポンプ場	八瀬御蔭 ポンプ場	
令和7年	4月	188,830	113,100	211,540	111,900	53,890	55,050	4,315	1,615	372	974	1,236	3,333	1,011	5,502	3,415	
	5月	205,620	125,990	248,630	124,910	57,480	60,690	4,815	1,957	378	797	1,362	4,672	1,257	6,176	4,906	
	6月	242,750	128,220	290,240	131,280	58,120	77,470	5,492	2,406	422	765	1,433	5,529	1,831	7,531	5,796	
	7月	208,220	118,340	260,780	119,360	55,320	75,090	4,747	2,113	368	754	1,422	3,013	1,264	6,120	2,599	
	8月	196,410	111,150	239,370	114,270	54,890	72,640	4,877	2,213	393	808	1,605	3,925	1,548	6,832	3,588	
	9月	182,120	109,540	222,940	113,300	53,500	69,040	4,240	1,630	356	768	1,520	2,332	964	5,468	1,714	
	10月	190,300	121,560	229,190	121,530	56,660	65,280	5,000	1,863	375	801	1,612	3,147	1,224	6,082	2,683	
	11月	172,770	115,200	215,550	113,060	53,200	59,540	4,420	1,582	398	789	1,545	2,408	982	5,159	1,795	
	12月	173,240	114,120	229,720	117,710	56,480	57,540	4,472	1,621	422	874	1,480	1,611	1,057	5,452	1,201	
	8年	1月	167,090	116,570	221,040	115,260	55,200	55,450	4,111	1,641	403	975	1,401	1,224	998	5,029	1,008
	2月	150,040	103,700	191,420	103,490	50,210	50,250	3,698	1,493	377	904	1,281	1,242	981	4,703	1,022	
	3月	173,890	114,250	213,240	118,650	57,810	57,080	4,145	1,505	423	917	1,380	1,673	1,093	5,479	1,498	
計		2,251,280	1,391,740	2,773,660	1,404,720	662,760	755,120	54,332	21,639	4,687	10,126	17,277	34,109	14,210	69,533	31,225	

施設 名	(単位 m³) (令和7年度)																
	八瀬弁天 ポンプ場	八瀬大橋 ポンプ場	八瀬秋元 ポンプ場	太秦 ポンプ場	嵐山 ポンプ場	上鳥羽 ポンプ場	大原野上里 第1ポンプ場	大原野上里 第2ポンプ場	大枝 ポンプ場	北嵯峨 ポンプ場	大原野灰方 ポンプ場	大原野南春日 第2ポンプ場	大原野北春日 ポンプ場	大原野小塩 ポンプ場	五条坂 ポンプ場		
令和7年	4月	217	176	463	1,156	957	6,377	65	97	968	89	1,349	299	95	43	20	
	5月	288	235	479	1,385	870	6,543	93	233	1,011	168	2,030	368	116	67	15	
	6月	368	707	490	1,594	677	6,399	118	418	1,021	228	2,774	408	142	82	14	
	7月	290	340	422	1,253	600	5,319	76	229	968	247	1,936	382	92	57	21	
	8月	312	543	473	1,250	788	3,942	56	109	930	332	1,961	327	85	62	19	
	9月	238	184	416	1,102	661	5,280	58	95	851	125	1,697	319	83	46	20	
	10月	266	226	488	1,182	839	6,677	71	150	948	127	1,483	331	97	60	21	
	11月	206	157	421	1,188	1,136	6,194	82	127	1,005	93	1,503	302	107	47	13	
	12月	197	143	481	1,211	770	6,396	96	109	1,028	95	1,333	316	112	48	21	
	8年	1月	161	123	457	1,162	626	6,521	96	88	1,006	83	1,288	288	108	38	21
		2月	159	119	414	1,246	728	5,892	90	76	888	75	1,089	270	102	37	18
		3月	212	156	459	1,321	1,029	5,842	102	121	1,003	105	1,427	329	134	56	21
計	2,914	3,109	5,463	15,050	9,681	71,382	1,003	1,852	11,627	1,767	19,870	3,939	1,273	643		224	

(単位 m³) (令和7年度)

施設 名 月別	静海市原 ポンプ場	大原野石作 ポンプ場	大枝西長 ポンプ場	桃山大島 ポンプ場	横大路 ポンプ場	大原野南春日 第1ポンプ場	久我西出 第2ポンプ場	岩倉村松 ポンプ場	四条大橋西 ポンプ場	深草僧坊 ポンプ場	田井 ポンプ場	静海市原 第2ポンプ場	静海市原 第3ポンプ場	大原野上里北 ポンプ場	岩倉村松 第2ポンプ場
令和7年 4月	32	328	129	2,564	621	317	603	721	290	19	87	149	11	29	233
5月	33	310	174	2,668	728	230	608	746	346	26	89	161	12	30	239
6月	43	576	233	2,703	812	284	615	960	332	23	86	172	15	35	236
7月	39	47	128	2,657	662	206	555	766	309	24	81	179	13	31	227
8月	39	33	133	2,577	619	180	525	867	349	23	81	143	12	28	239
9月	31	30	124	2,583	583	171	529	676	299	23	75	156	12	27	240
10月	34	46	148	2,760	629	195	577	775	290	21	86	184	15	28	262
11月	26	29	131	2,817	636	200	576	780	319	21	84	191	12	28	271
12月	32	37	141	3,053	693	223	572	764	377	24	84	220	12	29	277
8年 1月	26	17	120	2,985	598	243	644	828	288	28	85	217	11	29	287
2月	25	22	108	2,731	568	205	599	667	7	21	71	200	9	26	253
3月	31	30	140	3,087	695	222	621	724	341	21	81	206	11	31	269
計	391	1,505	1,709	33,185	7,844	2,676	7,024	9,274	3,547	274	990	2,178	145	351	3,033

(単位 m³) (令和7年度)

施設 名 月別	岡崎東 ポンプ場	八瀬秋元 第2ポンプ場	合計
令和7年 4月	18	0	774,605
5月	27	0	869,968
6月	39	0	981,889
7月	23	0	877,689
8月	28	0	831,584
9月	20	0	786,186
10月	26	0	826,349
11月	16	0	767,116
12月	20	0	785,914
8年 1月	13	0	765,885
2月	16	0	681,542
3月	22	2	771,884
計	268	2	9,720,611

3 水 質 試 験 成 績

(1) 法 定 試 験

鳥羽水環境保全センター

(令和 7 年度)

試験項目	試料 種別	流入下水Ⅰ			流入下水Ⅱ			放流水（西高瀬川）			放流水（桂川放流）		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
(一般項目)													
p H		-	-	-	-	-	-	6.7	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6
B O D	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	5.1	1.8	2.3	2.7	1.5	2.1
C O D	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	7.8	4.6	6.6	6.6	4.7	5.7
浮遊物質	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	1	<1	<1	1	<1	<1
大腸菌数	(CFU/mL)	-	-	-	-	-	-	150	18	70	53	9	25
全窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	9.4	3.9	7.0	9.4	4.7	7.7
全りん	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	0.49	0.18	0.33	1.0	0.39	0.7
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	8.1	3.5	6.1	8.5	4.3	6.8
(健康項目)													
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	(mg/L)	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ひ素	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(生活環境項目)													
ヘキサン抽出物質	(mg/L)	23	10.0	16	8.1	3.4	4.7	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類	(mg/L)	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	(mg/L)	0.03	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/L)	0.089	0.041	0.056	0.068	0.024	0.042	0.038	0.023	0.030	0.031	0.015	0.022
溶解性鉄	(mg/L)	0.08	0.07	0.07	0.08	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01
溶解性マンガン	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02
全クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	-	-	-	-	-	-	0.00024(年1回測定)			0.00039(年1回測定)		

注 1 流入下水については、参考として、健康項目と生活環境項目を測定している。

2 流入下水は、一部場内返流水を含んでいる。

試料		流入下水			放流水（西高瀬川）		
試験項目	種別	最高	最低	平均	最高	最低	平均
（一般項目）							
p H		－	－	－	7.0	6.8	6.9
BOD	(mg/L)	－	－	－	3.1	1.9	2.4
COD	(mg/L)	－	－	－	8.4	5.0	7.1
浮遊物質	(mg/L)	－	－	－	1	<1	1
大腸菌数	(CFU/mL)	－	－	－	130	41	94
全窒素	(mg/L)	－	－	－	6.2	2.7	4.8
全りん	(mg/L)	－	－	－	0.97	0.08	0.19
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	－	－	－	5.1	2.3	4.0
（健康項目）							
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ひ素	(mg/L)	0.003	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
（生活環境項目）							
ヘキサン抽出物質	(mg/L)	27	7.1	13	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類	(mg/L)	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/L)	0.037	0.025	0.032	0.031	0.020	0.025
溶解性鉄	(mg/L)	0.08	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
溶解性マンガン	(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
全クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	－	－	－	0.00062(年1回測定)		

注 1 流入下水については、参考として、健康項目と生活環境項目を測定している。

2 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制の対象外

試験項目	試料	流入下水			放流水 (宇治川)		
	種別	最高	最低	平均	最高	最低	平均
(一般項目)							
p H		-	-	-	7.1	6.8	6.9
BOD	(mg/L)	-	-	-	5.3	2.3	4.1
COD	(mg/L)	-	-	-	9.1	4.9	7.2
浮遊物質	(mg/L)	-	-	-	2	<1	1
大腸菌数	(CFU/mL)	-	-	-	130	1	8
全窒素	(mg/L)	-	-	-	8.0	3.7	6.1
全りん	(mg/L)	-	-	-	0.48	0.12	0.21
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	-	-	-	6.6	3.0	5.0
(健康項目)							
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	(mg/L)	0.004	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ひ素	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(生活環境項目)							
ヘキサン抽出物質	(mg/L)	56	6.2	24	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類	(mg/L)	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	(mg/L)	0.09	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/L)	0.18	0.031	0.087	0.047	0.029	0.038
溶解性鉄	(mg/L)	0.49	0.03	0.23	0.05	0.01	0.03
溶解性マンガン	(mg/L)	0.12	<0.01	0.06	0.01	<0.01	<0.01
全クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	-	-	-	0.0042(年1回測定)		

注 流入下水については、参考として、健康項目と生活環境項目を測定している。

試験項目	試料	流入下水			放流水 (山科川)		
	種別	最高	最低	平均	最高	最低	平均
(一般項目)							
pH		-	-	-	6.8	6.5	6.7
BOD	(mg/L)	-	-	-	5.4	1.9	3.2
COD	(mg/L)	-	-	-	10.0	5.7	7.9
浮遊物質	(mg/L)	-	-	-	13	3	5
大腸菌数	(CFU/mL)	-	-	-	85	19	43
全窒素	(mg/L)	-	-	-	9.3	4.7	7.8
全りん	(mg/L)	-	-	-	1.3	0.72	1.1
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	-	-	-	8.0	4.1	6.5
(健康項目)							
カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ひ素	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(生活環境項目)							
ヘキサン抽出物質	(mg/L)	12	9.3	11	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	(mg/L)	0.03	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/L)	0.072	0.019	0.041	0.038	0.018	0.029
溶解性鉄	(mg/L)	0.10	0.03	0.05	0.02	<0.01	0.02
溶解性マンガン	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01
全クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル	(mg/L)	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	-	-	-	0.00087 (年1回測定)		

注 1 流入下水については、参考として、健康項目と生活環境項目を測定している。

2 石田水環境保全センターは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制の対象外

(2) 施設管理のための試験

鳥羽水環境保全センター（第1～第4期施設）

（令和7年度）

試験項目	試料 種別	流入下水 I			原水			沈殿後水			処理水			放流水（西高瀬川）		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	31.0	3.1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	18.1	22.7	28.8	17.2	22.6
pH		7.6	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.1	7.3	6.9	6.4	6.7	7.2	6.8	7.0
BOD	(mg/L)	240	59	160	260	88	150	100	38	77	5.2	1.8	3.1	3.9	1.9	2.7
COD	(mg/L)	100	28	79	110	40	73	58	20	42	10.0	5.2	7.2	8.4	5.1	6.8
蒸発残留物	(mg/L)	532	253	416	-	-	-	307	174	263	256	146	214	243	147	209
強熱残留物	(mg/L)	190	116	163	-	-	-	170	92	148	163	78	138	164	81	142
強熱減量	(mg/L)	342	137	253	-	-	-	140	82	115	93	64	76	79	56	67
浮遊物質	(mg/L)	264	61	161	236	86	130	50	26	39	3	<1	1	1	<1	<1
溶解性物質	(mg/L)	290	177	239	-	-	-	260	152	227	255	146	213	243	147	209
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.34	0.87	7.3	5.4	6.6
全窒素	(mg/L)	28	9.9	23	33	11	24	25	13	20	12	7.2	9.7	8.7	4.4	6.7
アンモニア性窒素	(mg/L)	18	5.0	13	18	5.8	14	18	8.7	14	0.9	<0.1	0.1	0.5	<0.1	0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	0.6	<0.1	0.1	0.6	<0.1	0.1	0.3	<0.1	0.1	11	6.4	8.7	7.3	4.5	5.8
有機性窒素	(mg/L)	12	4.2	10	15	5.2	9.8	8.0	4.7	6.2	1.1	0.4	0.8	1.3	0.4	0.7
全りん	(mg/L)	3.3	0.94	2.7	3.9	1.2	2.7	2.4	1.4	2.0	0.33	0.15	0.19	0.59	0.16	0.31
オルトリン	(mg/L)	1.4	0.48	1.1	1.8	0.58	1.3	1.4	0.79	1.2	0.13	0.08	0.10	0.43	0.12	0.30
アルカリ度	(mg/L)	120	59	100	120	51	100	120	47	100	35	20	25	39	29	35
大腸菌数	(CFU/mL)	53,000	42,000	46,000	-	-	-	25,000	16,000	21,000	110	35	60	150	21	73
よう素消費量	(mg/L)	20	3.8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	46	27	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	23	41
塩化物イオン	(mg/L)	1.5	0.049	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	<0.005	<0.005

注 試料は24時間混合試料である（気温、温度、溶存酸素、大腸菌群並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。）。

鳥羽水環境保全センター（第5～第9期施設）

（令和7年度）

試験項目	試料 種別	流入下水Ⅱ			原水			沈殿後水			処理水			放流水（桂川放流Ⅰ）		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	31.0	3.1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.7	16.3	21.8	27.5	16.1	21.6
pH		7.6	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4	7.1	6.9	7.0	7.2	6.8	7.0
BOD	(mg/L)	78	49	66	140	56	100	47	26	36	2.2	0.9	1.5	3.4	1.8	2.4
COD	(mg/L)	48	30	42	95	45	70	36	18	29	6.7	4.3	5.2	6.6	4.8	5.7
蒸発残留物	(mg/L)	313	272	287	-	-	-	279	183	234	218	147	193	248	158	212
強熱残留物	(mg/L)	173	137	162	-	-	-	173	95	147	154	88	136	162	87	142
強熱減量	(mg/L)	140	110	124	-	-	-	106	71	87	64	51	57	86	55	70
浮遊物質	(mg/L)	93	52	72	227	110	158	32	22	27	1	<1	<1	1	<1	1
溶解性物質	(mg/L)	237	176	212	-	-	-	247	147	203	218	146	193	247	157	211
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.95	1.9	8.8	6.8	7.8
全窒素	(mg/L)	17	8.2	13	56	10	21	15	9.6	13	5.7	4.3	4.8	9.2	5.0	7.5
アンモニア性窒素	(mg/L)	10	3.4	7.4	11	3.8	8.6	11	6.1	9.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	0.7	0.1	0.3	0.6	<0.1	0.1	0.5	<0.1	0.1	4.9	3.7	4.3	7.8	5.4	6.9
有機性窒素	(mg/L)	6.9	4.0	5.8	43	6.4	12	4.6	3.0	3.7	0.7	0.4	0.6	1.1	0.4	0.7
全りん	(mg/L)	1.8	1.0	1.5	5.5	1.1	2.9	1.5	0.85	1.1	0.99	0.51	0.71	0.82	0.20	0.44
オルトリン	(mg/L)	0.81	0.22	0.47	1.0	0.24	0.66	0.91	0.37	0.68	0.97	0.46	0.67	0.7	0.19	0.42
アルカリ度	(mg/L)	94	47	77	97	49	83	93	48	83	37	26	35	31	24	27
大腸菌数	(CFU/mL)	13,000	3,000	7,500	-	-	-	11,000	5,000	9,000	280	24	100	43	8	22
よう素消費量	(mg/L)	9.9	2.7	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	39	25	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	21	32
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	1.2	0.017	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	<0.005	<0.005

注 1 試料は24時間混合試料である（気温、温度、溶存酸素、大腸菌数並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。）。

2 流入下水は、一部場内返流水を含んでいる。

鳥羽水環境保全センター（第10～第11期施設）										（ 令和7年度 ）			
試験項目	試料	原水			沈殿後水			処理水			放流水（桂川放流2）		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	種別 (°C)	31.0	3.1	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(°C)	-	-	-	-	-	-	26.9	17.8	22.1	27.5	17.2	22.0
pH		7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4	7.1	6.7	6.9	7.2	6.9	7.0
BOD	(mg/L)	180	82	130	52	26	43	2.7	1.5	2.1	3.9	2.0	2.8
COD	(mg/L)	94	49	70	39	20	31	6.9	4.6	5.7	7.0	4.8	6.0
蒸発残留物	(mg/L)	-	-	-	286	209	253	233	160	206	236	159	205
強熱残留物	(mg/L)	-	-	-	176	120	155	160	94	141	162	97	143
強熱減量	(mg/L)	-	-	-	110	85	98	77	54	64	74	51	61
浮遊物質	(mg/L)	231	89	154	43	26	33	1.0	<1	<1	2	<1	1
溶解性物質	(mg/L)	-	-	-	257	176	223	233	160	206	236	159	205
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	4.7	1.3	2.1	8.6	6.9	7.7
全窒素	(mg/L)	21	11	18	15	10	13	8.5	5.1	6.7	9.3	4.8	7.1
アンモニア性窒素	(mg/L)	10	4.0	8.0	10	6.1	9.0	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	0.5	<0.1	0.1	0.5	<0.1	0.2	7.8	4.5	6.0	8.3	5.2	6.5
有機性窒素	(mg/L)	13	7.0	10	5.1	3.4	4.2	0.8	0.4	0.6	1.1	0.6	0.7
全りん	(mg/L)	6.6	2.4	4.4	1.9	1.0	1.5	1.4	0.63	0.99	1.4	0.62	0.98
オルトリン	(mg/L)	2.8	0.57	1.7	1.2	0.45	0.85	1.3	0.58	0.95	1.3	0.51	0.94
アルカリ度	(mg/L)	96	55	85	93	51	83	36	25	31	34	24	30
大腸菌数	(CFU/mL)	-	-	-	11,000	2,000	7,500	65	18	36	55	4	25
塩化物イオン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	22	33

注 試料は24時間混合試料である（気温、温度、溶存酸素、大腸菌数並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。）。

鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 (令和7年度)

試験項目	試験料 種別	流入下水			原水			沈殿後水			処理水A			放流水		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	30.1	2.3	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	18.6	23.2	29.3	18.3	23.1
pH		7.5	7.3	7.4	7.3	7.0	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2
BOD	(mg/L)	120	34	78	110	33	77	79	30	65	3.8	1.8	2.3	2.9	1.3	2.0
COD	(mg/L)	76	23	48	64	23	49	51	21	41	9.4	5.4	7.5	9.3	4.9	7.1
蒸発残留物	(mg/L)	382	246	334	-	-	-	355	215	309	294	165	245	290	163	247
強熱残留物	(mg/L)	216	134	190	-	-	-	220	113	189	197	106	171	201	105	174
強熱減量	(mg/L)	170	112	144	-	-	-	135	102	119	101	59	74	94	58	73
浮遊物質	(mg/L)	101	23	50	97	38	58	43	22	30	2	<1	1	1	<1	<1
溶解性物質	(mg/L)	322	221	287	-	-	-	324	196	283	294	164	245	289	163	247
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	0.67	1.6	10	4.6	8.3
全窒素	(mg/L)	26	9.0	19	25	9.1	19	22	12	18	6.2	3.2	5.2	6.4	2.2	5.3
アンモニア性窒素	(mg/L)	15	3.2	11	14	3.3	11	14	7.0	11	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	<0.1	0.3	0.8	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	0.1	5.2	2.7	4.3	5.3	2.2	4.4
有機性窒素	(mg/L)	10	4.7	7.6	10	4.9	7.8	8.0	4.9	6.4	1.0	0.5	0.7	1.2	0.5	0.8
全りん	(mg/L)	2.4	0.74	1.7	2.3	1.0	1.8	2.0	1.0	1.6	0.41	0.08	0.14	0.28	0.09	0.14
オルトリン	(mg/L)	1.4	0.39	0.99	1.3	0.30	0.97	1.2	0.69	1.0	0.34	0.01	0.02	0.23	0.01	0.07
アルカリ度	(mg/L)	130	50	100	110	48	98	110	46	98	51	35	47	51	35	46
大腸菌数	(CFU/ml)	43,000	23,000	30,000	-	-	-	37,000	19,000	28,000	290	85	170	180	18	100
よう素消費量	(mg/L)	8.3	3.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	61	34	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	28	51
色度	(度)	55	13	39	48	11	36	41	12	29	15	8.4	11	14	6.5	10
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	1.1	0.048	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	<0.005	<0.005

注 試験料は24時間混合試験料である（気温、温度、溶存酸素、大腸菌数並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。）。

伏見水環境保全センター

(令和7年度)

試験項目	試料 種別	流入下水			原水			沈殿後水			処理水			放流水 (宇治川)		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	28.5	7.0	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.7	16.1	22.7	29.5	17.2	22.9
p H		7.7	7.3	7.5	7.7	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.1	6.7	6.9	7.3	6.9	7.0
BOD	(mg/L)	540	120	240	290	93	140	130	58	94	6.1	1.3	3.0	4.5	1.4	3.0
COD	(mg/L)	250	68	120	110	59	80	66	36	54	10	6.7	8.8	8.2	5.7	7.1
蒸発残留物	(mg/L)	1000	261	536	422	201	343	424	169	322	327	131	261	324	165	257
強熱残留物	(mg/L)	279	101	165	255	86	170	262	93	190	237	81	184	250	120	192
強熱減量	(mg/L)	721	160	370	211	115	173	167	76	132	90	50	77	74	45	65
浮遊物質	(mg/L)	633	111	240	192	57	109	56	30	40	3	<1	1	2	<1	1
溶解性物質	(mg/L)	358	145	218	347	107	236	378	146	273	325	127	259	323	165	256
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.4	2.8	21	7.2	17
全窒素	(mg/L)	42	15	28	30	15	22	24	13	19	11	7.1	9.7	8.0	4.4	6.4
アンモニア性窒素	(mg/L)	17	6.6	13	15	6.8	12	14	7.9	12	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	0.5	<0.1	0.2	0.7	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	10	6.2	8.8	7.0	3.8	5.4
有機性窒素	(mg/L)	24	8.3	14	13	6.9	9.9	9.2	5.2	6.9	1.3	0.7	1.0	1.1	0.5	0.8
全りん	(mg/L)	5.8	1.7	3.4	3.3	1.7	2.5	2.5	1.3	2.0	0.45	0.08	0.20	0.85	0.11	0.34
オルトリン	(mg/L)	1.8	0.66	1.2	1.5	0.78	1.2	1.2	0.69	1.1	0.32	0.02	0.04	0.52	0.04	0.20
アルカリ度	(mg/L)	140	83	110	130	82	110	130	86	110	47	31	42	61	41	53
大腸菌数	(CFU/mL)	160,000	42,000	77,000	-	-	-	48,000	27,000	36,000	470	47	120	100	1	33
よう素消費量	(mg/L)	14	2.5	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	50	10	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	30	51
色度	(度)	56	30	40	-	-	-	60	26	40	17	12	16	7.1	2.9	4.4
	(mg/L)	2.6	0.047	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	<0.005	0.008

注 試料は24時間混合試料である (気温、温度、溶存酸素、大腸菌数並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。)

石田水環境保全センター

(令和7年度)

試験項目	試験料 種別	流入下水			原水			沈殿後水			処理水			放流水 (山科川)		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	30.4	5.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
温度	(℃)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.2	18.8	23.2	28.7	18.5	23.2
p H		7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
BOD	(mg/L)	260	130	190	220	99	140	87	38	61	4.9	2.8	3.6	4.7	2.3	3.5
COD	(mg/L)	130	79	100	85	53	72	50	29	40	8.5	6.0	7.4	8.6	6.4	7.5
蒸発残留物	(mg/L)	499	369	429	412	329	367	324	251	287	231	206	222	249	212	231
強熱残留物	(mg/L)	187	163	178	184	162	172	184	158	172	186	159	173	179	156	165
強熱減量	(mg/L)	312	187	250	237	160	194	140	93	115	61	43	49	76	56	66
浮遊物質	(mg/L)	250	120	195	164	88	134	50	27	36	6	2	4	5	2	4
溶解性物質	(mg/L)	268	225	237	284	213	245	274	218	247	228	203	219	244	207	227
溶存酸素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.95	1.5	7.9	6.3	6.9
全窒素	(mg/L)	35	22	28	29	18	24	23	13	19	4.4	2.7	3.5	9.6	6.3	8.1
アンモニア性窒素	(mg/L)	17	9.2	14	16	8.9	13	15	7.9	11	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素	(mg/L)	0.8	0.2	0.4	1.0	0.2	0.5	1.2	0.2	0.6	3.8	1.7	2.6	8.5	5.7	7.2
有機性窒素	(mg/L)	17	10	13	12	7.2	10	8.1	4.2	6.7	1.0	0.4	0.7	1.2	0.6	0.9
全りん	(mg/L)	4.0	2.3	3.0	2.9	1.8	2.5	1.9	1.1	1.6	1.3	1.0	1.2	1.4	0.93	1.2
オルトリン	(mg/L)	1.5	0.80	1.1	1.6	0.79	1.2	1.3	0.72	1.0	1.2	0.87	1.1	1.3	0.79	1.1
アルカリ度	(mg/L)	120	86	110	120	83	100	120	80	100	53	45	49	40	27	33
大腸菌数	(CFU/mL)	57,000	20,000	36,000	-	-	-	50,000	17,000	35,000	410	100	230	51	25	42
よう素消費量	(mg/L)	22	5.5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	63	41	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	50	52
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び塩	(mg/L)	1.5	0.03	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	<0.005	<0.005

注 試験料は24時間混合試験料である (気温、温度、溶存酸素、大腸菌数並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は除く。)

(3) 高度処理の成績

(令和7年度)

鳥羽水環境保全センター 水処理AD系列

	沈殿 後水 A	嫌気無酸素好気法 (A系1、2号)		+砂ろ過 (A系1、2号)		嫌気好気法 (A系3～8号)		+砂ろ過 (A系3～4号)	
		処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率
BOD (mg/L)	77	3.2	95.8	2.2	97.1	2.9	96.2	2.6	96.6
COD (mg/L)	42	7.2	82.9	6.8	83.8	7.1	83.1	2.6	93.8
浮遊物質 (mg/L)	39	1	97.4	<1	100	1	97.4	<1	100
全窒素 (mg/L)	20	6.3	68.5	6.6	67.0	9.7	51.5	9.7	51.5
全りん (mg/L)	2.0	0.22	89.0	0.16	92.0	0.18	91.0	0.15	92.5

	沈殿 後水 B	ステップ流入式多段 硝化脱窒法(B系施設)		流入 下水	放流水	
		処理水	除去率		放流水	除去率
BOD (mg/L)	73	3.1	95.8	160	2.7	98.3
COD (mg/L)	42	7.1	83.1	79	6.8	91.4
浮遊物質 (mg/L)	38	<1	100	161	<1	100
全窒素 (mg/L)	20	3.9	80.5	23	6.7	70.9
全りん (mg/L)	1.9	0.58	69.5	2.7	0.31	88.5

鳥羽水環境保全センター 水処理EI系列

	沈殿 後水 EH	嫌気好気法 (E系施設)		嫌気好気法 (F系施設)		ステップ流入式多段 硝化脱窒法(G系施設)		ステップ流入式多段 硝化脱窒法(H系施設)	
		処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率
BOD (mg/L)	36	1.5	95.8	2.1	94.2	1.5	95.8	2.0	94.4
COD (mg/L)	29	5.5	81.0	5.9	79.7	5.2	82.1	5.3	81.7
浮遊物質 (mg/L)	27	<1	100	1	96.3	<1	100	1	96.3
全窒素 (mg/L)	13	8.2	36.9	8.6	33.8	4.8	63.1	5.0	61.5
全りん (mg/L)	1.1	0.38	65.5	0.32	70.9	0.71	35.5	0.56	49.1

(参考)

	沈殿 後水 I	標準活性汚泥法 (I系施設)		流入 下水	放流水	
		処理水	除去率		放流水	除去率
BOD (mg/L)	43	2.9	93.3	66	2.4	96.4
COD (度)	32	6.0	81.3	42	5.7	86.4
浮遊物質 (個/cm³)	35	1	97.1	72	1	98.6
全窒素 (mg/L)	13	7.3	43.8	13	7.5	42.3
全りん (mg/L)	1.3	0.68	47.7	1.5	0.44	70.7

鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所

(参考)

	沈殿 後水 A系	ステップ流入式多段 硝化脱窒法(A系施設)		オゾン処理法		流入 下水	放流水	
		処理水	除去率	処理水	除去率		放流水	除去率
BOD (mg/L)	65	2.3	96.5	2.0	-	78	2.0	97.4
COD (mg/L)	41	7.5	81.7	7.1	-	48	7.1	85.2
浮遊物質 (mg/L)	30	1	96.7	<1	-	50	<1	100
全窒素 (mg/L)	18	5.2	71.1	5.3	-	19	5.3	72.1
全りん (mg/L)	1.6	0.14	91.3	0.14	-	1.7	0.14	91.8
色度 (度)	29	11	62.1	10	9.1	39	10	74.4
大腸菌数 (CFU/mL)	28,000	170	99.4	100	41.2	30,000	100	99.7

注 オゾン処理法の除去率は、処理水Aに対する値

(令和7年度)

伏見水環境保全センター

	沈殿後水		嫌気好気法		ステップ流入式 2段硝化脱窒法		ステップ流入式 2段硝化脱窒法		嫌気好気法	
			合流3-6号		合流7-10号		分流1-3号		分流4-5号	
	合流	分流	処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率	処理水	除去率
BOD (mg/L)	94	150	3.0	96.8	4.2	95.5	2.6	98.3	2.4	98.4
COD (mg/L)	54	76	8.8	83.7	9.0	83.3	8.5	88.8	8.2	89.2
浮遊物質 (mg/L)	40	47	1	97.5	1	97.5	2	95.7	1	97.9
全窒素 (mg/L)	19	21	9.7	48.9	3.9	79.5	3.2	84.8	7.4	64.8
全りん (mg/L)	2.0	2.1	0.20	90.0	0.38	81.0	0.17	91.9	0.11	94.8
色度 (度)	40	36	16	60	-	-	-	-	13	63.9
大腸菌数 (個/cm ³)	36,000	-	120	99.7	-	-	-	-	160	-

(参考)

	オゾン処理法		流入下水		放流水	
	処理水	除去率	合流	放流水	除去率	
BOD (mg/L)	3.0	-	240	3.0	98.8	
COD (mg/L)	7.1	-	120	7.1	94.1	
浮遊物質 (mg/L)	1	-	240	1	99.6	
全窒素 (mg/L)	6.4	-	28	6.4	77.1	
全りん (mg/L)	0.34	-	3.4	0.34	90.0	
色度 (度)	4.4	72.5	40	4.4	89.0	
大腸菌数 (個/cm ³)	4	96.7	77,000	4	99.9	

注1 オゾン処理法の除去率は、処理水合流3-6号に対する値

注2 参考の放流水の除去率は、合流系流入下水に対する値

石田水環境保全センター

(参考)

	沈殿後水	ステップ流入式多段 硝化脱窒法(A系施設)		標準活性汚泥法 (C系施設)		流入下水	放流水	
		処理水	除去率	処理水	除去率		放流水	除去率
BOD (mg/L)	61	3.6	94.1	4.6	92.5	190	3.5	98.2
COD (mg/L)	40	7.4	81.5	7.9	80.3	100	7.5	92.5
浮遊物質 (mg/L)	36	4	88.9	4	88.9	195	4	97.9
全窒素 (mg/L)	19	3.5	81.6	9.8	48.4	28	8.1	71.1
全りん (mg/L)	1.6	1.2	25.0	1.3	18.8	3.0	1.2	60.0

高度処理の方法と除去対象物質 (表内網掛け箇所)

高度処理の方法	除去対象物質
嫌気好気法	りん
嫌気無酸素好気法	りん、窒素
ステップ流入式多段硝化脱窒法	窒素
オゾン処理法	大腸菌数、色度
砂ろ過	浮遊物質

(4) 合流式下水道モニタリング調査の成績
(合流式下水道における雨天時放流水質)

(令和7年度)

処理区	調査年月日	降雨量	放流量	BOD 負荷量	BOD 平均水質
		(mm)	(m ³)	(kg)	(mg/L)
鳥羽処理区	令和7年10月14日22時 ~ 24時	29	1,536,258	54,202	33
伏見処理区	令和7年7月3日13時 ~ 15時	14	120,879	4,435	36

注 下水道法施行令の改正 (平成16年4月1日施行) に伴う雨天時の放流水の水質検査

4 維 持 統 計

(1) 管渠^{きよ}清掃

区 別 月 別		きた下水道管路管理センター 第1担当		きた下水道管路管理センター 第2担当		西部支所	
		延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量
		m	t	m	t	m	t
令和7年	4	174.4	6.4	103.0	6.6	119.2	2.5
	5	270.2	1.3	19.0	0.1	4,985.2	24.5
	6	108.7	3.2	144.6	4.3	5.6	0.2
	7	311.5	0.9	220.9	0.6	6,120.6	18.0
	8	55.7	0.2	224.3	0.9	4,458.6	17.4
	9	79.3	0.3	301.9	1.0	0.0	0.0
	10	228.5	1.4	141.5	0.9	32.9	0.2
	11	624.0	4.4	1,199.4	8.6	76.7	0.5
	12	1,939.9	5.8	2,123.8	6.3	79.8	0.2
8年	1	1,597.1	3.5	1,725.4	3.7	0.0	0.0
	2	197.4	4.9	148.0	2.0	112.4	3.0
	3	288.7	23.0	324.0	21.4	352.4	26.2
計		5,875.3	55.3	6,675.7	56.4	16,343.4	92.7

注 四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

(2) 排水路清掃

区 別 月 別		きた下水道管路管理センター 第1担当		きた下水道管路管理センター 第2担当		西部支所	
		延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量
		m	t	m	t	m	t
令和7年	4	0.0	0.0	88.2	1.3	4,093.6	62.5
	5	631.9	12.2	212.0	4.7	364.2	7.1
	6	512.7	12.3	301.9	7.2	1,054.8	27.5
	7	2,749.9	63.5	456.9	10.5	596.2	15.5
	8	3,318.0	58.9	387.7	6.6	968.6	12.6
	9	4,069.7	63.3	113.0	1.6	2,270.0	26.5
	10	2,742.4	49.0	517.4	9.8	1,298.5	27.8
	11	1,493.5	25.6	533.9	4.1	3,147.0	54.5
	12	198.2	5.5	1,011.3	25.0	4,617.0	133.8
8年	1	46.9	0.3	859.3	5.9	1,052.8	8.9
	2	0.0	0.0	263.7	2.3	0.0	0.0
	3	0.0	0.0	275.4	27.2	144.3	10.9
計		15,763.2	290.6	5,020.6	106.2	19,606.9	387.6

注 四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

(3) 雨水ます清掃

区 別 月 別		きた下水道管路管理センター 第1担当		きた下水道管路管理センター 第2担当		西部支所	
		箇所数	汚泥量	箇所数	汚泥量	箇所数	汚泥量
		個	t	個	t	個	t
令和7年	4	0	0	0	0	0	0
	5	2,201	44.2	0	0.0	1,806	46.4
	6	6,034	111.1	1,208	29.5	2,287	56.3
	7	12,523	174.8	2,614	41.6	0	0.0
	8	13,130	121.9	4,271	46.8	0	0.0
	9	12,752	131.5	3,969	46.9	0	0.0
	10	7,581	103.3	2,433	37.8	0	0.0
	11	2,127	29.0	170	2.3	0	0.0
	12	1,136	17.4	0	0.0	0	0.0
8年	1	1,622	23.2	3,743	59.4	1,352	20.1
	2	1,460	32.4	5,523	107.5	1,281	26.0
	3	0	0.0	6,291	62.1	925	9.1
計		60,566	788.8	30,222	433.9	7,651	157.9

(令和7年度)

みなみ下水道管路管理センター 第1担当		みなみ下水道管路管理センター 第2担当		山科支所		合 計	
延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量
m	t	m	t	m	t	m	t
0.0	0.0	223.7	8.4	0.0	0.0	620.3	23.9
0.0	0.0	143.2	0.7	173.2	0.9	5,590.8	27.5
97.3	2.9	26.3	0.8	385.9	11.4	768.4	22.8
0.0	0.0	48.7	0.1	4,318.6	12.6	11,020.3	32.2
1,934.5	7.5	0.0	0.0	366.0	1.4	7,039.1	27.4
2,532.5	8.5	99.5	0.3	4,429.3	14.9	7,442.5	25.0
1,593.1	9.8	274.4	1.7	0.0	0.0	2,270.4	14.0
0.0	0.0	107.9	0.8	0.0	0.0	2,007.9	14.3
97.4	0.3	39.2	0.1	4,448.3	13.3	8,728.4	26.0
2,467.0	5.4	194.1	0.4	0.0	0.0	5,983.5	13.0
3,533.5	91.0	109.5	2.7	91.4	0.3	4,192.2	103.9
2,859.0	192.0	188.6	13.1	73.0	5.0	4,085.7	280.7
15,114.4	317.4	1,455.1	29.1	14,285.7	59.8	59,749.6	610.7

(令和7年度)

みなみ下水道管路管理センター 第1担当		みなみ下水道管路管理センター 第2担当		山科支所		合 計	
延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量	延長	汚泥量
m	t	m	t	m	t	m	t
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,181.8	63.8
20.7	1.0	40.0	1.8	391.3	19.7	1,660.1	46.5
247.0	5.9	110.0	8.5	1,525.8	28.6	3,752.2	90.0
346.0	8.0	202.0	4.6	1,500.0	32.4	5,851.1	134.5
61.0	1.0	300.0	5.1	1,322.8	24.6	6,358.1	108.8
0.0	0.0	12.0	0.2	1,880.7	24.1	8,345.4	115.7
233.1	4.4	85.0	1.6	2,131.1	40.0	7,007.5	132.6
1,368.6	27.9	8.0	0.1	1,366.2	23.4	7,917.2	135.6
1,340.5	36.9	366.0	7.2	1,589.0	46.6	9,122.0	255.0
1,165.6	8.4	0.0	0.0	1,583.8	9.0	4,708.4	32.5
0.0	0.0	0.0	0.0	1,109.0	0.7	1,372.6	3.0
0.0	0.0	0.0	0.0	1,355.4	137.2	1,775.1	175.3
4,782.6	93.5	1,123.0	29.1	15,755.3	386.3	62,051.6	1,293.3

(令和7年度)

みなみ下水道管路管理センター 第1担当		みなみ下水道管路管理センター 第2担当		山科支所		合 計	
箇所数	汚泥量	箇所数	汚泥量	箇所数	汚泥量	箇所数	汚泥量
個	t	個	t	個	t	個	t
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	5,432	116.4	9,439	207.0
1,224	23.2	0	0.0	0	0.0	10,753	220.1
4,056	55.5	6,032	83.0	0	0.0	25,225	354.9
3,729	39.5	9,672	94.1	0	0.0	30,802	302.3
3,801	39.8	13,190	135.9	0	0.0	33,712	354.1
3,013	38.8	8,698	119.6	0	0.0	21,725	299.5
2,649	36.0	5,237	71.6	2,364	32.1	12,547	171.0
1,606	29.3	3,919	61.1	0	0.0	6,661	107.8
402	6.2	3,408	49.9	0	0.0	10,527	158.8
0	0.0	171	7.6	0	0.0	8,435	173.5
0	0.0	0	0.0	3,068	30.3	10,284	101.5
20,480	268.3	50,327	622.8	10,864	178.8	180,110	2,450.5

(4) 取付管清掃等

(単位 件) (令和7年度)

区 別 月 別	きた下水道管路管理センター 第1担当				きた下水道管路管理センター 第2担当				西部支所				みなみ下水道管路管理センター 第1担当				みなみ下水道管路管理センター 第2担当				山科支所				合 計			
	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	雨水ます 取付管清掃	閉塞調査	TV調査	
令和7年	4	7	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	7	15	0			
	5	14	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	9	5	0	6	0	0	0	29	14	0						
	6	13	0	0	8	6	0	0	0	1	0	0	8	0	0	12	0	0	42	6	0							
	7	5	5	0	1	4	0	0	0	1	4	0	6	0	0	0	0	0	15	13	1							
	8	6	3	0	7	5	0	0	0	0	3	0	8	1	0	0	0	0	21	12	0							
	9	4	4	0	6	7	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0	0	16	12	0							
	10	14	3	0	3	5	0	1	0	0	0	0	8	2	0	1	0	0	28	10	0							
	11	2	4	0	9	3	0	0	1	0	2	0	4	4	0	0	0	0	16	14	0							
8年	12	4	6	0	2	6	0	0	0	5	9	0	3	6	0	0	0	0	14	27	0							
	1	1	7	0	1	10	0	0	0	0	2	0	4	3	0	1	0	0	7	22	0							
	2	0	4	0	4	10	0	0	0	0	1	0	6	4	0	4	0	0	14	19	0							
	3	9	13	0	2	8	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	0	0	17	25	0							
計	79	56	0	43	72	0	1	1	1	11	24	0	61	36	0	31	0	0	226	189	1							

(5) 取付管新設

所 管 行政区域 月 別		きた下水道管路管理センター										みなみ下水道管路管理センター							(単位 件)		(令和7年度)
		きた下水道管路管理センター										みなみ下水道管路管理センター									
		東山	北	左京	右京	上京	中京	南	伏見	下京	山科	西京	伏見	山科	南	東山	下京	中京	右京	合 計	
令和7年	4	1	4	11	10	1	3	1	0	0	0	7	22	17	7	0	1	0	1	86	
	5	4	18	21	7	2	5	1	7	0	0	11	27	11	15	0	23	0	13	165	
	6	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	27	7	5	1	11	1	1	61	
	7	2	0	5	1	2	5	1	1	0	0	2	4	3	0	0	0	2	0	28	
	8	0	7	3	2	1	3	1	0	0	0	14	2	4	1	0	0	1	0	39	
	9	0	3	12	2	0	5	0	0	1	0	6	2	1	2	0	2	0	2	38	
	10	4	0	8	0	0	1	1	0	0	0	10	4	1	3	0	0	1	0	33	
	11	1	17	10	4	3	10	2	0	0	1	10	2	1	8	1	17	2	4	93	
	12	1	0	14	3	5	4	1	0	0	0	2	16	10	8	0	6	0	1	71	
8年	1	14	0	2	3	1	2	1	3	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	33	
	2	0	0	18	5	3	4	0	1	0	0	3	2	1	4	0	6	2	2	51	
	3	0	3	8	1	7	3	0	2	0	0	16	9	1	3	0	1	1	1	56	
計		28	53	117	39	25	45	9	14	1	1	82	122	57	56	2	67	10	26	754	

きた下水道管路管理センター 414 件 みなみ下水道管路管理センター 340 件

(6) 管渠・取付管修繕

(令和7年度)

区 分 月 別		きた下水道管路管理センター						みなみ下水道管路管理センター						合 計					
		管渠 きよ	小規模	雨水ます		接続ます		管渠 きよ	小規模	雨水ます		接続ます		管渠 きよ	小規模	雨水ます		接続ます	
				取付管		取付管				取付管		取付管				取付管		取付管	
				修繕	布設替	修繕	布設替			修繕	布設替	修繕	布設替			修繕	布設替	修繕	布設替
令和7年 8年	4	件 0	件 4	件 0	件 1	件 2	件 64	件 0	件 26	件 1	件 3	件 2	件 22	件 0	件 30	件 1	件 4	件 4	件 86
	5	0	0	0	0	1	4	0	3	0	1	2	12	0	3	0	1	3	16
	6	0	27	0	7	2	14	0	15	0	0	0	16	0	42	0	7	2	30
	7	0	4	0	2	0	10	0	1	0	0	0	5	0	5	0	2	0	15
	8	0	4	0	3	0	25	0	6	0	2	1	12	0	10	0	5	1	37
	9	0	2	0	1	0	20	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	22
	10	0	4	0	3	0	17	0	3	0	1	2	19	0	7	0	4	2	36
	11	0	6	0	7	2	63	0	2	0	2	1	16	0	8	0	9	3	79
	12	0	3	0	1	0	15	0	14	1	2	2	31	0	17	1	3	2	46
	1	0	7	0	3	0	18	0	1	0	0	0	2	0	8	0	3	0	20
	2	0	8	0	20	0	4	0	3	0	1	0	12	0	11	0	21	0	16
	3	0	11	0	1	0	11	0	2	0	2	5	30	0	13	0	3	5	41
	計		0	80	0	49	7	265	0	77	2	14	15	179	0	157	2	63	22

(7) 人孔・雨水ます修繕

(令和7年度)

月 別 区 分		きた下水道管路管理センター					みなみ下水道管路管理センター					合 計				
		人孔		雨水ます			人孔		雨水ます			人孔		雨水ます		
		上部 整備	足掛 金物の 取替	蓋 取替	防臭 弁取替	その他 修繕	上部 整備	足掛 金物の 取替	蓋 取替	防臭 弁取替	その他 修繕	上部 整備	足掛 金物の 取替	蓋 取替	防臭 弁取替	その他 修繕
令和7年	4	30	0	1	1	1	10	0	0	0	0	40	0	1	1	1
	5	39	0	0	1	1	45	0	0	0	0	84	0	0	1	1
	6	28	0	5	1	8	20	0	0	0	0	48	0	5	1	8
	7	40	0	1	2	3	39	0	0	0	1	79	0	1	2	4
	8	29	0	1	1	3	21	0	0	0	0	50	0	1	1	3
	9	37	0	1	2	3	46	0	0	0	0	83	0	1	2	3
	10	25	0	0	1	8	40	0	0	0	0	65	0	0	1	8
	11	27	0	0	0	4	45	0	0	0	0	72	0	0	0	4
	12	51	0	0	1	0	37	0	0	0	1	88	0	0	1	1
8年	1	43	0	3	2	1	38	0	0	0	0	81	0	3	2	1
	2	18	0	0	0	0	22	0	1	0	0	40	0	1	0	0
	3	22	0	1	1	1	36	0	0	0	0	58	0	1	1	1
計		389	0	13	13	33	399	0	1	0	2	788	0	14	13	35

5 水洗便所築造総計

(工事内訳)

(単位 件) (令和7年度)

種 別	工事区分	くみ取便所改造	浄化槽廃止	新築等	計	構成比
貸 付 金		0	2	—	1	0.02%
奨 励 金		0	0	—		0
そ の 他		16	34	4,116	4,166	99.95%
合 計		16	36	4,116	4,168	100.00%

注 特定環境保全公共下水道事業を含む。

6 事業場排水の指導統計

(令和7年度)

業 種	区 分	届 出 事業場数	指導対象 事業場数	内 訳		立入回数	水質検査件数		
				除 害 施 設 等			要 監 視 事業場数	事業場数	検体数
				必 要 事業場数	内設置済 事業場数				
織 維 工 業		264	30	13	13	17	99	68	95
金 属 製 品 製 造 業		60	54	51	51	3	138	124	328
食 料 品 製 造 業		203	58	16	16	42	160	126	195
飲料・たばこ・飼料製造業		42	21	18	18	3	39	36	76
印 刷 ・ 同 関 連 業、 新 聞 業 及 び 出 版 業		28	5	5	5	0	20	10	11
化 学 工 業		35	23	22	22	1	52	55	116
非鉄金属製造業・ 機 械 器 具 製 造 業		42	31	31	31	0	55	57	159
運 輸 業 ・ 自 動 車 整 備 業		41	16	14	14	2	45	28	34
飲 食 店 ・ 宿 泊 業		111	32	4	4	28	83	50	68
洗濯・理容・美容・浴場業		222	20	12	12	8	82	37	37
学 術 ・ 開 発 研 究 機 関 ・ そ の 他 事 業 サ ー ビ ス		57	49	48	48	1	90	82	95
教 育 、 学 習 支 援 業		54	39	38	38	1	66	74	118
医 療 業 ・ 保 健 衛 生		119	66	49	49	17	132	124	280
廃 棄 物 処 理 業		9	8	6	6	2	16	12	49
そ の 他		260	29	26	26	3	133	50	212
合 計		1,547	481	353	353	128	1,210	933	1,873

注 届出事業場・特定施設の届出及び公共下水道使用開始届の届出事業場

7 下水道使用料調定額

(令和7年度)

分業種	使用人数				汚水排出量			下水道使用料
	水道のみ	水道・井戸併用	井戸のみ	合計	水道	井戸	合計	
一般用	件 9,599,118	件 54,982	件 6,142	件 9,660,242	m ³ 156,607,201	m ³ 14,290,590	m ³ 170,897,791	円 22,750,213,724
公衆浴場業用	163	790	108	1,061	312,922	321,577	634,499	13,393,175
共用	—	—	—	0	—	—	0	0
合計	9,599,281	55,772	6,250	9,661,303	156,920,123	14,612,167	171,532,290	22,763,606,899

注 特別汚水使用料 35件 625,902m³、32,412,462円を除く。消費税及び地方消費税相当額を含む額である。

特別汚水使用料調定状況

(令和7年度)

業種	認定案件数	認定水量	特別汚水使用料
	件	m ³	円
繊維工業	1	1,022	12,136
食料品製造業	31	584,448	31,829,858
化学工業	2	34,567	487,658
飲料・たばこ ・飼料製造	1	5,865	82,810
その他	0	0	0
合計	35	625,902	32,412,462

8 大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額

(令和7年度)

設置場所	鳥羽			石田		
出力・ 契約単価	1,000kW 44.00円/kWh			1,000kW 35.20円/kWh		
項 目	売電量	注4	売電金額	売電量	注4	売電金額
令和7年4月	119,826 kWh	(194,118)	5,272,344 円	126,080 kWh	0	4,438,016 円
5	105,849 kWh	(171,475)	4,657,356 円	113,976 kWh	0	4,011,955 円
6	115,713 kWh	(187,455)	5,091,372 円	115,608 kWh	0	4,069,401 円
7	140,543 kWh	(227,679)	6,183,892 円	145,420 kWh	0	5,118,784 円
8	127,873 kWh	(207,154)	5,626,412 円	136,609 kWh	0	4,808,636 円
9	102,267 kWh	(165,672)	4,499,748 円	108,078 kWh	(138,339)	3,804,345 円
10	80,298 kWh	(130,082)	3,533,112 円	86,939 kWh	(111,281)	3,060,252 円
11	53,274 kWh	(86,303)	2,344,056 円	66,244 kWh	(84,792)	2,331,788 円
12	64,929 kWh	(105,184)	2,856,876 円	74,384 kWh	(95,211)	2,618,316 円
8年1月	77,600 kWh	(125,712)	3,414,400 円	74,978 kWh	(95,971)	2,639,225 円
2	70,997 kWh	(115,015)	3,123,868 円	82,291 kWh	(105,332)	2,896,643 円
3	101,250 kWh	(164,025)	4,455,000 円	116,936 kWh	(149,678)	4,116,147 円
計	1,160,419 kWh	(1,879,874)	51,058,436 円	1,247,543 kWh	(780,604)	43,913,508 円

注1 契約単価及び売電金額は、税込金額である。

2 鳥羽水環境保全センターは平成25年8月発電開始

3 石田水環境保全センターは平成27年8月発電開始

4 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の12に基づく
解体等積立金(内数)

第 4 章 下 水 道 使 用 料

1 下水道使用料の変遷表

種 別 \ 期 間	1	2	3
	昭12.4～昭13.3	昭13.4～昭13.12	昭14.1～昭21.3
水 道 汚 水 6欄以降水道汚水と 井戸汚水を区分	—	—	—
湯屋営業用汚水	200m ³ まで 3円20銭 超過1m ³ につき1.6銭	200m ³ まで 3円20銭 超過1m ³ につき1.6銭	1m ³ につき 1銭
悪 質 汚 水	1m ³ につき 2.5銭 12m ³ につき 30.0銭	1m ³ につき 3.8銭 12m ³ まで定額45.6銭	1m ³ につき 3.8銭
一 般 汚 水		1m ³ につき 2.5銭 12m ³ まで定額30.0銭	1m ³ につき 2.5銭
多量排出の場合	—	排出量50m ³ を超えるものについて は、超過分につき次のとおり減率 51～ 2,500 30/100 2,501～ 5,000 40/100 5,001～10,000 60/100 10,001以上 80/100	一般汚水は、1月12m ³ 以上排出す る場合に適用 減率は悪質汚水と一般汚水のみに 適用 率は左に同じ
大便器使用料	—	—	—
小便器使用料	—	—	—
備 考	6 期 制 ただし、この間使用料の徴収は行っておらず、実際の徴収は昭 和14年1月からである。		6 期 制

種 別 \ 期 間 \ 区 分	7			8		
	昭24.6～昭26.12			昭27.1～昭27.3		
	基本水量	使 用 料		基本水量	使 用 料	
		基 本	超 過		基 本	超 過
家 事 用	m ³ 8	円 10	円 1.50	m ³ 8	円 13	円 2.00
官公署、学校、病院、 工場、会社その他	20	26	1.60	20	40	2.10
特殊営業用及び特殊用	8	10	～15m ³ 2.40 16m ³ ～ 3.00	8	13	3.40
湯 屋 営 業 用	100	100	1.10	100 200 300	125 250 375	— — 1.60
観賞用臨時せん	10	100	12.00	—		
駐 留 軍 用	—			1m ³ につき2円		
水 洗 便 所	便器使用料 大便器 3円 小便器 2円			—		
共 用 せ ん	—			8	10	1.50

注 各欄の超過使用料は、いずれも1m³についての額を示す。

4	5	6
昭21.4～昭22.7	昭22.8～昭23.7	昭23.8～昭24.5
—	—	水道料金の2/10
1m ³ につき 2銭	1m ³ につき 0.1円	100m ³ まで 80.00円 超過1m ³ につき1.00円
1m ³ につき 7銭	1m ³ につき 0.25円 8m ³ まで定額 2.00円	1m ³ につき 2.00円 8m ³ まで定額 20.00円
1m ³ につき 5銭 8m ³ まで定額 40銭		
湯屋汚水を除いて排出量1月100m ³ 以上の場合は次のとおり減率 100～5,000 20/100 5,001～10,000 40/100 10,001以上 60/100	左に同じ	—
30銭	1.50円	3.00円
20銭	1.00円	2.00円
4 期 制	4 期 制	6 期 制

9					10				
昭27.4～昭28.3					昭28.4～昭35.9				
基本水量	使 用 料				基本水量	使 用 料			
	基 本		超 過			基 本		超 過	
	甲地域	乙地域	甲地域	乙地域		甲地域	乙地域	甲地域	乙地域
m ³	円	円	円	円	m ³	円	円	円	円
8	19.5	13.0	3.00	2.00	10	27	18	3.60	2.40
20	60.0	40.0	3.15	2.10	20	72	48	3.90	2.60
8	19.5	13.0	5.10	3.40	10	30	20	6.30	4.20
100	187.5	125.0	—	—	100	240	160	—	—
200	375.0	250.0	—	—	200	480	320	—	—
300	562.0	375.0	2.40	1.60	300	720	480	3.15	2.10
—					—				
甲地域 1 m ³ につき 3円 乙地域 1 m ³ につき 2円					甲地域 1 m ³ につき 3.75円 乙地域 1 m ³ につき 2.50円				
—					—				
8	15.0	10.0	2.25	1.50	8	18	12	2.70	1.80

種 別		期 間	11		12	
			昭35. 10～昭43. 3		昭43. 4～昭46. 11	
		区 分	甲地域	乙地域	甲地域	乙地域
水 道 汚 水			水道料金3/10	水道料金2/10	水道料金2. 3/10	水道料金1. 5/10
手動式井戸汚水 手動式1個につき			30円	20円	—	—
その他の汚水 1㎡につき	臨時用等		6. 90円	4. 60円	10. 20円	6. 80円
	指定営業用		6. 60円	4. 40円	9. 80円	6. 50円
	公衆浴場業用		3. 60円	2. 40円	5. 00円	3. 00円
	その他		5. 40円	3. 60円	8. 00円	5. 30円
特別汚水に係る使用料加算率			2 倍以内		2 倍以内	

種 別		期 間	15			16	
			昭56.1～昭61.3			昭61.4～平2.3	
一 般 汚 水	基 本	(56年度末まで) (57年度末まで) (58年度以降) 8㎡以下 160円 200円 250円 9～10㎡ 250円 250円 250円			(61年度末まで) (62年度以降) 10㎡以下 330円 380円		
	従 量	1㎡につき (56年度末まで) (57年度以降) 11～30㎡ 40円 45円 31～100㎡ 60円 60円 101～500㎡ 75円 75円 501㎡以上 80円 80円			1㎡につき 11～30㎡ 65円 31～100㎡ 90円 101～500㎡ 110円 501㎡以上 115円		
公衆浴場業に係る汚水	30㎡まで	一般汚水と同じ			一般汚水と同じ		
	31～100㎡	1㎡につき 8円			1㎡につき 9円		
	101㎡以上	1㎡につき 7円					
共用装置の水に係る汚水	基 本 8㎡以下	30円			50円		
	9～30㎡	1㎡につき 4円			1㎡につき 6円		
	31㎡以上	一般汚水と同じ			一般汚水と同じ		
特別汚水に係る使用料加算率		3 倍 以 内			3 倍 以 内		

種 別	期 間 区 分	13		14
		昭46. 12～昭51. 3	昭46. 12～昭50. 5	昭51. 4～昭55. 12
		甲地域	乙地域	
一 般 汚 水	基 本	8㎡以下 80円 9～10㎡ 100円	〈水道汚水〉 水道料金の 1.5/10 〈その他汚水〉 1㎡につき 臨時用等 6.80円 指定営業用 6.50円 公衆浴場業用 3.00円 その他 5.30円	8㎡以下 120円 9～10㎡ 180円
	従 量	1㎡につき 11～ 30㎡ 15円 31～100㎡ 20円 101㎡以上 24円		1㎡につき 11～ 30㎡ 30円 31～100㎡ 40円 101～500㎡ 55円 501㎡以上 60円
公衆浴場業に係る汚水	420円 +5円×(1月の汚水量－30㎡)			780円 +6円×(1月の汚水排出量－30㎡)
共用装置の水に係る汚水	基 本	8㎡以下 14円		8㎡以下 20円
	従 量	1㎡につき 9㎡以上 2円		1㎡につき 9㎡以上 3円
特別汚水に係る 使用料加算率	3 倍 以 内		2 倍 以 内	3 倍 以 内

17	18	19
平2.4～平7.12	平8.1～平13.3	平13.4～平成25.9
(2年度末まで) (3年度以降) 10m ³ 以下 430円 465円	(8年度末まで) (9年度以降) 10m ³ 以下 539円 593円	10m ³ 以下 700円
1m ³ につき (2年度末まで) (3年度末まで) (4年度以降) 11～30m ³ 70円 75円 80円 31～100m ³ 110円 110円 110円 101～500m ³ 135円 135円 135円 501m ³ 以上 142円 142円 142円	1m ³ につき 11～30m ³ 101円 31～100m ³ 141円 101～200m ³ 158円 200～500m ³ 173円 501m ³ 以上 182円	1m ³ につき 11～30m ³ 119円 31～100m ³ 167円 101～200m ³ 188円 200～500m ³ 206円 501m ³ 以上 218円
一般汚水と同じ	一般汚水と同じ	一般汚水と同じ
1m ³ につき 11円	1m ³ につき 14円	1m ³ につき 16円
60円	75円	89円
1m ³ につき 8円	1m ³ につき 10円	1m ³ につき 11円
一般汚水と同じ	一般汚水と同じ	一般汚水と同じ
3 倍 以 内	3 倍 以 内	3 倍 以 内

種 別 \ 期 間		20
		平成25. 10～
一 般 汚 水	基 本	5m ³ 以下 650円
	従 量	1m ³ につき 6～10m ³ 10円 11～ 20m ³ 113円 21～ 30m ³ 116円 31～100m ³ 162円 101～200m ³ 183円 201～500m ³ 201円 501～5,000m ³ 213円 5,001m ³ 以上 218円
公衆浴場業に係る汚水	30m ³ まで	一般汚水と同じ
	31m ³ 以上	1m ³ につき 15円
共用装置の水に係る汚水	基 本 8m ³ 以下	83円
	9～30m ³	1m ³ につき 11円
	31～500m ³	一般汚水と同じ
	501m ³ 以上	1m ³ につき 213円
特別汚水に係る使用料加算率		3 倍 以 内

2 大都市下水道使用料表

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		京都市	札幌市	仙台市	さいたま市	千葉市
一般		(基本使用量) m ³ 円 5まで 650	(基本使用量) m ³ 円 10まで 600	(基本使用量) m ³ 円 10まで 703	(基本使用量) 円 666	(基本使用量) 円 611
		(従量1 m ³ につき) 6～ 10 10	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 17	(従量1 m ³ につき) 1～ 5 15 6～ 10 18
		11～ 20 113	11～ 20 67	11～ 20 104	11～ 30 140	11～ 20 117
		21～ 30 116	21～ 30 91	21～ 50 137		21～ 30 161
		31～ 100 162	31～ 100 118		31～ 50 174	31～ 50 199
				51～ 100 225	51～ 100 218	51～ 100 242
		101～ 200 183	101～ 200 145	101～ 200 274	101～ 200 272	101～ 500 282
		201～ 500 201	201～1,000 168	201～ 500 351	201～ 500 298	
		501～5,000 213		501～1,000 378	501～1,000 352	501～1,000 314
			1,001～5,000 199	1,001～10,000 406	1,001～5,000 385	1,001～2,000 348 2,001以上 379
公衆浴場 業用		30m ³ まで 一般に同じ	5,000m ³ まで 一般使用料の2.5%	10m ³ まで 703円		
		31m ³ 以上 1m ³ につき15円	5,001m ³ 以上 一般使用料の10%	11m ³ 以上 1m ³ につき 22円	1m ³ につき 18円	1m ³ につき 10円
共用		8m ³ まで 83円 9～30m ³ 1m ³ につき 11円 31m ³ 以上 一般に同じ	一般に同じ	一般に同じ	一般に同じ	1m ³ につき 75円
その他		—	—	—	—	—
水質使用料		3倍以内	—	1m ³ につき 52円以内	—	1m ³ につき 150円以内
現行 料金	施行年月	平成25年8月	平成9年4月	平成14年6月	平成26年6月	令和6年4月
	適用年月	平成25年10月	平成9年4月 公衆浴場平成22年4月	平成14年6月	平成26年7月	令和6年4月
改定率		-3.00%	6.45%	9.50%	21.60%	5.40%
消費 税 転 嫁	3%施行	平成4年10月	平成4年5月	平成元年4月	平成4年4月	平成4年4月
	5%施行	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月
	8%施行	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月
	10%施行	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月
		×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		東京都	川崎市	横浜市	相模原市	新潟市
一 般		(基本使用量) m ³ 円 8まで 560	(基本使用量) m ³ 円 8まで 660	(基本使用量) m ³ 円 8まで 630	(基本使用量) m ³ 円 8まで 686	(基本使用量) m ³ 円 10まで 1,190
		(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき)
		9～ 20 110	9～ 10 10	9～ 10 20	9～ 15 95	
			11～ 20 128	11～ 20 118	16～ 20 100	11～30 158
		21～ 30 140	21～ 30 164	21～ 30 173	21～ 30 116	
		31～ 50 170	31～ 50 242	31～ 50 234	31～ 50 126	31～100 191
		51～ 100 200	51～ 100 303	51～ 100 264	51～ 100 153	
		101～ 200 230	101～ 200 364	101～ 200 299	101～ 300 168	101～500 246
		201～ 500 270	201～ 600 393	201～ 500 341	301～ 1,000 200	
		501～1,000 310	601～2,000 422	501～1,000 389		501以上 314
		1,001以上 345		1,001～2,000 416	1,001以上 237	
			2,001～5,000 446	2,001以上 472		
			5,001以上 475			
公衆浴場 業用		8m ³ まで 280円	10m ³ まで 110円			
		9m ³ 以上 1m ³ につき35円	10m ³ を超える分 1m ³ につき11円	1m ³ につき 11円	1m ³ につき 5円	1m ³ につき 14円
共用		一般に同じ	5m ³ まで 60円 5m ³ を超える分 1m ³ につき 12円	—	—	—
その他		—	—	—	—	—
水質使用料		—	—	1m ³ につき 1,280円以内	—	—
現行 料金	施行年月	平成10年4月	平成16年4月	平成12年1月	平成25年4月	平成16年7月
	適用年月	平成10年6月	平成16年4月	平成13年4月	平成25年4月	平成16年7月
改定率		8.40%	8.70%	9.90%	10.4%	15.60%
消費 税 転 嫁	3%施行	平成元年4月	平成4年10月	平成4年1月	平成元年7月	平成3年9月
	5%施行	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月
	8%施行	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月
	10%施行	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月
		×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		静岡市	浜松市	名古屋市	大阪市	堺市
一 般		(基本使用量) 円 925	(基本使用量) 円 1,110	(基本使用量) m ³ 円 690	(基本使用量) m ³ 円 10まで 550	(基本使用量) 円 665
		(従量1 m ³ につき) 1～ 10 35	(従量1 m ³ につき) 1～10 40	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 10	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 50
		11～ 20 125	11～20 117	11～ 20 95	11～ 20 61	11～ 20 140
		21～ 30 145	21～30 138	21～ 30 175	21～ 30 83	21～ 30 200
		31～ 50 160	31～50 152	31～ 50 195	31～ 50 103	31～ 50 210
		51～ 100 175	51～100 164	51～ 100 220	51～ 100 119	51～ 100 270
		101～ 200 190	101～200 176	101～ 300 250	101～ 200 136	101～ 500 335
		201～ 500 200	201～500 188	301以上 260	201～ 500 159	
		501～1,000 210	501～1,000 195		501～1,000 180	501～1,000 360
		1,001以上 220	1,001～2,000 203 2,001～5,000 208 5,001以上 212		1,001～5,000 215 5,001以上 234	1,001以上 395
公衆浴場業用		管理者が認定した使用 水量の2分の1を排出量 とする。	従量使用料の90%を減 額	(基本) 690円 1～10m ³ 10円 11m ³ 以上 40円	10m ³ まで 550円 11m ³ 以上 1m ³ につき 18円	1m ³ につき 22円
共用		—	—	—	—	一般に同じ
その他		—	—	—	—	—
水質使用料		—	—	(濃度使用料) 下水道使用料の 4倍以内	1m ³ につき 733円以内	—
現行 料金	施行年月	平成18年6月	平成29年10月	令和7年9月	平成13年6月	平成29年10月
	適用年月	平成18年6月	平成29年10月	令和7年10月分の使用 料より適用	平成13年6月	平成29年10月
改定率		3.30%	12.90%	11.5%	15.60%	-1.30%
消費 税 転 嫁	3%施行	平成8年4月	平成元年6月	平成4年4月	平成4年3月	平成6年4月
	5%施行	平成9年4月	平成9年6月	平成9年4月	平成9年6月	平成9年4月
	8%施行	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月
	10%施行	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月
		×1.10 1円未満端数切捨て	各単価に税込。1月分で 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		神戸市	岡山市	広島市	北九州市	福岡市	熊本市
一 般		(基本使用量) m ³ 円 5まで 500	(基本使用量) 円 538	(基本使用量) m ³ 円 6まで 695 (695)	(基本使用量) m ³ 円 10まで 634	(基本使用量) 円 760	(基本使用量) m ³ 円 809.52
		(従量1 m ³ につき) 6～ 10 20	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 62	(従量1 m ³ につき) 7～ 10 5(5)	(従量1 m ³ につき)	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 13	(従量1 m ³ につき) 1～ 10 13.32
		11～ 30 100	11～ 20 158 21～ 50 200	11～ 15 106 (106) 16～ 20 162 (177) 21～ 40 233 (256)	11～ 25 141 26～ 50 208	11～ 20 152 21～ 30 188 31～ 50 246	11～ 20 119.05 21～ 50 157.14
		31～ 50 130					
		51～ 100 155	51～ 200 255	41～ 100 311 (326)	51～ 200 257	51～ 100 278	51～ 200 190.47
		101～ 200 186		101～ 200 344 (395)		101～ 300 311	
		201～ 500 219	201～500 341	一般家庭は101m ³ ～同じ	201～1,000 307	301～1,000 366	201～500 228.57
		501～1,000 234	501～1,000 392	201～ 500 (440)			501～2,000 266.66
		1,001～2,000 249	1,001以上 424	501～ 1,000 (472)	1,001～10,000 407	1,001～5,000 417	
		2,001以上 265		1,001以上 (495) () 内は営業用		5,001以上 515	2,001以上 309.52
	公衆浴場 業 用	5m ³ まで 500円 6m ³ 以上 1m ³ につき 37円	(基本) 270円 1m ³ 以上 1m ³ につき 32円	6m ³ まで 695円 (以下1m ³ につき) 7～10m ³ 5円 11～15m ³ 106円 16～20 162円 21以上 35円	10m ³ まで 634円 11m ³ 以上 1m ³ につき 13円	(基本) 560円 1m ³ 以上 1m ³ につき 12円	1m ³ につき 11.42円
	共用	5m ³ まで 370円 6m ³ 以上 1m ³ につき 17円	—	—	一般に同じ	一般に同じ	—
	その他	—	地下水利用は別途料金 体系あり。(ただし、 次回料金改定時に見直し 予定)	プール及び土木工 事用 1m ³ につき177円	—	—	—
	水質使用料	1m ³ につき 510円以内	—	—	1m ³ につき汚水の 水質により 48～112円以内	—	—
現 行 料 金	施行年月	令和2年4月	平成20年4月	平成20年7月	平成11年11月	平成17年6月	平成21年9月
	適用年月	令和2年6月	平成20年6月	平成20年7月	平成11年11月	平成17年6月	平成21年9月
改定率		7.00%	8.30%	3.82%	18.20%	7.40%	—
消 費 税 転 嫁	3%施行	平成4年4月	平成4年4月	平成元年4月	平成元年6月	平成元年4月	平成元年4月
	5%施行	平成9年4月	平成9年4月	平成9年4月	平成9年6月	平成9年4月	平成9年5月
	8%施行	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月	平成26年4月
	10%施行	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月	令和元年10月
		×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て	×1.10 1円未満端数切捨て

第5章 公共下水道事業の財務

1 令和7年度京都市公共下水道事業特別会計決算
(1) 予算決算対照表

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
収 益 的 収 入							
第1款 公 共 下 水 道 事 業 収 益	50,457,000,000	33,000,000	0	50,490,000,000	50,314,036,132	△ 175,963,868	
第2項 事 業 収 益	42,613,141,000	33,000,000	0	42,646,141,000	42,197,452,519	△ 448,688,481	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,137,491,699円)
第2項 事 業 外 収 益	7,843,859,000	0	0	7,843,859,000	7,947,556,483	103,697,483	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,996,642円)
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	169,027,130	169,027,130	

区 分	予 算 額					決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額			
収 益 的 支 出									
第1款 公 共 下 水 道 事 業 費 用	47,494,000,000	174,000,000	0	0	47,668,000,000	47,668,000,000	0	782,977,861	
第1項 事 業 費 用	43,736,924,000	174,000,000	0	0	43,910,924,000	43,910,924,000	0	702,805,720	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,078,727,903円)
第2項 事 業 外 費 用	3,757,076,000	0	0	0	3,757,076,000	3,757,076,000	0	80,172,141	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,408,934円)

区 分	予 算 額			合 計			予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 公共下水道事業資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企業債	16,026,000,000	1,114,000,000	17,140,000,000	4,261,634,893	0	21,401,634,893	17,350,854,015 △ 4,050,780,878	
第2項 国庫補助金	11,815,000,000	0	11,815,000,000	2,940,000,000	0	14,755,000,000	12,778,000,000 △ 1,977,000,000	
第3項 工事負担金	3,796,600,000	1,114,000,000	4,910,600,000	1,321,634,893	0	6,232,234,893	4,268,105,653 △ 1,964,129,240	
第4項 分担金	413,650,000	0	413,650,000	0	0	413,650,000	301,588,703 △ 112,061,297	(うち仮受消費税及び地方消費税27,417,155円)
第5項 その他の資本的収入	750,000	0	750,000	0	0	750,000	2,730,000 1,980,000	
第2款 水洗便所築造工事資金貸付事業資本的収入	0	0	0	0	0	0	429,659 429,659	
第1項 貸付金回収金	18,000,000	0	18,000,000	0	0	18,000,000	1,788,400 △ 16,211,600	
計	16,044,000,000	1,114,000,000	17,158,000,000	4,261,634,893	0	21,419,634,893	17,352,642,415 △ 4,066,992,478	

区 分	予 算				額			決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補 正 予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計				
資 本 的 支 出	第1款 公共下水道事業資本的支出	40,816,000,000	1,156,000,000	0	41,972,000,000	6,765,751,558	0	48,737,751,558	41,924,159,180	6,572,134,352	0	6,572,134,352	円	241,458,026	
	第1項 建設費	20,309,722,000	1,156,000,000	0	21,465,722,000	6,765,751,558	0	28,231,473,558	21,502,563,532	6,572,134,352	0	6,572,134,352		156,775,674	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,804,133,442円)
	第2項 企業債償還金	18,502,955,000	0	0	18,502,955,000	0	0	18,502,955,000	18,420,499,496	0	0	0		82,455,504	
	第3項 投資	2,003,323,000	0	0	2,003,323,000	0	0	2,003,323,000	2,001,096,152	0	0	0		2,226,848	
第2款 水洗便所築造工事資金貸付事業資本的支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	400,000	0	0	0		17,600,000	
第1項 貸付金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	400,000	0	0	0		17,600,000	
計	40,834,000,000	1,156,000,000	0	41,990,000,000	6,765,751,558	0	48,755,751,558	48,755,751,558	41,924,559,180	6,572,134,352	0	6,572,134,352		259,058,026	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額2,768,666,812円及び前年度資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額で本年度で措置することとした額1,627,256,928円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額28,967,840,505円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,398,819,221円、過年度分損益勘定留保資金2,504,116,665円、当年度分損益勘定留保資金等23,461,872,100円、基金造成積立金666,493円をもって補填し、1,602,366,026円は翌年度で措置する。

(2) 損益計算書

〔 令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで 〕

単位 円

1	事業収益			
(1)	下水道使用料	20,723,653,965		
(2)	他会計負担金	18,726,204,646		
(3)	その他事業収益	<u>610,102,209</u>	40,059,960,820	
2	事業費用			
(1)	下水道維持費	2,526,912,481		
(2)	下水処理費	9,132,083,543		
(3)	業務費	1,262,615,829		
(4)	水洗便所普及対策費	107,967,658		
(5)	総係費	1,180,724,190		
(6)	減価償却費	27,238,488,746		
(7)	資産減耗費	<u>680,597,930</u>	<u>42,129,390,377</u>	
	事業損失			2,069,429,557
3	事業外収益			
(1)	受取利息	98,051,642		
(2)	他会計負担金	437,851,354		
(3)	国庫補助金	1,251,700		
(4)	府補助金	579,300		
(5)	長期前受金戻入益	7,284,809,951		
(6)	雑収益	<u>116,923,849</u>	7,939,467,796	
4	事業外費用			
(1)	支払利息及び企業債 取扱諸費	2,267,718,139		
(2)	雑支出	<u>342,333,237</u>	<u>2,610,051,376</u>	<u>5,329,416,420</u>
	経常利益			3,259,986,863
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>169,027,130</u>	<u>169,027,130</u>	<u>169,027,130</u>
	当年度純利益			3,429,013,993
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>4,124,179</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,433,138,172</u></u>

(3) 剰余金計算書

〔 令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで 〕

	資本金	剰余金								資本合計
		資		本		剰余金		利益剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	その他の 資本剰余金	資本剰余金 合計	建設改良積立金	基金造成積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	247,441,661,816	2,785,776,083	5,456,510,505	17,905,251	8,260,191,839	6,928,694,205	0	3,404,927,573	10,333,621,778	266,035,475,433
前年度処分額	821,226,377	0	0	0	0	2,579,577,017	4,124,179	△ 3,404,927,573	△ 821,226,377	0
議会の議決による処分額	821,226,377	0	0	0	0	2,579,577,017	4,124,179	△ 3,404,927,573	△ 821,226,377	0
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0	2,579,577,017	0	△ 2,579,577,017	0	0
基金造成積立金への積立て	0	0	0	0	0	0	4,124,179	△ 4,124,179	0	0
資本金への組入れ	821,226,377	0	0	0	0	0	0	△ 821,226,377	△ 821,226,377	0
処分後残高	248,262,888,193	2,785,776,083	5,456,510,505	17,905,251	8,260,191,839	9,508,271,222	4,124,179	(繰越利益剰余金) 0	9,512,395,401	266,035,475,433
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 4,124,179	3,433,138,172	3,429,013,993	3,429,013,993
基金造成積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 4,124,179	4,124,179	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	3,429,013,993	3,429,013,993	3,429,013,993
当年度末残高	248,262,888,193	2,785,776,083	5,456,510,505	17,905,251	8,260,191,839	9,508,271,222	0	3,433,138,172	12,941,409,394	269,464,489,426

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(4) 剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	248,262,888,193	8,260,191,839	3,433,138,172
議会の議決による処分額	831,719,554	0	△ 3,433,138,172
建設改良積立金への積立て	0	0	△ 2,419,674,326
基金造成積立金への積立て	0	0	△ 181,744,292
資本金への組入れ	831,719,554	0	△ 831,719,554
処分後残高	249,094,607,747	8,260,191,839	(繰越利益剰余金) 0

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(5) 貸借対照表

(令和8年3月31日)

単位 円

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
ア	土 地	29,229,257,958	
イ	建 物	63,743,644,283	
	減価償却累計額	<u>△ 43,399,462,826</u>	20,344,181,457
ウ	構 築 物	1,109,897,290,044	
	減価償却累計額	<u>△ 631,469,938,642</u>	478,427,351,402
エ	機 械 及 び 装 置	245,502,425,977	
	減価償却累計額	<u>△ 162,698,849,087</u>	82,803,576,890
オ	車 両 運 搬 具	36,090,275	
	減価償却累計額	<u>△ 28,989,755</u>	7,100,520
カ	工具、器具及び備品	823,278,333	
	減価償却累計額	<u>△ 565,844,357</u>	257,433,976
キ	リ ー ス 資 産	551,427,600	
	減価償却累計額	<u>△ 317,023,600</u>	234,404,000
ク	建 設 仮 勘 定	<u>17,061,495,240</u>	
	有形固定資産合計		628,364,801,443
(2)	無 形 固 定 資 産		
ア	施 設 利 用 権	5,089,744,002	
イ	電 話 加 入 権	16,523,600	
ウ	ソ フ ト ウ ェ ア	257,579,375	
エ	リ ー ス 資 産	<u>61,390,970</u>	
	無形固定資産合計		5,425,237,947
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
ア	投 資 有 価 証 券	2,000,000,000	
イ	長 期 貸 付 金	5,237,600	
ウ	出 資 金	37,250,000	
エ	基 金	1,436,292,821	
オ	破産更生債権等	4,432,540	
	貸倒引当金	<u>△ 4,432,540</u>	0
カ	そ の 他 投 資	<u>5,419,554</u>	
	投資その他の資産合計		<u>3,484,199,975</u>
	固 定 資 産 合 計		637,274,239,365
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		21,442,515,978
(2)	未 収 金	3,424,088,026	
	貸倒引当金	<u>△ 3,698,508</u>	3,420,389,518
(3)	貯 蔵 品		19,251,080
(4)	前 払 金		562,373,993
(5)	未 収 収 益		<u>14,838,523</u>
	流動資産合計		<u>25,459,369,092</u>
	資 産 合 計		<u>662,733,608,457</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	209,487,164,176		
(2)	企業債償還積立金	2,902,580,197		
(3)	P F I 債務	2,382,337,457		
(4)	リース債務	198,543,525		
(5)	引当金			
	ア 退職給付引当金	2,684,560,386		
	イ 修繕引当金	<u>523,404,000</u>		
	引当金合計		<u>3,207,964,386</u>	
	固定負債合計			218,178,589,741
4	流動負債			
(1)	企業債	18,087,655,357		
(2)	企業債償還積立金	2,580,000,000		
(3)	P F I 債務	182,364,715		
(4)	リース債務	126,830,942		
(5)	未払金	6,775,579,932		
(6)	未払費用	143,057,216		
(7)	前受金	284,751,581		
(8)	預り金	106,210,502		
(9)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>363,616,076</u>	<u>363,616,076</u>	
	流動負債合計			28,650,066,321
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	379,551,188,319		
(2)	収益化累計額	<u>△ 233,110,725,350</u>		
	繰延収益合計			<u>146,440,462,969</u>
	負債合計			<u><u>393,269,119,031</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金	<u>248,262,888,193</u>		
	資本金合計			248,262,888,193
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	2,785,776,083		
	イ 国庫補助金	5,456,510,505		
	ウ その他資本剰余金	<u>17,905,251</u>		
	資本剰余金合計		8,260,191,839	
(2)	利益剰余金			
	ア 建設改良積立金	9,508,271,222		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,433,138,172</u>		
	利益剰余金合計		<u>12,941,409,394</u>	
	剰余金合計			<u>21,201,601,233</u>
	資本合計			<u><u>269,464,489,426</u></u>
	負債資本合計			<u><u>662,733,608,457</u></u>

2 令和8年度京都市公共下水道事業特別会計予算

(1) 予算

(総則)

第1条 令和8年度京都市公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

区 分 事 項	事 業 量	概 要
年 間 流 入 下 水 量	m ³	
1 日 平 均 流 入 下 水 量		
	334,756,000	
	917,000	
主 要 な 建 設 改 良 事 業	千円	
公 共 下 水 道 整 備 事 業	19,500,000	
下水道管路の改築更新・地震対策	9,685,000	老朽管の改築更新及び重要な管路の耐震化等
下水処理施設の改築更新・地震対策	5,443,000	水環境保全センター施設の改築更新及び地震対策
浸 水 対 策	4,087,000	雨水幹線等の整備
水 環 境 対 策	285,000	区画整理事業に伴う汚水整備等

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 収 益	51,657,000 千円
第 1 項 事 業 収 益	43,208,551 千円
第 2 項 事 業 外 収 益	8,112,212 千円
第 3 項 特 別 利 益	336,237 千円
支 出	
第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 費 用	48,997,000 千円
第 1 項 事 業 費 用	45,142,121 千円
第 2 項 事 業 外 費 用	3,854,879 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額25,108,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,375,000千円、当年度利益剰余金処分額350,702千円、損益勘定留保資金等23,382,298千円で補填するものとする。）。

収 入	
第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入	18,290,000 千円
第 1 項 企 業 債	13,298,000 千円
第 2 項 出 資 金	500,000 千円
第 3 項 国 庫 補 助 金	3,796,600 千円
第 4 項 工 事 負 担 金	358,847 千円
第 5 項 分 担 金	750 千円
第 6 項 そ の 他 資 本 的 収 入	335,803 千円
第 2 款 水 洗 便 所 築 造 工 事 資 金 貸 付 事 業 資 本 的 収 入	18,000 千円
第 1 項 貸 付 金 回 収 金	18,000 千円
合 計	18,308,000 千円
支 出	
第 1 款 公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	43,398,000 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	20,859,320 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	19,670,914 千円
第 3 項 投 資	2,867,766 千円
第 2 款 水 洗 便 所 築 造 工 事 資 金 貸 付 事 業 資 本 的 支 出	18,000 千円
第 1 項 貸 付 金	18,000 千円
合 計	43,416,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
公 共 下 水 道 整 備 事 業	令和8年度から令和13年度まで	千円 13,000,000
下 水 汚 泥 固 形 燃 料 化 事 業	令和8年度から令和22年度まで	900,000
諸 施 設 整 備	令和8年度及び令和9年度	180,000
公 用 車 リ ー ス	令和8年度から令和10年度まで	54,000
諸 施 設 修 繕	令和8年度及び令和9年度	300,000
施 設 運 転 管 理 等 業 務	令和8年度から令和13年度まで	3,724,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円			%	
公 共 下 水 道 建 設 改 良 費	12,976,000	発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差減額を埋めるため必要な金額をこれに加算した額	証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。）又は消費貸借の方法による。	8.0以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	起債の日から据置期間を含め40年以内に、元金均等その他の方法により償還する。ただし、財政の都合その他によっては、繰上償還をすることができる。
流 域 下 水 道 建 設 分 担 金	322,000				
計	13,298,000				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における事業費用及び事業外費用の間の流用

(利益剰余金の処分)

第9条 当年度利益剰余金のうち350,702千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 基金造成積立金 350,702 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

(2) 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 収益	1 事業収益		千円	
			51,657,000	
			43,208,551	
		1 下水道使用料	22,918,169	
		2 他会計負担金	19,616,280	一般会計雨水処理負担金等
		3 その他事業収益	674,102	浄水場排水処理負担金等
		2 事業外収益	8,112,212	
		1 受取利息	125,180	有価証券利息等
		2 他会計負担金	434,720	一般会計臨時措置分利息等負担金
		3 国庫補助金	3,400	雨水貯留施設等設置補助金
		4 府補助金	1,200	雨水貯留施設設置補助金
		5 長期前受金戻入益	7,423,064	償却資産取得のための財源とした補助金等の収益化額
		6 雑収益	124,648	土地及び建物賃貸料等
	3 特別利益		336,237	
		1 固定資産売却益	336,237	鳥羽水環境保全センター西側用地等の売払いに伴う固定資産売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 費用	1 事業費用		千円	
			48,997,000	
			45,142,121	
		1 下水道維持費	2,966,070	下水道管路及びポンプ場維持管理に要する経費
		2 下水処理費	11,043,852	下水処理施設の運営に要する経費
		3 業務費	1,391,188	使用料収納等に要する経費
		4 水洗便所普及 対策費	150,142	水洗便所普及に要する経費
		5 総係費	1,242,468	事業活動の全般に関連する経費
		6 減価償却費	27,288,871	償却資産減価償却費
		7 資産減耗費	1,059,530	固定資産除却費
	2 事業外費用		3,854,879	
		支払利息及び 1 企業債取扱諸 費	2,461,574	企業債等利息及び企業債取扱諸費
		2 雑支出	10,266	
		3 消費税及び地 方消費税	1,383,039	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	
1 公共下水道事業 資本的收入			18,290,000	
	1 企 業 債		13,298,000	
		1 建 設 企 業 債	13,298,000	公共下水道建設改良費等公債収入
	2 出 資 金		500,000	
		1 出 資 金	500,000	一般会計出資金
	3 国 庫 補 助 金		3,796,600	
		1 国 庫 補 助 金	3,796,600	
	4 工 事 負 担 金		358,847	
		1 工 事 負 担 金	358,847	取付管新設に伴う工事負担金収入
	5 分 担 金		750	
		1 分 担 金	750	下水道接続に係る分担金収入
	6 その他資本的 収入		335,803	
		1 その他資本的 収 入	335,803	
2 水洗便所築造工 事資金貸付事業 資本的收入			18,000	
	1 貸付金回収金		18,000	
		1 貸付金回収金	18,000	
計			18,308,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		千円	
			43,398,000	
			20,859,320	
		1 建設改良費	20,382,365	公共下水道整備事業費等
		2 流域下水道建設 分担金	326,282	桂川右岸及び木津川流域下水道建設 分担金
		3 広域処分場建設 分担金	7,214	
		4 リース資産購入 費	143,459	
		2 企業債償還金	19,670,914	
		1 建設企業債償 還金	18,102,913	建設企業債元金償還金
		2 資本費平準化 債償還金	28,595	
	3 資本費平準化 債償還積立金	1,539,406		
	3 投資		2,867,766	
		1 基金造成費	867,766	公共下水道事業基金積立金
		2 投資有価証券 購入費	2,000,000	
		18,000		
2 水洗便所築造工 事資金貸付事業 資本的支出	1 貸付金		18,000	
		1 貸付金	18,000	
	計			43,416,000

第 6 章 累 年 比 較

1 下水道使用料等

種 別 年 度	下水道使用料	排水面積	水環境保全センター 流入下水道量	下水道使用給水装置数 (2)
	円	ha	m ³	件
昭和5年度	—	164	—	—
10	—	874	—	—
15	162, 741	1, 275	12月～11月 36, 307, 645	10月末 1, 416
20	116, 629	1, 343	50, 180, 415	1, 940
25	21, 685, 862	1, 356	48, 309, 350	2, 184
30	(1) 85, 004, 275	1, 444	40, 169, 920	6, 450
35	131, 953, 618	1, 596	51, 916, 812	14, 127
40	364, 537, 256	2, 706	114, 819, 849	58, 470
41	448, 311, 770	2, 970	142, 193, 702	75, 984
42	528, 311, 020	3, 135	172, 876, 692	90, 199
43	642, 440, 976	3, 325	173, 778, 597	99, 459
44	712, 956, 219	3, 463	192, 233, 829	108, 819
45	784, 254, 213	3, 580	202, 791, 626	117, 800
46	995, 406, 702	3, 767	187, 546, 402	126, 204
47	2, 011, 947, 961	3, 984	190, 338, 770	136, 421
48	2, 111, 817, 893	4, 376	203, 310, 220	147, 308
49	2, 085, 381, 758	4, 597	201, 783, 130	156, 306
50	2, 274, 412, 854	4, 797	216, 233, 460	165, 331
51	4, 633, 056, 082	5, 051	223, 649, 410	172, 454
52	4, 970, 535, 273	5, 407	211, 403, 340	182, 466
53	5, 260, 489, 858	5, 857	221, 926, 600	195, 133
54	5, 526, 151, 658	6, 645	242, 065, 870	212, 927
55	5, 567, 431, 866	7, 275	263, 752, 940	232, 329
56	7, 395, 528, 960	7, 893	260, 208, 860	255, 255
57	7, 823, 508, 167	8, 473	265, 155, 650	277, 830
58	8, 329, 849, 071	9, 037	280, 813, 520	300, 366
59	8, 838, 426, 785	9, 614	273, 941, 970	324, 642
60	9, 309, 214, 312	10, 204	296, 266, 900	346, 662
61	13, 028, 632, 138	10, 794	291, 342, 770	368, 274
62	13, 994, 538, 188	11, 387	298, 542, 190	391, 005
63	14, 363, 252, 402	11, 953	336, 781, 260	415, 132
平成元	14, 987, 870, 487	12, 507	331, 426, 780	443, 155
2	18, 319, 881, 615	13, 049	325, 503, 790	470, 993
3	19, 406, 429, 069	13, 576	333, 072, 090	492, 048
4	20, 074, 674, 439	14, 056	328, 176, 320	508, 622
5	20, 158, 224, 911	14, 365	373, 194, 890	526, 209
6	20, 416, 554, 390	14, 577	326, 034, 800	543, 543
7	21, 661, 901, 288	14, 691	354, 385, 460	464, 135
8	25, 915, 842, 699	14, 761	353, 755, 960	472, 603
9	26, 781, 599, 281	14, 778	359, 314, 820	481, 564
10	26, 255, 351, 722	14, 852	363, 996, 960	489, 197
11	25, 823, 258, 782	14, 929	340, 906, 660	496, 151
12	25, 650, 327, 855	14, 997	339, 829, 580	501, 814
13	29, 390, 891, 350	15, 051	320, 550, 610	509, 081
14	28, 906, 864, 268	15, 074	314, 340, 680	514, 616
15	28, 224, 318, 403	15, 123	343, 346, 560	519, 859
16	28, 211, 418, 953	15, 175	339, 478, 670	524, 346
17	27, 820, 006, 496	15, 192	302, 643, 450	528, 331
18	27, 322, 731, 370	15, 203	323, 248, 990	530, 565
19	26, 995, 203, 647	15, 213	311, 886, 360	532, 662
20	26, 221, 063, 173	15, 226	323, 637, 840	534, 637
21	25, 600, 252, 869	15, 234	314, 310, 760	536, 299
22	25, 899, 406, 433	15, 244	337, 906, 590	537, 777
23	25, 320, 086, 094	15, 247	337, 608, 940	539, 644
24	24, 758, 430, 610	15, 249	315, 626, 950	541, 680
25	24, 020, 439, 566	15, 251	314, 942, 940	543, 831
26	23, 729, 549, 898	15, 261	308, 969, 080	546, 934
27	23, 913, 076, 930	15, 266	331, 488, 710	550, 019
28	24, 008, 675, 117	15, 267	320, 744, 200	551, 376
29	23, 939, 866, 933	15, 272	311, 998, 330	552, 995
30	23, 703, 449, 013	15, 272	309, 981, 580	554, 277
令和元	23, 484, 424, 722	15, 285	292, 434, 000	555, 130
2	22, 249, 671, 657	15, 293	301, 760, 850	556, 677
3	22, 275, 050, 019	15, 299	306, 193, 850	559, 363
4	22, 541, 627, 229	15, 308	278, 096, 330	562, 669
5	22, 791, 502, 322	15, 317	288, 134, 390	565, 746
6	22, 961, 352, 367	15, 320	278, 062, 770	568, 931
7	22, 796, 019, 361	15, 320	266, 156, 944	574, 359

注1 (1) は、地方公営企業法適用に伴い、過年度未収入調定額を含む。

2 (2) は、平成6年度以前は水洗便所設置個数を示す。

3 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

2 公共下水道事業特別会計決算額

年 度 別	収 入	支 出	差 引 過 △ 不 足
	円	円	円
昭和31年度	130,177,874	151,133,873	△ 20,955,999
32	136,453,506	180,115,810	△ 43,662,304
33	168,391,122	207,628,004	△ 39,236,882
34	204,078,938	251,015,583	△ 46,936,645
35	255,323,788	257,798,525	△ 2,474,737
36	325,003,191	389,803,393	△ 64,800,202
37	352,555,836	491,015,838	△ 138,460,002
38	420,699,119	786,616,520	△ 365,917,401
39	409,686,916	687,512,320	△ 277,825,404
40	544,672,435	882,093,114	△ 337,420,679
41	801,033,227	1,325,417,030	△ 524,383,803
42	958,546,950	1,777,551,158	△ 819,004,208
43	1,069,957,384	2,098,186,723	△ 1,028,229,339
44	1,306,067,118	2,604,182,520	△ 1,298,115,402
45	1,725,201,332	3,056,785,725	△ 1,331,584,393
46	3,200,659,881	3,498,578,483	△ 297,918,602
47	4,371,728,529	4,252,857,303	118,871,226
48	4,888,299,835	4,945,454,964	△ 57,155,129
49	6,561,330,936	7,527,167,989	△ 965,837,053
50	7,214,608,378	8,780,464,620	△ 1,565,856,242
51	11,063,640,694	10,746,309,094	317,331,600
52	13,132,739,041	12,685,198,374	447,540,667
53	15,090,395,539	14,499,047,031	591,348,508
54	17,310,135,246	16,838,664,784	471,470,462
55	21,340,360,147	20,936,989,282	403,370,865
56	24,580,454,874	23,545,417,960	1,035,036,914
57	28,224,041,542	26,258,203,457	1,965,838,085
58	32,364,014,426	29,311,433,402	3,052,581,024
59	35,368,446,517	32,504,209,992	2,864,236,525
60	34,990,822,410	35,029,788,390	△ 38,965,980
61	37,142,853,393	37,142,853,393	0
62	39,756,786,955	39,756,786,955	0
63	41,941,919,162	41,941,919,162	0
平成元	45,242,537,772	45,242,537,772	0
2	49,762,046,843	48,286,080,188	1,475,966,655
3	51,597,276,814	50,948,058,414	649,218,400
4	53,868,196,341	53,491,367,975	376,828,366
5	52,761,285,315	55,496,349,285	△ 2,735,063,970
6	51,152,328,104	57,034,489,288	△ 5,882,161,184
7	56,451,680,502	58,583,805,014	△ 2,132,124,512
8	60,037,482,235	58,865,516,624	1,171,965,611
9	61,240,116,135	59,951,719,373	1,288,396,762
10	60,481,062,266	60,018,818,305	462,243,961
11	58,742,251,652	59,366,842,183	△ 624,590,531
12	56,373,186,614	58,458,827,411	△ 2,085,640,797
13	60,009,698,642	58,020,620,843	1,989,077,799
14	57,477,406,229	56,887,503,514	589,902,715
15	55,707,012,967	55,659,129,080	47,883,887
16	56,026,435,235	54,792,490,756	1,233,944,479
17	53,804,303,833	53,070,190,775	734,113,058
18	52,046,860,255	51,615,439,434	431,420,821
19	51,580,148,515	50,718,449,597	861,698,918
20	47,628,377,647	47,600,033,943	28,343,704
21	44,106,154,775	45,415,615,841	△ 1,309,461,066
22	48,266,187,530	44,463,566,854	3,802,620,676
23	47,299,048,392	43,674,126,171	3,624,922,221
24	46,116,154,801	42,681,214,383	3,434,940,418
25	45,140,356,534	41,116,540,526	4,023,816,008
26	53,163,679,297	52,034,295,894	1,129,383,403
27	52,949,206,722	48,217,444,305	4,731,762,417
28	52,435,377,213	47,745,989,521	4,689,387,692
29	52,659,851,100	48,119,313,467	4,540,537,633
30	52,013,617,389	47,710,983,390	4,302,633,999
令和元	51,168,448,915	46,780,635,776	4,387,813,139
2	50,377,098,787	49,257,895,150	1,119,203,637
3	49,401,716,702	45,762,276,268	3,639,440,434
4	50,008,751,452	46,604,848,487	3,403,902,965
5	49,903,161,415	47,237,063,773	2,666,097,642
6	47,954,339,342	44,550,014,869	3,404,324,473
7	50,314,036,132	46,885,022,139	3,429,013,993

注1 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

2 平成29年度以降については、特定環境保全公共下水道事業との統合後の数値である。

第 7 章 建 設

1 中期経営プラン

中期経営プラン（2023－2027）においては、令和5年度から令和9年度までの5年間で950億円の建設事業費を投じる。

下水道の質的向上に重点を置いた「下水道管路 改築更新・地震対策」、「下水処理施設 改築更新・地震対策」、「浸水対策」、「水環境対策」及び「創エネルギー対策」の事業を推進する計画としている。

中期経営プランの年度別計画と実績

年 度 項 目		合 計	年 度 区 分				
			令和5	令和6	令和7	令和8	令和9
公 共 下 水 道 整 備 事 業	計画 (億円)	950	190	190	190	190	190
	実績・予定 (億円)	586	190	201	195	－	－
下 水 道 管 路 改 築 ・ 地 震 対 策 率	(%) ※1	目標 44	31.5	38.1	41.5		44
雨 水 整 備 率 (10 年 確 率 降 雨 対 応)	(%) ※2	目標 40	33.1	35.0	35.0		40
合 流 式 下 水 道 改 善 率	(%) ※3	目標 100	100	－	－		100

注 1 事業費は財源ベースである。

2 整備指標は次のとおり算出している。

※1 破損等のリスクが高い旧規格の管路の延長に対する対策済延長の割合

2 公共下水道事業計画区域面積に対する浸水対策済区域面積の割合

3 合流式区域面積に対する合流式下水道改善済面積の割合

2 建設改良工事の概況

(1) 公共下水道整備事業

20,479,582,098 円

(令和7年度末現在)

工 事 名	延 長	当年度決算額	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
(管きょ)				
鳥羽第3導水きょ公共下水道工事	m (6,093.8)	円 4,825,298,448	3. 3. 25	施 工 中
鳥丸丸太町幹線公共下水道工事	1,726.1	2,244,457,141	3. 1. 13	7. 11. 28
管路地震対策公共下水道工事	3,560.5	1,791,714,712	6. 6. 6	8. 3. 26
管路リニューアル公共下水道工事	6,314.7	1,644,300,876	6. 9. 14	8. 2. 10
景勝幹線公共下水道工事	1,036.9	1,038,808,228	3. 11. 16	7. 7. 11
伏見支線公共下水道工事ほか	—	1,480,696,724	6. 10. 24	8. 3. 31
実施設計委託等	—	582,354,540	5. 6. 17	施 工 中
計		13,607,630,669		
(ポンプ場)				
西京極ポンプ場 電気設備工事	m —	円 469,643,353	6. 7. 30	施 工 中
石田ポンプ場 雨水ポンプ電動機電気設備工事	—	234,949,271	6. 12. 12	8. 3. 27
住吉ポンプ場 監視制御設備工事	—	153,832,493	7. 4. 1	施 工 中
石田ポンプ場 雨水ポンプ電動機機械設備工事	—	118,113,617	6. 9. 14	8. 3. 30
住吉ポンプ場 破砕機更新工事	—	66,386,938	6. 8. 2	7. 7. 31
淀ポンプ場等 計装設備更新工事	—	50,159,019	7. 12. 5	8. 3. 30
石田ポンプ場 1号雨水ポンプ逆止弁等更新工事ほか	—	80,333,111	6. 11. 8	8. 3. 27
実施設計委託等	—	157,965,515	6. 5. 14	8. 3. 18
計		1,331,383,317		

(令和7年度末現在)

工 事 名	延 長	当年度決算額	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
(終末処理場)				
鳥羽水環境保全センター 第3導水きょ排水ポンプ場築造工事	m —	円 677,245,385	5. 3. 16	施 工 中
鳥羽水環境保全センター 汚泥処理監視制御設備工事	—	633,640,113	6. 6. 29	8. 3. 30
鳥羽水環境保全センター 機械濃縮機械設備工事	—	438,146,551	6. 10. 2	8. 3. 30
鳥羽水環境保全センター 第2課9号ガスタービンエンジン修繕工 事	—	225,317,737	6. 5. 14	7. 5. 14
鳥羽水環境保全センター 機械濃縮電気設備工事	—	221,501,658	6. 12. 12	8. 3. 27
鳥羽水環境保全センター 場内整備工事	—	201,701,664	6. 10. 12	7. 6. 30
鳥羽水環境保全センター 汚泥焼却炉建設事業	—	137,716,420	6. 9. 28	施 工 中
鳥羽水環境保全センター J K系列最終ちんでん池汚泥掻寄機更新 工事	—	123,460,350	7. 1. 11	施 工 中
鳥羽水環境保全センター 第2ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事	—	103,851,448	6. 7. 6	7. 11. 19
鳥羽水環境保全センター E H系列最終ちんでん池設備更新工事	—	86,872,505	6. 9. 26	8. 2. 9
鳥羽水環境保全センター 処理用水設備砂ろ過塔更新工事	—	86,371,799	7. 10. 22	8. 2. 16
鳥羽水環境保全センター 第2課直流電源装置等更新工事	—	66,491,264	6. 10. 19	7. 6. 26
鳥羽水環境保全センター 第1課汚水ポンプ設備更新工事	—	65,968,026	6. 6. 20	7. 5. 30
鳥羽水環境保全センター 機械濃縮設備更新工事	—	62,988,825	7. 9. 11	8. 3. 23
鳥羽水環境保全センター ケーギ搬出コンベヤ更新工事ほか	—	93,355,578	7. 1. 15	8. 3. 31
鳥羽水環境保全センター 実施設計委託等	—	158,690,581	5. 6. 22	施 工 中
鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 A系最初ちんでん池汚泥掻寄機更新工事	—	73,404,763	7. 2. 1	7. 9. 25
鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 自家発電設備用減圧水槽更新工事ほか	—	42,121,616	7. 2. 15	施 工 中
伏見水環境保全センター 合流系最終ちんでん池機械設備工事	—	617,594,180	6. 12. 7	8. 3. 26
伏見水環境保全センター 分流系沈砂池ポンプ場電気室電気設備工 事	—	379,948,878	6. 8. 28	8. 3. 24

(令和7年度末現在)

工 事 名	延 長	当年度決算額	着 工 年 月 日	しゅん工 年 月 日
伏見水環境保全センター 合流系最終ちんでん池電気設備工事	m —	円 326,621,091	6.10. 3	8. 3.27
伏見水環境保全センター 合流沈砂池流出ゲート更新工事	—	112,145,645	6. 9. 4	施 工 中
伏見水環境保全センター 特高電気棟制御室他無停電電源装置更新 工事	—	87,180,439	6. 9.26	8. 1.23
伏見水環境保全センター 場内整備工事ほか	—	71,854,278	6.10.11	8. 3.11
石田水環境保全センター 電源切替盤設置工事	—	124,745,913	7. 9.19	8. 3.30
石田水環境保全センター 汚水沈砂池流入ゲート機械設備工事	—	118,885,071	7. 1.31	8. 3.25
石田水環境保全センター C系最終ちんでん池流入ゲート更新工事	—	71,976,499	7. 1.15	8. 2.24
石田水環境保全センター D系最終ちんでん池ポンプ設備更新工事	—	54,576,963	7. 2. 1	7.12. 3
石田水環境保全センター 用水配管更新工事ほか	—	76,192,872	6. 6. 4	7.10.31
計		5,540,568,112		
合 計		20,479,582,098		

注 延長欄()は、施工中に係るものであり外数である。

(2) 諸施設整備 570,035,108 円

注 (1) 及び (2) の決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

3 保存工事の概況

ア 管 きょ 施 設

接続ます等取付管補修工事 54件 27,461,500 円

その他施設の維持修繕 3件 1,129,445 円

イ ポ ン プ 施 設 14件 45,933,800 円

ウ 処 理 施 設

鳥羽水環境保全センター補修工事 84件 648,470,449 円

(うち吉祥院支所分 10件 39,208,730 円)

伏見水環境保全センター補修工事 23件 118,985,900 円

石田水環境保全センター補修工事 17件 84,148,790 円

京北浄化センター補修工事 3件 5,043,500 円

エ そ の 他 施 設

水質管理センター補修工事 5件 1,558,040 円

庁舎補修工事等 2件 518,137 円

注 決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

第 8 章 令和 7 年度における主要事項

1 条 例

件 名	提 出 年月日	議 決 年月日	内 容
京都市公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について	7. 9. 19	7. 10. 30	災害その他非常の場合に排水設備工事を施行することができる事業者を確保する等の必要があるため改正
京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について	7. 9. 19	7. 10. 30	災害その他非常の場合に排水設備工事を施行することができる事業者を確保する等の必要があるため改正

2 行政官庁認可事項

申請年月 日	申請先	件 名	認可年月日
8. 3. 26	京 都 府 知 事	京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下水道事業 京都市公共下水道都市計画事業（事業計画変更）認可申請書	8. 3. 26
8. 3. 26	京 都 府 知 事	京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下水道事業 京都府桂川右岸流域関連京都市公共下水道（桂川右岸処理区） 都市計画事業（事業計画変更）認可申請書	8. 3. 26
8. 3. 26	京 都 府 知 事	京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）下水道事業 京都府木津川流域関連京都市公共下水道（洛南処理区） 都市計画事業（事業計画変更）認可申請書	8. 3. 26

3 概 況

令和 7 年度は、平成 30 年度以降の 10 年間に上下水道局が取り組むべき課題や目標を定めた「京(みやこ)の水ビジョン ―あすをつくる―」の後期 5 か年の実施計画である「京都市上下水道事業中期経営プラン (2023-2027)」の 3 年目として、これらに掲げた事業を着実に推進するとともに、経営基盤の強化に努めた。

また、令和 7 年 6 月に、水道・下水道の総合電話窓口として電話受付等を一本化した「お客さまサービスセンター」を総合庁舎に開所し、災害時等の情報集約の迅速化や円滑な情報共有・連携機能の強化を図ることとした。

令和 7 年度の経営状況は、収益的収入においては、主に家庭用水量が減少したことにより、下水道使用料収入が前年度から 0.7%減少した。また、収益的支出においては、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰等の影響により物件費等が増加した。

建設改良事業については、下水道管路及び下水処理施設の改築更新・地震対策を進めるとともに、「雨に強いまちづくり」に向けた雨水幹線等の整備等を引き続き実施した。

また、令和 7 年 1 月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に伴う道路陥没事故を受けて、下水道管路の全国特別重点調査を実施した。

[汚水処理]

有収汚水量は、家庭用水量が継続して減少していることに加え、ホテル・旅館等の観光業の事業用水量が増加した一方で、工場等から排出される水道以外の汚水量が減少したことにより、前年度と比べて 120 万立方メートル減の 1 億 7,153 万立方メートルとなった。

[建設整備]

管きょに関しては、下水道管路の更生工法（長寿命化）や布設替えにより、老朽化した下水道管路の計画的な改築更新と重要な下水道管路の耐震化を進めた。また、浸水対策として、鳥羽第 3 導水きょの整備を継続して実施するとともに、烏丸丸太町幹線の供用を開始した。ポンプ場に関しては、住吉ポンプ場監視制御設備工事、西京極ポンプ場電気設備工事等を継続して実施した。

終末処理場に関しては、鳥羽水環境保全センター沈砂池改築更新工事に着手し、汚泥焼却炉改築更新工事等を継続して実施するとともに、伏見水環境保全センター合流系最終ちんでん池設備工事を完成させた。

[経 理]

収益的収支において、収益のうち下水道使用料収入は、前年度と比べて0.7%減の207億2,365万円（以下、収益的収支については消費税及び地方消費税控除後の額）となった。また、一般会計繰入金は、191億6,406万円となった。このほか、長期前受金戻入益及びその他の収益を加えた収益の合計は、前年度と比べて0.1%増の479億9,943万円となった。

費用は、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰等を受けた委託料の増加などにより、費用の合計は、前年度と比べて0.4%増の447億3,944万円となった。

この結果、当年度経常利益は32億5,999万円となり、元六孫資材管理棟用地の売却により生じた特別利益1億6,902万円を加えた当年度純利益は、34億2,901万円となった。

この34億2,901万円のうち、24億1,967万円を建設改良事業の財源とするため建設改良積立金に、1億8,174万円を基金造成の財源とするため基金造成積立金に、それぞれ利益処分することとした。また、残りの8億2,760万円及び基金造成積立金の取崩しに伴う未処分利益の増加額である412万円を資本金に組み入れることとした。

資本的収支において、資本的支出は、建設改良費が前年度からの繰越分を含めて215億256万円（以下、消費税及び地方消費税を含む額）となり、これに企業債償還金184億2,050万円等を加え、419億2,456万円となった。

一方、資本的収入は、企業債は127億7,800万円となり、これに国庫補助金42億6,811万円、工事負担金3億159万円等を加え、173億5,264万円となった。

なお、一般会計からの出資金については、全会計連結の視点から引き続き繰入を休止した。

資本的収入が資本的支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填し、資本的収支の当年度資金過不足額は2,422万円の黒字となり、年度末における累積資金過不足額は16億237万円の赤字となった。

1 機 構





2 事 務 分 掌

(令和7年度末現在)

総 務 部

1 総 務 課

- (1) 庶務事務（庶務係長、担当係長）
局の庶務並びに部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。
- (2) 調査事務（調査係長）
市会、重要な文書の審査、法令例規の解釈、訴訟及び調停の総括並びに事業統計の統括に関する事務を行う。
- (3) 危機管理事務（防災危機管理担当課長、防災技術係長、防災危機管理係長）
防災その他危機管理の統括に関する事務を行う。
- (4) 広報広聴事務（広報担当課長、広報第1係長、広報第2係長、広報第3係長）
広報及び広聴に関する事務、琵琶湖疏水及び疏水沿線の魅力発信に関する事務並びに琵琶湖疏水記念館に関する事務を行う。
- (5) 情報化推進事務（ICT推進係長、デジタル化推進係長）
ア 情報化の推進に関する調査、企画、調整及び情報処理システムの統括を行う。
イ 料金システムの運用及びその利用の支援に関する事務を行う。
- (6) 車両事務（防災危機管理担当課長、担当係長）
車両の管理に関する事務を行う。

2 企業力向上推進室

- (1) 研修事務（企業力向上推進課長、企業力向上係長、技術継承係長、技術力向上係長、担当課長、担当係長）
ア 人材育成、技術の継承及び組織の活性化に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員の研修計画の策定及び実施に関する事務を行う。
ウ 人権文化の構築及び人権尊重意識の高揚を図るための啓発に関する事務並びに庁内誌の発行に関する事務を行う。
- (2) 業務改善事務（企業力向上推進課長、担当課長、業務改善係長、企業力向上係長、担当係長）
ア 業務改善並びにその意欲の向上に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員提案制度に関する事務を行う。
- (3) 監察事務（コンプライアンス推進課長、監察係長、業務改善係長）
ア 職員の服務規律に関する指導及び服務監察並びに業務監察に関する事務を行う。
イ 内部統制に関する事務を行う。

3 職 員 課

- (1) 人事事務（人事係長、担当課長、担当係長）

職員の人事に関する事務を行う。

(2) 企画調査事務（企画調査係長）

組織の管理、職員に係る企画及び制度調査、安全衛生に関する事務を行う。

(3) 労務事務（労政係長）

職員の労務、被服の需給調整、検査、出納及び保管、人事給与システム等の開発及び運用に関する事務を行う。

(4) 給与厚生事務（給与厚生係長）

職員の給与及び福利厚生に関する事務を行う。

4 契約会計課

(1) 制度管理事務（制度管理係長）

入札制度の管理に関する事務を行う。

(2) 契約事務（工事契約係長、物品契約係長）

水道事業・公共下水道事業の物品、工事等の契約に関する事務を行う。

(3) 出納事務、資金計画、管財事務（会計係長）

出納、資金計画並びに物品の需給調整及び管理に関する事務を行う。

5 お客さまサービス推進室

(1) 管理事務（管理課長、管理係長）

お客さまサービスセンター及び営業所に関する事務を行う。

(2) 企画調査事務（サービス企画課長、サービス企画係長、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る企画及び調査、料金システム等の開発に関する事務を行う。

(3) 災害対策、災害対応（管理課長、管理係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

6 お客さまサービスセンター

(1) 運用管理事務、井戸汚水等認定事務（料金係長、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る施策の運用管理、料金システム等の運用、井戸汚水等の認定、水道施設維持負担金の調定及び徴収に関する事務を行う。

(2) 債権管理事務（料金係長）

水道料金、下水道使用料等の債権管理の統括に関する事務を行う。

(3) お客さま対応事務（お客さまサービス課長、お客さまサービス係長、担当係長）

お客さまからの各種問合せ、災害対応に関する事務を行う。

7 営業所（東部、北部、西部及び南部営業所）

(1) 運用事務（事務係長、調整係長、営業推進係長（北部営業所においては第1係長、第2係長）、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る施策に関する事務を行う。

- (2) お客さま対応事務（事務係長、調整係長、担当係長）

お客さまからの各種問合せ、災害対応に関する事務を行う。

- (3) 収納事務（営業推進係長（北部営業所においては第1係長、第2係長）、担当係長）

水道料金、下水道使用料等の債権管理に係る事務及び徴収（未納分に限る。）に関する事務を行う。

経営戦略室

- (1) 庶務事務（経営企画課長、資産調査係長）

室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

- (2) 経営管理事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営管理係長）

経営計画等の進捗管理に関する事務を行う。

- (3) 経営企画事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営企画係長）

経営分析、料金制度及び次期経営ビジョン策定に関する事務を行う。

- (4) 新規事業の企画等に関する事務（事業計画担当課長、経営企画課長、みらい創造担当課長、経営管理係長、経営企画係長）

広域化・広域連携及び官民連携に関する事務を行う。

- (5) 水道事業主計事務（財務課長、財務第1係長）

水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。

- (6) 公共下水道事業主計事務（財務課長、財務第2係長）

公共下水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。

- (7) 資産活用事務（資産活用課長、資産活用係長、資産調査係長）

保有資産の管理及び有効活用並びに増収施策に関する事務を行う。

次期経営ビジョン策定プロジェクトチーム

令和10年度以降の新たな経営ビジョンの策定に関する事務を行う。

技術監理室

1 監理課

- (1) 庶務事務（管理係長）

室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

- (2) 技術統括業務（監理検査担当課長、担当課長、技術統括係長、技術調整係長）

水道事業・公共下水道事業の技術的事項に係る調整並びに総合評価競争入札に係る技術審査及び評価に関する業務を行う。

- (3) 検査業務（監理検査担当課長、担当課長、土木検査基準係長、設備検査基準係長、土木技術管理係長、設備技術管理係長、環境技術係長）

ア 水道事業・公共下水道事業の工事等の検査、技術基準及び積算基準等に関する業務を行う。

イ 工事における安全対策に関する業務を行う。

ウ 水道事業・公共下水道事業に係る環境・エネルギー施策に関する業務を行う。

(4) 環境等技術業務（担当課長、環境技術係長）

水道事業・公共下水道事業に係る環境・エネルギー施策及び新技術の調査・研究に関する業務を行う。

(5) 営繕業務（庁舎管理営繕担当課長、建築営繕係長、設備営繕係長）

総合庁舎及び太秦庁舎の管理及び庁内取締りに関する業務並びに庁舎の営繕に関する業務を行う。

(6) 庁舎管理業務（庁舎管理営繕担当課長、管理係長、建築営繕係長、設備営繕係長）

総合庁舎及び太秦庁舎の維持管理等に関する業務を行う。

(7) 災害対策、災害対応（管理係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 水質管理センター

(1) 水質第1課

水質管理業務（担当係長）

ア 水質管理センターに関する事務並びに水道の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る水道部施設課、浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所との連絡調整に関する事務を行う。

(2) 水質第2課

水質管理業務（担当係長）

ア 下水の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る下水道部施設課及び水環境保全センターとの連絡調整に関する事務を行う。

水 道 部

1 管 理 課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

部の事業管理に関する事務を行う。

(3) 企画業務（担当課長、企画係長、技術調査係長、担当係長）

ア 水道整備事業に係る総合的な企画調整に関する業務を行う。

イ 水道施設に関する企画及び調査に関する業務を行う。

(4) 施設情報業務（担当係長）

管路情報管理システムに関する業務を行う。

(5) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 施 設 課

(1) 管理事務（事務係長）

浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に係る事務を行う。

(2) 浄水業務（担当課長、浄水係長）

ア 浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に係る業務を行う。

イ 活性炭の需給調整、検査、出納及び保管に関する事務を行う。

(3) 設計施行業務（担当課長、施設係長、担当係長）

水道施設に係る工事（電気、機械及び計装設備を除く。）の設計及び施行に関する業務を行う。

(4) 設計施行業務（担当課長、設備係長、疏水技術係長）

水道施設に係る電気、機械及び計装設備工事の設計及び施行に関する業務を行う。

3 浄 水 場（蹴上、松ヶ崎及び新山科浄水場）

(1) 維持管理業務（担当係長）

浄水場の維持管理に関する業務を行う。

(2) 維持管理業務（担当係長（新山科浄水場のみ））

宇治川系取水導水施設の維持管理に関する業務を行う。

4 疏水事務所

(1) 管理事務（管理係長、担当係長）

疏水用地及び疏水の水の使用料等に関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（施設係長）

疏水の維持管理（電気及び機械設備を除く。）及び工事に関する業務を行う。

(3) 維持管理業務（設備係長）

疏水の電気及び機械設備の維持管理及び工事に関する業務を行う。

5 施設管理事務所

維持管理業務（施設係長、担当係長）

加圧施設及び山間地域の浄水場等の維持管理及び工事に関する業務を行う。

6 水道管路課

(1) 管理事務（担当課長、事務係長）

給水管、配水管及びその付帯施設に関する事務を行う。

(2) 指定給水装置工事事業者事務（担当課長、事務係長）

指定給水装置工事事業者に関する事務を行う。

(3) 給水工事業務（担当課長、給水係長、担当係長）

給水装置工事及び補助配水管工事に関する業務を行う。

(4) 配水業務（配水係長、担当係長）

配水管及びその付帯施設の工事の設計に関する業務を行う。

(5) 設計業務（整備第1係長、整備第2係長）

ア 計画的な配水管工事の設計に関する業務を行う。

イ 配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の設計に関する業務を行う。

(6) 路面復旧業務（路面復旧係長、担当係長）

路面復旧工事の設計施行及び検査に関する業務を行う。

7 配水管理事務所

(1) 管理事務（担当課長、北部配水事務係長、南部配水事務係長）

配水管理事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

(2) 配水管管理調査業務（担当課長、北部施設管理係長、南部施設管理係長、担当係長）

配水管、その付帯施設の維持管理、漏水防止計画及び漏水の調査に関する業務を行う。

(3) 漏水修繕工事業務（担当課長、北部漏水修繕係長、南部漏水修繕係長、担当係長）

漏水防止工事及び給水装置の修繕工事の施工に関する業務を行う。

(4) 水道管路技術継承業務（担当課長、水道管路技術継承係長）

水道管路の維持管理に係る技術継承及び水道技術研修施設を活用した研修に関する業務を行う。

(5) 資材管理業務（担当課長、南部配水事務係長）

工事用資材及び給水装置用材料の出納及び保管に関する業務を行う。

8 給水工事事務所

(1) 管理事務（担当課長、北部給水事務係長、南部給水事務係長）

ア 給水工事事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

イ 加入金の調定及び工事費等の徴収に関する事務を行う。

(2) 給水工事業務（担当課長、北部工事第1係長、北部工事第2係長、南部工事第1係長、南部工事第2係長、担当係長）

給水装置工事及び補助配水管工事の設計施工に関する業務を行う。

(3) 量水器管理事務（担当課長、量水器係長）

水道メーターの取替えの計画、需給調整、検査、出納及び保管並びに検定の有効期限が満了する水道メーターの取替えに関する事務を行う。

9 水道管路建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

ア 水道管路建設事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

イ 工事関係書類の管理等に関する事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（工事第1係長、工事第2係長、工事第3係長、担当係長）

配水管及びその付帯施設の維持、整備工事並びに配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事に関する請負契約に基づく履行の確認、構築物の出来高、品質確保、工程及び進捗管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

下水道部

1 管理課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の庶務に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

ア 部の事業管理に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定、徴収及び減免に関する事務を行う。

(3) 技術業務（担当課長、技術第1係長、技術第2係長、技術第3係長、担当係長）

ア 部に属する技術に係る諸企画及び事業の審査及び進行管理（終末処理場を除く。）に関する業務を行う。

イ 下水道管路管理センター及びポンプ施設事務所の技術に関する業務を行う。

ウ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査の統括に関する業務を行う。

エ 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）に係る調査、設計及び監督、建設・改良工事に関する業務を行う。

(4) 管路情報業務（管路情報係長）

管路に係る情報処理及び公共下水道台帳に関する業務を行う。

(5) 排水設備事務（担当課長、排水設備係長、担当係長）

ア 水洗便所の普及に関する事務を行う。

イ 指定下水道工事業者に関する事務を行う。

ウ 排水設備に係る技術指導及び業務改善に関する事務を行う。

(6) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 下水道管路管理センター（きた及びみなみ）

(1) 管理事務（副所長、事務係長）

ア 下水道管路管理センターの器具、物品、資材の出納保管及び取付管に係る工事並びにその他小規模工事の費用の調定及び徴収に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定及び徴収に関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（管理第1係長、管理第2係長、管理第3係長）

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）及び排水設備に関する苦情並びに要望に関する事務を行う。

イ 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の維持管理、他企業及び他公共工事等との調整に関する事務を行う。

ウ 取付管に係る工事及びその他小規模工事に関する業務を行う。

エ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査に関する業務を行う。

3 ポンプ施設事務所

(1) 運転管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の運転管理に関する業務を行う。

(2) 維持管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の維持管理に関する業務を行う。

4 下水道建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

公共下水道施設の拡張工事、施設の整備工事、改良工事の請負工事費執行管理、工事関係書類管理及び工事の渉外に関する各種申請事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（管路第1係長、管路第2係長）

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

(3) 工事指導監督業務（担当課長、施設係長、設備係長）

ア 終末処理場、ポンプ場及び管きよの揚排水関連施設の整備工事並びに改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

5 施設課

(1) 管理事務（事務係長）

水環境保全センターに関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（担当課長、技術係長）

ア 公共下水道施設（管きよ及びポンプ場を除く。）の技術に係る諸企画、事業の審査、進行管理及び維持管理に関する事務を行う。

イ 下水処理の統計及び水質管理センターとの連絡調整に関する業務を行う。

(3) 事業場排水水質監視規制業務（水質指導係長）

ア 下水道法に基づく使用開始及び特定施設等に係る届出に関する業務を行う。

イ 除害施設等の排水処理の指導に関する業務を行う。

ウ 特別汚水の認定に関する業務を行う。

6 鳥羽水環境保全センター

(1) 調 整 課

ア 管理事務（事務係）

水環境保全センターに属する器具、資材及び車両等の管理並びに水環境保全センターの統計業務に関する事務並びに水処理施設の機器整備に関する事務を行う。

イ 維持管理業務（技術係）

水処理施設の施設整備に関する業務を行う。

(2) 水処理第 1 課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 運転業務（処理係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(3) 水処理第 2 課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する事務を行う。

イ 運転業務（担当課長、処理第 1 係、処理第 2 係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(4) 汚泥処理課

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 汚泥処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 汚泥処理施設の運転に関する業務を行う。

(5) 吉祥院支所

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 水処理施設の運転に関する業務を行う。

7 伏見及び石田水環境保全センター

維持管理業務（施設係長、担当係長）

(1) 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

(2) 水処理施設の運転に関する業務を行う。

8 計 画 課

(1) 事業計画業務（事業係長）

公共下水道施設の事業計画に関する業務を行う。

(2) 施設計画業務（企画係長、担当係長）

公共下水道施設の計画、都市計画決定及び事業認可の申請に関する業務を行う。

(3) 技術開発担当業務（担当係長）

技術開発に関する業務を行う。

9 設 計 課

(1) 設計業務（調整係長）

公共下水道施設の設計施行に関する業務を行う。

(2) 諸基準等技術調整担当業務（担当課長、管路第1係長）

公共下水道施設の積算基準、積算システムの作成、各種調査及びその他技術上の調整等に関する業務を行う。

(3) 設計業務（担当課長、管路第1係長、管路第2係長）

公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良の設計に関する業務を行う。

(4) 設計業務（施設係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連施設（電気設備及び機械設備に係るものを除く。）の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

(5) 設計業務（設備係長、担当係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連設備に係る電気施設、機械設備の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

3 営業所担当区域等

(令和7年度末現在)

名 称	所 在 地	担 当 区 域
東部営業所	山科区柳辻西浦町1番地11	東山区、山科区 伏見区醍醐支所管内
北部営業所	左京区高野竹屋町4番地1	北区、上京区 左京区、中京区
西部営業所	右京区太秦安井一町田町14番地 (上下水道局太秦庁舎1階)	右京区、西京区
西部営業所 京北分室	右京区京北周山町上寺田1番地1	右京区京北出張所管内
南部営業所	伏見区鷹匠町33番地	下京区、南区 伏見区(醍醐支所管内を除く。)

(総合窓口)

お客さま サービスセンター (電話受付)	南区上鳥羽鉾立町11番地3 (上下水道局総合庁舎5階)	市内全域
お客さま窓口 サービスコーナー (来所受付)	南区上鳥羽鉾立町11番地3 (上下水道局総合庁舎1階)	

4 職 員 数

(1) 人員配置

(令和7年度末現在)

京都市公営企業管理者上下水道局長		1
次	長	1
技 術	長	0
主 席	監 察 員	1
総務部	部 担 当 部 長	1
	企 業 力 向 上 推 進 室	32
	職 業 力 向 上 推 進 室	6
	契 約 会 計 課	17
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 推 進 室	14
	お 客 さ ま サ ー ビ ス セ ン タ ー	15
	東 北 部 営 業 所	37
	北 部 営 業 所	19
	西 部 営 業 所	27
	南 部 営 業 所	22
	総 務 部 計	24
	計	215
戦略室	室 経 営 戦 略 室 担 当 部 長	1
	室 経 営 戦 略 室 計	1
	計	28
技術監理室	室 監 理	25
	水 質 管 理 セ ン タ ー	22
	水 質 第 1 課	26
	水 質 第 2 課	26
水道部	部 企 画 担 当 部 長	1
	部 企 担 当 部 長	1
	施 設 課	22
	蹴 上 浄 水 場	30
	松 ヶ 崎 浄 水 場	36
	新 山 科 浄 水 場	10
	疏 水 事 務 所	13
	施 設 管 理 事 務 所	18
	水 道 管 理 事 務 所	10
	配 水 管 理 事 務 所	56
	給 水 工 事 務 所	78
	水 道 管 路 建 設 事 務 所	68
	水 道 部 計	27
	計	371

下 水 道 部		人 員
下 水 道 部	部 担 当 部 長	1
	き た 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	1
	み な 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	47
	ポ ン プ 施 設 事 務 所	33
	下 水 道 建 設 事 務 所	28
	施 設 課	15
	調整課	34
	水 処 理 第 1 課	21
	水 処 理 第 2 課	11
	汚 泥 祥 処 理 支 計	10
	伏 見 水 環 境 保 全 セ ン タ ー	14
	石 田 水 環 境 保 全 セ ン タ ー	18
	計 画 課	19
	下 水 道 部 計	23
休 職 等	計	12
	計	11
上 下 水 道 局		1,079

注
水道事業支弁職員を含む。
令和7年3月31日付けの退職者数を含む。
管理者を除く。再任用職員を含む。

(2) 職員数

公共下水道事業会計支弁職員 473 人

注 令和7年3月31日付けの退職者数を含む。管理者を除く。

京都市京北特定環境保全公共下水道統計年報

第 1 章 京北特定環境保全公共下水道の沿革と推移

1 事業の沿革

本市は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い、京北特定環境保全公共下水道を開始した。

年 月	主 要 事 項	備 考
平成 7年 2月	京北町特定環境保全公共下水道の認可	認可面積47ha
平成 7年10月	下水道 ^{きよ} 管渠工事の着手（周山地区）	
平成 8年 1月	京北町特定環境保全公共下水道第1回変更の認可	処理場位置の変更
平成 9年 9月	京北浄化センター工事の着手	
平成10年 3月	京北町下水道条例・分担金条例の制定	
平成10年12月	京北町特定環境保全公共下水道第2回変更の認可	認可面積99ha
平成12年 3月	特定環境保全公共下水道一部供用開始	
	京北浄化センター第1期水処理設備工事の完了	処理能力825m ³ ／日
平成13年 3月	京北浄化センター第1期汚泥処理設備工事の完了	
平成13年12月	京北町特定環境保全公共下水道第3回変更の認可	認可面積186ha
平成16年 9月	下水道 ^{きよ} 管渠工事の完了	
平成17年 2月	京北浄化センター第2期工事の完了	処理能力1,650m ³ ／日
平成17年 3月	京都市京北特定環境保全公共下水道条例の制定	総事業費7,282,916千円
平成29年 3月	特定環境保全公共下水道特別会計の廃止 （平成29年3月31日）	平成29年4月1日からは、公共下水道事業特別会計において経理を行う。
平成30年 9月	事業計画の変更	
令和 6年 2月	事業計画の変更	京都市上弓削農業集落排水事業との統合 認可面積214ha
令和 8年 3月	事業計画の変更	予定処理区域の変更、計画諸元の変更

2 事業の推移

(令和7年度末現在)

項目 \ 年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
処 理 区 域 内 人 口 (人)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,800	2,200	2,100
処 理 区 域 面 積 (ha)	186	186	186	186	186	214	214
年 間 流 入 下 水 量 (m ³)	267,160	268,340	274,628	255,182	285,286	283,420	283,550
管渠延長(幹線・支線) (m)	53,178	53,178	53,178	53,178	53,178	64,964	64,964
水洗便所設置済人口 (人)	1,630	1,640	1,650	1,660	1,605	1,940	1,860
下水道使用料 (円)	33,513,313	33,158,621	33,202,052	33,565,855	33,545,798	36,398,675	36,144,028

注1 処理区域内人口は、推計人口による。
 2 消費税及び地方消費税を含む額である。

第2章 現況と施設

1 現況

(令和7年度末現在)

種別 \ 事項	面積 (ha)	人口 (人)	下水道使用給水装置数 (件)
下水道事業計画区域	214	—	—
下水道処理区域	214	2,200	1,337

注 人口は、推計人口による。

2 施設

(令和7年度末現在)

処理区域 (ha)	下水道管渠 ^{きよ} 延長 (m)	マンホールポンプ (基)	ユニットポンプ (基)	マンホール (個)
214	64,964	53	7	2,183

3 処理施設

(令和7年度末現在)

浄化センター名	幹線名	計画汚水量	計画汚水量	処理方式
		日最大 (m ³ /日)	日平均 (m ³ /日)	
京北浄化センター	弓削、山国、周山	1,070	830	オキシデーションディッチ法

4 浄化センター

京北浄化センター

(令和7年度末現在)

施設名		系列別	1 系	2 系
敷地面積			浄化センター敷地9,581m ² +放流きょ敷地819m ²	
処理能力			日最大 1,650m ³ /日	
流入渠	構造 口径		塩化ビニール管 VU φ 350mm	
流入ポンプ室	形式 構造 形状		長方形 鉄筋コンクリート造 幅2.5×長3.5×深6.9m	
流入ポンプ	型式 ポンプ口径 吐出量 出力 全揚程 台数		水中汚水ポンプ（着脱形式） φ 100mm 1.1m ³ /min 7.5kW×200V 14.0m 3台	
反応槽	形式 構造 形状 ばっ気方式		オキシデーションディッチ槽（馬蹄形）上部覆蓋有 鉄筋コンクリート造 幅14.5×長18.0×深4.0m（流路幅3.5m） 縦軸型機械式ばっ気装置	
ばっ気装置	電動機出力 電源 羽根径 数量		7.5kw×4P VVVF制御 200V×60Hz φ 1.7m 1池（2基/池）	11kw×4P VVVF制御 200V×60Hz φ 1.8m 1池（2基/池）
最終ちんでん池	形式 構造 形状 汚泥かき寄機形式 汚泥かき寄機出力		円形 鉄筋コンクリート造 φ 11.5×側水深3.5m 中央駆動懸垂形 0.4kW×4P	
消毒設備	形式 構造 形状 紫外線設備型式 定格電力 ランプ		紫外線消毒槽（長方形） 鉄筋コンクリート造 幅1.0×長2.5×深1.52m 開水路垂直設置型 5.7kVA（総合出力） 39W低圧水銀ランプ 16本/ユニット×4 64本	
返送汚泥ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		吸込スクルー付汚泥ポンプ φ 100mm 0.6m ³ /min 4.0m 2.2kW×4P 4台	
余剰汚泥ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		横軸無閉塞汚泥ポンプ φ 75mm 0.2m ³ /min 10m 2.2kW×4P 2台	
放流河川名			一級河川桂川	

(令和7年度末現在)

施設名		系列別	1 系	2 系
汚泥濃縮槽・ポンプ	形式 構造 形状 濃汚ポンプ型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		重力式濃縮槽 鉄筋コンクリート造 φ 3.0×有効深3.0m 一軸ネジ式 φ 65mm 4.4m ³ /時 10m 2.2kW×4P 2台	
汚泥貯留槽	形式 構造 形状 汚泥攪拌機型式 出力 台数		汚泥貯留槽 鉄筋コンクリート造 幅3.0×長2.5 (3.0)×有効深4.0m 2池 容量30m ³ +36m ³ 立型ミキサー 3.7kW×4P 2台	
汚泥供給ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		一軸ネジ式 φ 80mm 2.5～7.5m ³ /時 20m 3.7kW×4P 2台	
薬品供給ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		一軸ネジ式 φ 20mm 0.3～0.8m ³ /時 10m 0.4kW×4P 2台	
汚泥脱水機	型式 寸法 駆動方式 最大遠心効果 駆動機出力 処理量 台数		横軸スクリーデカンター式遠心脱水機 幅1.4×長2.80×高0.852m Vベルト駆動 2000(×G)、3200rpm(MAX) 駆動用電動機11kW×4P 差速用電動機2.2kW×4P 5m ³ /時 1台	
受電設備	受電電圧		6.6kV 60Hz	
自家発電機設備	発電機形式 容量 電圧 エンジン形式 総排気量 冷却方式 燃料消費量 始動方式 台数		横軸回転界磁形同期発電機 75kVA 210V 立形水冷4サイクルディーゼル機関 4.728L ラジエータ冷却 28.2L/時 電気始動式 1台	

5 マンホールポンプ場

(令和7年度末現在)

施設名		周山第1 ポンプ場	周山第2 ポンプ場	周山第3 ポンプ場	周山第4 ポンプ場	周山第5 ポンプ場	山国第1 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	庁舎用地内占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水 ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	150mm	150mm	80mm	80mm	80mm	80mm
	揚程	16.0m	15.0m	9.8m	3.8m	5.7m	5.7m
	揚水量	2.20m ³ /min	2.04m ³ /min	0.20m ³ /min	0.20m ³ /min	0.20m ³ /min	1.06m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力 台数	11kW 2台	11kW 2台	3.7kW 2台	2.2kW 2台	2.2kW 2台	3.7kW 2台

施設名		山国第2 ポンプ場	山国第3 ポンプ場	山国第4 ポンプ場	山国第5 ポンプ場	山国第6 ポンプ場	山国第7 ポンプ場
敷地		駐車場占用	学校用地内占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水 ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	100mm	80mm	80mm	80mm
	揚程	5.3m	9.2m	14.0m	6.3m	5.7m	5.6m
	揚水量	0.20m ³ /min	0.72m ³ /min	0.66m ³ /min	0.612m ³ /min	0.564m ³ /min	0.498m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力 台数	2.2kW 2台	3.7kW 2台	5.5kW 2台	2.2kW 2台	2.2kW 2台	2.2kW 2台

施設名		山国第8 ポンプ場	山国第9 ポンプ場	山国第10 ポンプ場	山国第11 ポンプ場	山国第12 ポンプ場	山国第13 ポンプ場
敷地		公園内占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水 ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
	揚程	4.7m	6.3m	4.3m	6.4m	4.4m	5.5m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.20m ³ /min	0.30m ³ /min	0.159m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力 台数	1.5kW 2台	1.5kW 2台	1.5kW 2台	1.5kW 2台	1.5kW 2台	1.5kW 2台

施設名		山国第14 ポンプ場	山国第15 ポンプ場	弓削第1 ポンプ場	弓削第2 ポンプ場	弓削第3 ポンプ場	弓削第4 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水 ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	100mm	100mm	80mm
	揚程	5.4m	3.7m	6.5m	12.2m	11.0m	8.5m
	揚水量	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.30m ³ /min	1.14m ³ /min	0.84m ³ /min	0.30m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力 台数	1.5kW 2台	1.5kW 2台	2.2kW 2台	7.5kW 2台	5.5kW 2台	3.7kW 2台

施設名		弓削第5 ポンプ場	弓削第6 ポンプ場	弓削第7 ポンプ場	弓削第8 ポンプ場	弓削第9 ポンプ場	弓削第10 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
	揚程	8.5m	10.5m	7.0m	5.4m	16.8m	16.8m
	揚水量	0.30m ³ /min	0.397m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	1.00m ³ /min	1.00m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	3.7kW	3.7kW	1.5kW	1.5kW	5.5kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		弓削第11 ポンプ場	弓削第12 ポンプ場	弓削第13 ポンプ場	弓削第14 ポンプ場	上弓削中継 ポンプ場	上弓削第1 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	65mm	65mm	80mm	80mm
	揚程	7.2m	6.1m	4.0m	4.6m	11.4m	2.8m
	揚水量	0.30m ³ /min	0.16m ³ /min	0.30m ³ /min	0.159m ³ /min	0.23m ³ /min	0.46m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	1.5kW	1.5kW	1.5kW	2.2kW	1.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		上弓削第2 ポンプ場	上弓削第3 ポンプ場	上弓削第4 ポンプ場	上弓削第5 ポンプ場	上弓削第6 ポンプ場	上弓削第7 ポンプ場
敷地		借地	道路占用	借地	借地	道路占用	借地
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	50mm	50mm	65mm	50mm	50mm
	揚程	3.9m	5.2m	3.1m	5.9m	5.3m	3.3m
	揚水量	0.39m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.34m ³ /min	0.26m ³ /min	0.18m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	0.75kW	0.4kW	1.5kW	0.75kW	0.4kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		上弓削第8 ポンプ場	上弓削第9 ポンプ場	上弓削第10 ポンプ場	上弓削第11 ポンプ場	上弓削第12 ポンプ場	上弓削第13 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	借地	道路占用	借地	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	7.9m	5.0m	3.1m	3.9m	3.7m	4.1m
	揚水量	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	0.75kW	0.4kW	0.75kW	0.75kW	0.75kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		上弓削第14 ポンプ場	上弓削第15 ポンプ場	上弓削第16 ポンプ場	上弓削第17 ポンプ場	上弓削第18 ポンプ場
敷地		道路占用	道路占用	借地	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.3m	3.0m	2.8m	5.3m	9.3m
	揚水量	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min	0.18m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.75kW	0.4kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台

6 ユニットポンプ場

(令和7年度末現在)

施設名		ユニット1号	ユニット2号	ユニット3号	ユニット4号	ユニット5号	ユニット6号
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.94m	4.94m	4.94m	6.5m	4.94m	4.94m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.15m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW
	台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		ユニット7号
敷地		宅地内
用途別		汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ
	口径	50mm
	揚程	4.94m
	揚水量	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機
	原動機出力	0.4kW
	台数	2台

第 3 章 統 計

1 下水処理統計

(1) 流入下水量

(単位 m³) (令和7年度)

月別項目	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	合計	日平均
月 合 計	20,982	23,224	26,726	24,504	25,372	23,044	24,054	22,183	23,796	22,375	22,111	25,179	283,550	-
日 最 大	784	980	1,738	1,239	1,996	1,149	1,068	1,010	1,054	794	1,028	949	-	-
日 付	13	7	11	17	11	11	26	1	24	28	11	3	-	-
日 最 小	644	658	712	691	689	594	662	660	634	661	663	742	-	-
日 付	6	31	1	29	31	17	11	18	2	11	7	15	-	-
日 平 均	699	749	891	790	818	768	776	739	768	722	790	812	-	777
日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

(2) 返送汚泥量

(単位 m³) (令和7年度)

月別項目	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	合計	日平均
月 合 計	40,332	31,619	29,996	37,586	30,055	30,101	37,661	29,987	34,919	31,815	29,387	34,606	398,064	-
日 平 均	1,344	1,020	1,000	1,212	970	1,003	1,215	1,000	1,126	1,026	1,050	1,116	-	1,091
日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

(3) 余剰汚泥量

(単位 m³) (令和7年度)

月別項目	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	合計	日平均
月 合 計	442	403	441	560	446	446	562	452	470	327	266	279	5,094	-
日 平 均	15	13	15	18	14	15	18	15	15	11	10	9	-	14
日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

(4) 脱水ケーキ量

(単位 m³) (令和7年度)

月別項目	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	合計	日平均
月 合 計	15.4	12.2	15.2	14.9	13.8	16.5	14.9	12.4	12.9	11.4	11.0	10.0	160.6	-
日 平 均	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	-	0.4
日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

(5) 電力使用量

(単位 m³) (令和7年度)

月別項目	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	合計	日平均
月 合 計	17,750	18,390	19,226	19,804	20,269	20,360	19,882	18,117	18,317	18,282	16,731	18,186	225,314	-
日 平 均	592	593	641	639	654	679	641	604	591	590	598	587	-	617
日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

2 マンホールポンプ統計

(1) マンホールポンプ汚水排出量

(単位m³) (令和7年度)

施設名 月別	周山 第1ポンプ場	周山 第2ポンプ場	周山 第3ポンプ場	周山 第4ポンプ場	周山 第5ポンプ場	山国 第1ポンプ場	山国 第2ポンプ場	山国 第3ポンプ場	山国 第4ポンプ場	山国 第5ポンプ場
令和7年 4月	21,054	20,225	350	19	16	4,564	25	3,920	4,632	4,230
5月	23,164	22,424	370	30	15	4,877	27	4,396	5,055	4,857
6月	26,625	26,830	396	37	14	7,151	23	5,077	5,632	5,535
7月	23,942	24,470	367	29	13	5,019	24	4,689	5,156	4,991
8月	24,819	24,864	353	27	14	4,812	24	4,752	5,262	5,142
9月	22,836	23,440	319	19	12	4,563	21	4,372	4,993	4,647
10月	24,293	24,669	365	28	12	4,398	21	4,086	5,063	4,393
11月	23,217	22,986	315	20	12	4,079	21	3,702	4,986	4,058
12月	24,196	24,804	343	24	16	4,404	24	4,051	4,830	4,439
8年 1月	23,018	23,521	320	18	18	4,365	21	4,115	4,748	4,511
2月	22,724	23,107	308	24	17	4,211	18	3,977	4,789	4,355
3月	25,818	26,429	364	24	16	4,473	20	4,307	5,230	4,937
計	285,706	287,769	4,170	299	175	56,916	269	51,444	60,376	56,095

施設名 月別	山国 第6ポンプ場	山国 第7ポンプ場	山国 第8ポンプ場	山国 第9ポンプ場	山国 第10ポンプ場	山国 第11ポンプ場	山国 第12ポンプ場	山国 第13ポンプ場	山国 第14ポンプ場	山国 第15ポンプ場
令和7年 4月	2,868	2,358	1	573	27	246	336	169	129	218
5月	3,284	2,693	2	670	29	237	383	163	136	211
6月	3,815	3,064	2	921	31	244	454	156	145	211
7月	3,467	2,722	2	560	31	233	509	148	206	231
8月	3,607	2,790	3	580	34	270	533	184	225	226
9月	3,278	2,531	2	692	27	263	422	176	159	205
10月	3,047	2,357	3	518	29	254	390	158	135	210
11月	2,781	2,089	1	555	26	245	302	155	113	214
12月	3,069	2,312	2	565	30	261	334	166	129	236
8年 1月	3,088	2,383	5	589	30	262	325	152	134	246
2月	2,864	2,296	2	473	26	256	340	155	134	214
3月	3,226	2,662	1	551	28	336	411	220	182	238
計	38,394	30,257	26	7,247	348	3,107	4,739	2,002	1,827	2,660

施設名 月別	弓削 第1ポンプ場	弓削 第2ポンプ場	弓削 第3ポンプ場	弓削 第4ポンプ場	弓削 第5ポンプ場	弓削 第6ポンプ場	弓削 第7ポンプ場	弓削 第8ポンプ場	弓削 第9ポンプ場	弓削 第10ポンプ場
令和7年 4月	90	12,827	6,711	93	611	185	45	53	8,867	7,825
5月	93	13,804	7,481	93	642	193	47	56	10,101	8,716
6月	94	15,791	8,591	99	797	188	59	76	11,724	10,543
7月	89	14,372	8,142	95	673	178	85	52	10,815	9,712
8月	94	15,221	8,731	98	780	182	142	70	12,032	10,998
9月	85	14,271	7,955	85	671	241	143	52	10,988	10,318
10月	95	16,212	8,414	88	711	204	162	57	11,631	10,571
11月	84	15,124	7,620	76	716	176	184	52	10,450	9,417
12月	97	13,570	7,867	84	864	191	299	55	10,421	9,288
8年 1月	91	12,856	7,604	83	893	214	314	49	9,357	8,565
2月	87	12,604	7,530	73	810	173	298	46	9,632	8,516
3月	93	14,764	8,727	82	865	195	288	49	11,846	10,276
計	1,092	171,416	95,373	1,049	9,033	2,320	2,066	667	127,864	114,745

注 汚水排出量は、運転時間から計算で求めた参考値である。

施設名 月別	弓削 第1 1 ポンプ場	弓削 第1 2 ポンプ場	弓削 第1 3 ポンプ場	弓削 第1 4 ポンプ場	上弓削 中継ポンプ場	上弓削 第1 ポンプ場	上弓削 第2 ポンプ場	上弓削 第3 ポンプ場	上弓削 第4 ポンプ場	上弓削 第5 ポンプ場
令和7年 4月	3,417	146	60	2	1,609	1,297	2,093	10	77	1,581
5月	3,459	159	61	2	1,779	1,455	1,839	12	79	1,820
6月	4,049	151	64	6	1,908	1,436	1,904	12	81	1,829
7月	3,003	146	68	2	1,693	1,372	1,732	11	73	1,716
8月	3,449	154	72	4	1,892	1,407	1,792	11	73	1,944
9月	3,210	147	60	1	1,664	1,165	1,477	10	61	1,536
10月	3,501	162	60	2	1,886	1,215	1,557	19	67	1,660
11月	3,257	157	53	2	1,827	1,180	1,516	10	63	1,587
12月	3,678	169	51	1	1,783	1,688	1,695	10	64	1,767
8年 1月	3,357	161	51	1	1,668	1,523	1,566	9	55	1,651
2月	3,386	145	50	1	1,630	1,157	1,409	9	53	1,625
3月	4,337	161	49	1	1,786	1,313	1,593	10	78	1,771
計	42,103	1,858	699	25	21,125	16,208	20,173	133	824	20,487

施設名 月別	上弓削 第6 ポンプ場	上弓削 第7 ポンプ場	上弓削 第8 ポンプ場	上弓削 第9 ポンプ場	上弓削 第1 0 ポンプ場	上弓削 第1 1 ポンプ場	上弓削 第1 2 ポンプ場	上弓削 第1 3 ポンプ場	上弓削 第1 4 ポンプ場	上弓削 第1 5 ポンプ場
令和7年 4月	107	1	98	60	24	260	1	218	60	20
5月	109	3	97	69	28	268	1	203	60	23
6月	120	3	103	66	27	283	0	216	63	28
7月	117	3	97	75	41	282	1	221	70	34
8月	164	5	119	76	30	297	1	227	73	43
9月	109	3	90	66	25	244	0	192	67	29
10月	113	5	93	73	25	251	1	196	144	27
11月	103	5	87	76	22	241	0	195	173	27
12月	96	1	83	79	23	262	2	216	101	33
8年 1月	89	0	80	81	25	256	5	223	57	26
2月	83	0	76	72	20	237	2	187	55	26
3月	92	2	82	79	26	261	2	205	59	65
計	1,302	31	1,105	872	316	3,142	16	2,499	982	381

施設名 月別	上弓削 第1 6 ポンプ場	上弓削 第1 7 ポンプ場	上弓削 第1 8 ポンプ場
令和7年 4月	7	0	0
5月	7	0	0
6月	7	1	0
7月	10	0	0
8月	10	1	0
9月	8	0	0
10月	4	1	0
11月	6	0	0
12月	6	0	0
8年 1月	7	0	0
2月	10	0	2
3月	7	0	0
計	89	3	2

注 汚水排出量は、運転時間から計算で求めた参考値である。

(2) マンホールポンプ及びユニットポンプの電気使用量及び電気料金

(単位 Kwh 円) (令和7年度)

施設名	使用量	電気料金	施設名	使用量	電気料金	施設名	使用量	電気料金
周山第1	26,544	804,654	弓削第1	518	86,807	ユニット7号	42	7,144
周山第2	25,056	778,152	弓削第2	17,666	540,848	上弓削第1	1,454	77,956
周山第3	1,496	143,292	弓削第3	11,528	377,291	上弓削第2	1,815	84,457
周山第4	481	86,113	弓削第4	641	127,773	上弓削第3	416	33,264
周山第5	438	85,344	弓削第5	2,244	156,867	上弓削第4	402	20,131
山国第1	5,767	324,384	弓削第6	722	129,227	上弓削第5	1,904	86,002
山国第2	464	85,811	弓削第7	668	63,668	上弓削第6	471	34,266
山国第3	5,344	213,213	弓削第8	502	60,703	上弓削第7	448	20,907
山国第4	9,173	334,804	弓削第9	14,803	437,528	上弓削第8	521	61,033
山国第5	4,224	154,296	弓削第10	11,687	380,732	上弓削第9	507	34,887
山国第6	3,664	144,105	弓削第11	4,217	128,007	上弓削第10	463	21,176
山国第7	3,229	136,221	弓削第12	760	65,351	上弓削第11	679	38,022
山国第8	411	59,041	弓削第13	396	58,847	上弓削第12	422	33,364
山国第9	1,584	80,419	弓削第14	450	59,736	上弓削第13	665	37,722
山国第10	470	60,101	ユニット1号	30	7,144	上弓削第14	564	35,948
山国第11	837	66,755	ユニット2号	24	7,144	上弓削第15	523	22,243
山国第12	871	67,388	ユニット3号	37	7,144	上弓削第16	485	21,557
山国第13	746	64,945	ユニット4号	26	7,144	上弓削第17	459	34,013
山国第14	734	64,897	ユニット5号	2	7,144	上弓削第18	600	67,553
山国第15	849	66,970	ユニット6号	26	7,144	上弓削中継	6,270	221,924
注 ユニットポンプは、100V受電である。						合計	178,439	7,530,723

3 水質試験成績

法定試験

番号	試験項目	単位	最高	最低	平均
1	pH	-	7.2	6.5	6.8
2	BOD	mg/L	2.4	1.1	1.7
3	COD	mg/L	8.4	5.5	6.5
4	浮遊物質量	mg/L	2	<1	1
5	大腸菌数	CFU/mL	11	0	3
6	窒素含有量	mg/L	10	1.4	5.3
7	りん含有量	mg/L	3.0	1.7	2.3
8	硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	mg/L	8.6	0.6	4.4
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
10	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
11	有機りん化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
12	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
13	六価クロム化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
14	ひ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001
15	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
16	アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
18	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
19	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
20	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
21	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
22	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004
23	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
24	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
25	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
26	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006
27	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
28	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006
29	シマジン	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008
30	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
31	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
32	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
33	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
34	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4
35	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0
37	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
38	銅及びその化合物	mg/L	0.04	<0.01	0.01
39	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.075	0.020	0.037
40	鉄及びその化合物（溶解性）	mg/L	0.04	0.01	0.02
41	マンガン及びその化合物（溶解性）	mg/L	0.02	<0.01	0.01
42	クロム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
43	ニッケル含有量	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.00024(年1回測定)		

第 4 章 下水道分担金

下水道分担金

(令和7年度末現在)

1件につき	480,000円
-------	----------

京都市北部地域特定環境保全公共下水道統計年報

第 1 章 北部地域特定環境保全公共下水道の沿革と推移

1 事業の沿革

年 月	主 要 事 項
平成13年 3月	下水道整備促進の市会請願採択（大原、静原及び鞍馬） （平成13年3月24日採択）
平成13年 7月	京都市市内周辺地域下水処理対策関係課会議設置
平成16年 3月	「京都市周辺地域総合下水処理対策（案）」策定
平成19年 5月	「京都市北部地域等総合下水処理対策」策定
平成19年 9月	大原地区の基本設計に着手
平成20年 3月	京都市公共下水道事業認可取得（平成20年3月31日）
平成20年10月	静原及び鞍馬地区の基本設計に着手
平成20年11月	大原地区の実施設計に着手
平成21年 2月	高雄地区の基本設計に着手
平成21年 3月	京都市特定環境保全公共下水道条例改正（平成23年4月1日施行）
平成21年 6月	静原及び鞍馬地区の実施設計に着手
平成21年 7月	高雄地区の実施設計に着手
平成21年11月	大原地区の整備工事に着手
平成22年 1月	静原及び鞍馬地区の整備工事に着手
平成22年 2月	高雄地区の整備工事に着手
平成23年 3月	京都市特定環境保全公共下水道条例施行規則改正（平成23年4月1日施行）
平成23年 6月	大原、静原及び高雄地区の一部供用開始（平成23年6月1日）
平成23年12月	大原地区の一部供用開始（平成23年12月1日）
平成24年 6月	大原、静原、鞍馬及び高雄地区の一部供用開始（平成24年6月20日）
平成24年 8月	静原及び鞍馬地区の一部供用開始（平成24年8月20日）
平成24年12月	大原及び鞍馬地区の一部供用開始（平成24年12月28日）
平成25年 3月	高雄地区の整備工事の完了
平成25年 6月	大原、静原、鞍馬及び高雄地区の一部供用開始（平成25年6月20日）
平成25年 8月	大原地区の一部供用開始（平成25年8月20日）
平成25年10月	大原及び静原地区の一部供用開始（平成25年10月21日）
平成25年12月	大原地区の一部供用開始（平成25年12月20日）
平成26年 2月	大原地区の一部供用開始（平成26年2月20日）
平成26年 3月	静原地区の整備工事の完了
平成26年 4月	大原地区の一部供用開始（平成26年4月21日）
平成26年 6月	大原及び静原地区の一部供用開始（平成26年6月20日）
平成26年 8月	大原、静原及び鞍馬地区の一部供用開始 整備箇所の手で供用開始（平成26年8月20日）
平成27年 3月	整備工事の完了
平成29年 3月	特定環境保全公共下水道特別会計の廃止（平成29年3月31日） ※平成29年4月1からは、公共下水道事業特別会計において経理を行う。

2 事業の推移

項目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
処理区域内人口（人）		3,300	3,200	3,200	3,200	3,100	3,100	3,000
処理区域面積（ha）		126	126	126	126	126	126	126
管渠延長（幹線・支線）（m）		50,583	50,617	50,617	50,617	50,617	50,617	50,617
水洗便所設置済人口（人）		2,320	2,310	2,360	2,390	2,360	2,385	2,328
下水道使用料（円）		68,609,228	61,929,889	62,870,603	64,682,912	68,817,439	68,597,563	64,863,349

注 消費税及び地方消費税を含む額である。

第 2 章 現況と施設

1 現況

（令和7年度末現在）

事項	面積（ha）	人口（人）	下水道使用給水 装置数（件）
種別			
下水道事業計画区域	126	—	—
下水道処理区域	126	3,100	1,121

注 人口は、推計人口による。

2 施設

（令和7年度末現在）

処理区域（ha）	下水道 管渠延長（m）	マンホール ポンプ（基）	ユニットポンプ （宅内）（基）	マンホール （個）
126	50,617	54	46	2,348

3 処理施設

汚水処理については、鳥羽水環境保全センターで行っている。

4 マンホールポンプ場

(令和7年度末現在)

施設名	大原 MP 1-1	大原 MP 1-2	大原 MP 2-1	大原 MP 3-1	大原 MP 3-2	大原 MP 4-1
敷地	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
口径	150mm	65mm	150mm	65mm	65mm	65mm
揚程	10.9m	7.7m	5.6m	7.7m	7.3m	19.2m
揚水量	2.75	0.16m ³ /min	2.56m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.2m ³ /min
原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
原動機出力	11kW	1.5kW	5.5kW	1.5kW	1.5kW	7.5kW
台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名	大原 MP 5-1	大原 MP 6-1	大原 MP 6-2	大原 MP 6-3	大原 MP 6-4	大原 MP 6-5
敷地	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
口径	65mm	65mm	100mm	65mm	65mm	50mm
揚程	3.6m	15.8m	16.3m	7.7m	8.4m	8.0m
揚水量	0.2m ³ /min	0.48m ³ /min	1.26m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min
原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
原動機出力	1.5kW	3.7kW	7.5kW	1.5kW	1.5kW	0.75kW
台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名	大原 MP 6-6	大原 MP 6-7	大原 MP 6-8	大原 MP 6-9	大原 MP 6-10	大原 MP 6-11
敷地	道路占用	道路占用	路地占用	道路占用	民地占用	民地占用
用途別	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
口径	65mm	65mm	65mm	50mm	50mm	50mm
揚程	8.2m	8.4m	7.4m	5.3m	4.4m	5.9m
揚水量	0.16m ³ /min	0.24m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min
原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
原動機出力	1.5kW	2.2kW	2.2kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名	大原 MP 7-1	大原 MP 8-1	大原 MP 9-1	大原 MP 9-2	大原 MP 10-1	大原 MP 10-2
敷地	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
口径	65mm	50mm	50mm	50mm	50mm	65mm
揚程	9.5m	10.0m	3.2m	3.6m	3.8m	11.2m
揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min	0.071m ³ /min	0.159m ³ /min
原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
原動機出力	2.2kW	0.75kW	0.25kW	0.4kW	0.25kW	3.7kW
台数	2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原 MP 1 2 - 1	大原 MP 1 4 - 1	大原 MP 1 4 - 2	大原 MP 1 6 - 1	大原 MP 1 6 - 2	静原 MP 1 - 1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	65mm	50mm	50mm	50mm	65mm
	揚程	6.0m	7.4m	3.9m	3.1m	4.7m	10.4m
	揚水量	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.36m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	1.5kW	1.5kW	0.4kW	0.4kW	3.7kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		静原 MP 3 - 1	静原 MP 3 - 2	静原 MP 4 - 1	静原 MP 5 - 1	鞍馬 MP 1 - 1	鞍馬 MP 2 - 1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	路地占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	65mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	3.8m	16.2m	6.2m	2.9m	4.0m	8.7m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.071m ³ /min	0.16m ³ /min	1.39m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	3.7kW	1.5kW	0.25kW	0.75kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		鞍馬 MP 2 - 2	鞍馬 MP 2 - 3	鞍馬 MP 2 - 4	鞍馬 MP 2 - 5	鞍馬 MP 2 - 6	鞍馬 MP 4 - 1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	民地占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	65mm	65mm	50mm	50mm	65mm
	揚程	6.4m	8.5m	10.3m	12m	9.4m	7m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	4.6m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.75kW	1.5kW	2.2kW	0.75kW	0.75kW	2.2kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		鞍馬 MP 4 - 3	鞍馬 MP 4 - 4	高雄 MP 1 - 1	高雄 MP 1 - 2	高雄 MP 1 - 3	高雄 MP 1 - 4
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	50mm	80mm	100mm	100mm	80mm
	揚程	6.5m	3.1m	14.5m	24.7m	23.8m	17.7m
	揚水量	0.08m ³ /min	0.16m ³ /min	0.637m ³ /min	0.637m ³ /min	0.637m ³ /min	0.524m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	3.7kW	7.5kW	7.5kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施 設 名		高雄 MP 2 - 1	高雄 MP 2 - 2	高雄 MP 3 - 1	高雄 MP 3 - 2	高雄 MP 3 - 3	高雄 MP 3 - 4
敷 地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	路地占用
用 途 別		汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用	汚 水 用
揚 水 ポ ン プ	形 式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口 径	65mm	65mm	65mm	65mm	65mm	50mm
	揚 程	21m	8.1m	16.2m	20.1m	3.9m	6.4m
	揚 水 量	0.38m ³ /min	0.16m ³ /min	0.204m ³ /min	0.169m ³ /min	0.159m ³ /min	0.07m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	7.5kW	1.5kW	5.5kW	3.7kW	1.5kW	0.25kW
台 数		2 台	2 台	2 台	2 台	2 台	2 台

5 ユニットポンプ場(宅内)

(令和7年度末現在)

施設名		大原 UP1-1	大原 UP1-2	大原 UP1-3	大原 UP2-1	大原 UP3-1	大原 UP5-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.6m	5.5m	5.84m	6.3m	5.1m	4.8m
	揚水量	0.08m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.08m ³ /min	0.08m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.25kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP7-1	大原 UP8-1	大原 UP8-2	大原 UP9-3	大原 UP9-8	大原 UP9-10
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.4m	8.8m	5.2m	2.6m	2.7m	4.2m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP10-1	大原 UP10-2	大原 UP10-3	大原 UP11-1	大原 UP11-2	大原 UP11-3
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	2.3m	4.8m	4.2m	5.0m	3.1m	5.5m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.75kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	2台	1台	1台	2台	1台

施設名		大原 UP11-4	大原 UP11-5	大原 UP11-6	大原 UP14-1	大原 UP14-2	大原 UP16-2
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.5m	4.5m	3.6m	3.85m	4.56m	5.04m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP16-3	大原 UP16-5	静原 UP1-1	静原 UP2-1	静原 UP2-2	静原 UP5-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	65mm	50mm	65mm	65mm	50mm
	揚程	5.52m	12.34m	5.1m	6.8m	9.9m	4.8m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.159m ³ /min	0.071m ³ /min	0.515m ³ /min	0.62m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	1.5kW	0.4kW	2.2kW	3.7kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	2台	2台	1台

施設名		鞍馬 UP1-1	鞍馬 UP2-1	鞍馬 UP2-2	鞍馬 UP2-3	鞍馬 UP4-1	鞍馬 UP4-2
敷地		学校用地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	5.7m	2.6m	6.3m	5.7m	3.2m	3.7m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.25kW	0.4kW	0.4kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		鞍馬 UP4-3	鞍馬 UP4-4	鞍馬 UP4-5	鞍馬 UP4-8	鞍馬 UP4-10
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	3.0m	3.1m	6.6m	3.7m	4.42m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.174m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.4kW
台数		1台	1台	1台	1台	2台

施設名		高雄 UP1-1	高雄 UP1-2	高雄 UP2-2	高雄 UP2-3	高雄 UP3-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ	水中モーター ポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	5.5m	9.7m	9.6m	4.1m	5.9m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.4kW	0.75kW	0.4kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台

第 3 章 統 計

1 マンホールポンプ統計

(1) マンホールポンプ汚水排出量

(単位m³) (令和6年度)

施設名 月別	大原 MP 1-1	大原 MP 1-2	大原 MP 2-1	大原 MP 3-1	大原 MP 3-2	大原 MP 4-1	大原 MP 5-1	大原 MP 6-1	大原 MP 6-2	大原 MP 6-3
令和7年 4月	30,968	4	21,414	112	24	25	132	7,713	13,044	17
5月	35,288	11	23,043	112	22	52	149	8,495	13,703	15
6月	39,265	3	24,054	115	17	31	154	8,341	14,116	17
7月	37,906	3	22,554	122	16	27	138	7,719	12,676	16
8月	39,036	32	23,662	112	18	40	144	7,716	13,422	17
9月	35,492	30	21,906	107	23	38	131	6,875	12,247	14
10月	37,656	43	23,066	113	17	36	142	7,106	12,967	14
11月	36,418	185	22,185	113	21	35	143	6,646	13,044	16
12月	37,216	63	22,815	112	20	36	199	6,750	13,457	16
8年 1月	33,822	31	21,729	107	14	40	132	6,396	13,457	19
2月	30,437	2	19,940	104	16	43	117	6,119	12,056	15
3月	34,766	2	21,612	118	26	54	131	6,664	13,264	17
計	428,270	409	267,980	1,347	234	457	1,712	86,540	157,453	193

施設名 月別	大原 MP 6-4	大原 MP 6-5	大原 MP 6-6	大原 MP 6-7	大原 MP 6-8	大原 MP 6-9	大原 MP 6-10	大原 MP 6-11	大原 MP 7-1	大原 MP 8-1
令和7年 4月	180	9	29	2,467	426	0	12	17	100	233
5月	201	10	30	2,597	584	0	10	16	93	277
6月	198	3	31	2,771	593	0	12	17	80	256
7月	184	4	32	2,656	605	0	11	19	88	218
8月	192	3	29	2,750	617	0	13	21	99	231
9月	188	1	32	2,284	616	0	10	16	100	209
10月	207	3	30	2,450	654	0	11	17	94	272
11月	199	4	32	2,244	620	0	9	17	101	321
12月	233	27	31	2,143	722	3	12	18	96	207
8年 1月	212	17	30	1,997	670	0	14	19	68	200
2月	177	7	26	1,877	554	0	12	16	81	206
3月	204	2	32	2,125	639	0	11	18	86	335
計	2,375	90	364	28,361	7,300	3	137	211	1,086	2,965

施設名 月別	大原 MP 9-1	大原 MP 9-2	大原 MP 10-1	大原 MP 10-2	大原 MP 12-1	大原 MP 14-1	大原 MP 14-2	大原 MP 16-1	大原 MP 16-2
令和7年 4月	13	59	57	1	246	5	23	448	38
5月	16	70	53	1	267	10	23	480	43
6月	15	75	52	1	307	5	24	474	41
7月	15	82	50	1	387	4	23	487	38
8月	15	109	57	1	421	6	22	500	36
9月	14	52	58	1	409	5	20	438	38
10月	14	62	56	1	296	5	23	433	38
11月	15	62	57	1	280	6	23	408	38
12月	17	56	57	1	310	6	25	430	37
8年 1月	17	53	54	1	268	5	22	449	32
2月	16	47	52	1	291	5	18	376	27
3月	17	59	51	1	311	5	20	417	33
計	184	786	654	12	3,793	67	266	5,340	439

注 汚水排出量は、運転時間から計算で求めた参考値である。

施設名 月別	静原 MP 1 - 1	静原 MP 3 - 1	静原 MP 3 - 2	静原 MP 4 - 1	静原 MP 5 - 1	鞍馬 MP 1 - 1	鞍馬 MP 2 - 1	鞍馬 MP 2 - 2	鞍馬 MP 2 - 3	鞍馬 MP 2 - 4
令和7年 4月	3,009	87	104	27	15	36	12,083	129	14	7
5月	3,269	97	109	26	17	55	15,414	135	15	8
6月	3,974	108	83	26	25	64	17,457	139	14	8
7月	3,648	93	86	25	22	87	21,931	132	13	9
8月	4,133	100	85	26	18	111	21,947	140	13	8
9月	3,400	86	95	23	15	53	17,086	117	13	6
10月	3,615	97	55	24	19	45	13,387	124	13	6
11月	3,074	74	54	23	14	84	14,905	131	12	7
12月	3,011	96	65	27	18	34	13,231	139	13	7
8年 1月	2,895	88	61	30	13	45	12,924	137	12	6
2月	2,640	78	55	26	14	37	11,886	124	8	6
3月	3,347	86	64	29	17	33	12,849	124	11	7
計	40,015	1,090	916	312	207	684	185,100	1,571	151	85

施設名 月別	鞍馬 MP 2 - 5	鞍馬 MP 2 - 6	鞍馬 MP 4 - 1	鞍馬 MP 4 - 3	鞍馬 MP 4 - 4	高雄 MP 1 - 1	高雄 MP 1 - 2	高雄 MP 1 - 3	高雄 MP 1 - 4	高雄 MP 2 - 1
令和7年 4月	16	32	2,794	29	0	1,000	977	804	596	573
5月	18	36	2,969	32	0	1,133	1,277	903	656	627
6月	18	36	2,670	30	0	1,212	1,091	912	671	638
7月	18	33	2,681	31	0	1,308	1,187	970	695	670
8月	18	32	2,775	32	0	1,453	1,384	1,121	828	838
9月	18	31	2,473	33	0	1,212	1,157	929	679	673
10月	17	33	2,932	39	0	1,180	1,123	902	650	644
11月	18	29	2,743	30	0	1,343	1,271	1,033	765	832
12月	19	34	2,766	49	0	1,071	1,152	871	614	670
8年 1月	18	31	2,726	55	0	885	965	817	551	565
2月	14	30	2,474	49	0	854	943	800	565	595
3月	18	27	2,809	44	0	907	1,005	819	577	592
計	210	384	32,812	453	0	13,558	13,532	10,881	7,847	7,917

施設名 月別	高雄 MP 2 - 2	高雄 MP 3 - 1	高雄 MP 3 - 2	高雄 MP 3 - 3	高雄 MP 3 - 4
令和7年 4月	58	154	94	8	23
5月	68	166	109	12	32
6月	64	144	85	10	39
7月	80	134	88	8	28
8月	121	142	97	9	34
9月	91	123	91	7	22
10月	45	145	112	10	30
11月	81	180	170	27	18
12月	72	137	85	8	23
8年 1月	48	157	96	14	19
2月	36	198	147	5	19
3月	65	159	71	6	24
計	829	1,839	1,245	124	311

注 汚水排出量は、運転時間から計算で求めた参考値である。

(2) マンホールポンプ及びユニットポンプの電気使用量及び電気料金

(単位 Kwh 円) (令和7年度)

施設名	使用量(kWh)	電気料金(円)	施設名	使用量(kWh)	電気料金(円)
大原MP 1-1	30,468	878,033	大原UP 1-1	149	7,636
大原MP 1-2	326	63,365	大原UP 1-2	58	7,144
大原MP 2-1	12,144	394,137	大原UP 1-3	41	7,144
大原MP 3-1	485	66,554	大原UP 2-1	69	7,144
大原MP 3-2	352	63,274	大原UP 3-1	71	7,144
大原MP 4-1	301	230,580	大原UP 5-1	57	7,144
大原MP 5-1	542	67,041	大原UP 7-1	49	7,144
大原MP 6-1	9,574	295,815	大原UP 8-1	11	7,144
大原MP 6-2, 3	16,949	571,282	大原UP 8-2	38	7,144
大原MP 6-4	596	67,889	大原UP 9-3	58	7,144
大原MP 6-5	179	34,182	大原UP 9-8	54	7,144
大原MP 6-6	210	60,814	大原UP 9-10	36	7,144
大原MP 6-7	4,989	173,822	大原UP 10-1	39	7,144
大原MP 6-8	1,812	115,815	大原UP 10-2	187	29,235
大原MP 6-9	225	8,700	大原UP 11-1	30	7,144
大原MP 6-10	256	9,073	大原UP 11-2	82	7,144
大原MP 6-11	227	8,307	大原UP 11-3	38	7,144
大原MP 7-1	373	89,709	大原UP 11-4	31	7,144
大原MP 8-1	499	40,462	大原UP 11-5	44	7,144
大原MP 9-1	268	9,502	大原UP 11-6	51	7,144
大原MP 9-2	368	11,787	大原UP 14-1	33	7,144
大原MP 10-1	263	9,199	大原UP 14-2	42	7,144
大原MP 10-2	228	79,694	大原UP 16-2	41	7,144
大原MP 12-2	500	15,093	大原UP 16-3	44	7,144
大原MP 14-1	387	64,356	大原UP 16-5	46	26,646
大原MP 14-2	275	9,710	鞍馬UP 1-1	36	7,144
大原MP 16-1	615	18,009	鞍馬UP 2-1	39	7,144
大原MP 16-2	346	11,248	鞍馬UP 2-2	39	7,144
鞍馬MP 1-1	235	36,311	鞍馬UP 2-3	239	10,996
鞍馬MP 2-1	13,898	427,919	鞍馬UP 4-1	36	7,144
鞍馬MP 2-2	301	37,144	鞍馬UP 4-2	37	7,144
鞍馬MP 2-3	207	60,904	鞍馬UP 4-3	40	7,144
鞍馬MP 2-4	173	85,954	鞍馬UP 4-4	62	7,144
鞍馬MP 2-5	174	34,487	鞍馬UP 4-5	60	7,144
鞍馬MP 2-6	179	34,566	鞍馬UP 4-8	40	7,144
鞍馬MP 4-1	3,216	141,772	鞍馬UP 4-10	887	25,042
鞍馬MP 4-3	234	9,020	静原UP 1-1	37	7,144
鞍馬MP 4-4	263	9,193	静原UP 2-1	1,132	98,100
静原MP 1-1	8,212	271,843	静原UP 2-2	1,174	137,551
静原MP 3-1	544	66,917	静原UP 5-1	43	7,144
静原MP 3-2	686	134,034	高雄UP 1-1	51	7,144
静原MP 4-1	477	39,801	高雄UP 1-2	98	7,144
静原MP 5-1	295	10,170	高雄UP 2-3	34	7,144
高雄MP 1-1	1,523	149,842	高雄UP 3-1	40	7,144
高雄MP 1-2	2,386	268,763	UP 小計	5,523	599,534
高雄MP 1-3	2,197	265,085			
高雄MP 1-4	1,613	202,647			
高雄MP 2-1	2,211	265,424			
高雄MP 2-2	439	65,121			
高雄MP 3-1	952	113,289			
高雄MP 3-2	707	82,930			
高雄MP 3-3	366	37,059			
高雄MP 3-4	282	9,662			
MP 小計	125,527	6,327,309			

MP・UP 計	使用量	電気料金
	131,050	6,926,843

第4章 下水道分担金

下水道分担金

(令和7年度末現在)

1件につき	270,000円
-------	----------