

竹林公園子どもの広場 再整備検討図(2月2日時点)

注:この図面は竹林公園子どもの広場ワークショップ等を元に事務局で検討している整備素案の現時点でのたたき台であり、今後、法規や安全性等の関係で、整備項目やゾーニング等が変更される可能性があります。

傾斜がきついため、間伐の際に地盤が崩れる可能性があり、注意が必要。場合によっては造成も検討

どろんこや水遊び等なんでもできる場所
課題:排水経路等の検討が必要

搬入等しやすいように道を拡幅
課題:石垣をつくり直すなど、造成が必要であり、費用がかかる

道の舗装改善

虫の来る場所
(柑橘系の木や藤袴など)

坂遊びができるように整備。擁壁の解体や一部造成などが必要。動線との関係に注意



落書きができる壁や落書きができる地面など



間伐(見通しをよくする)
課題:定期的な管理体制の検討が必要

ボルダー壁
課題:設置に費用がかかる
独立型か擁壁兼用型かによって設置場所が異なるため、検討が必要。



勾配がきついため、観ることを基本とした空間に

- トイレ、倉庫、見守り候補
- 機能
 - ・男女トイレ、多目的トイレ
 - ・倉庫
 - ・乳幼児が遊べるスペース
 - ・火が使えるコンロ

- 場所のメリット
 - ・見守りよし
 - ・収まりよし

- 場所のデメリット
 - ・入り口から遠く利用しにくい
 - ・搬入、搬出利便性悪い
 - ・配管等の設備の整備が若干手間

建物あるいは、床つきの東屋などが考えられる



見通しをよくし、入って遊べる箇所がつかれないか検討



子どもの広場北側の竹林

繁茂した樹木の間伐
木登りできる木をつくる、植える

既存東屋の撤去

芝や人工芝等
クッション性のある場所

トイレ、物置、見守り場所候補1(80~100mほど)

間伐(新たな植栽等も検討)

坂(芝や人造石など)

坂(芝や人造石など)

間伐

間伐

間伐

伐採+拡張

伐採+拡張

池の蚊対策

