

<b>1 建物概要</b>		BEE	<b>1.0</b>	<b>B+</b>	<b>★★★</b>
建物名称 (仮称)京都 I ホテル新築工事		延床面積 2,683.41 m <sup>2</sup>	使用CASBEE評価マニュ CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	
用途 ホテル		用途 ホテル,	使用CASBEE評価マニュ CASBEE-京都-建築(新築)2018年版	使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)	
<b>2 重点項目への取組度</b>		取組度			
キーワード					
<b>1 大切に使う</b>					
<b>2 ともに住まう</b>					
<b>3 自然からつくる</b>					
<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>					
<b>1 大切に使う</b>					<b>合計点 22 /41</b>
<b>■長寿命</b>					<b>合計点 10 /20</b>
◇メンテナンスの容易性					
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性		スコア <b>3</b>	Q2/ 2.2.1 転体材料の耐用年数	スコア <b>3</b>	
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性		スコア <b>3</b>	鉄筋コンクリート造:65年	スコア <b>3</b>	
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性		スコア <b>3</b>		スコア <b>3</b>	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性		スコア <b>3</b>	◇社会的長寿命	スコア <b>3</b>	
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性		スコア <b>3</b>	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア <b>3</b>	
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)		スコア <b>3</b>	Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア <b>1</b>	
特になし			特になし		
<b>■省資源</b>					<b>合計点 11 /20</b>
LR2/ 2.1 材料使用量の削減					スコア <b>2</b>
LR2/ 2.3 転体材料におけるリサイクル材の使用					スコア <b>3</b>
LR2/ 2.4 転体材料以外におけるリサイクル材の使用					スコア <b>3</b>
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組					スコア <b>3</b>
特になし			特になし		
<b>◆独自加点項目</b>					<b>合計点 1 /1</b>
LR2/ 2.1 材料使用量の削減			主要構造部が木造転体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.3 転体材料におけるリサイクル材の使用			主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	対象外	
LR2/ 2.4 転体材料以外におけるリサイクル材の使用			「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。	O	
<b>2 ともに住まう</b>					<b>合計点 15 /42</b>
<b>■自然とともに住まう</b>		<b>合計点 6 /15</b>	<b>■地域とともに住まう</b>	<b>合計点 5 /15</b>	
◇自然を感じられる計画			◇地域環境やコミュニティへの配慮		
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観		スコア <b>4</b>	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア <b>1</b>	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出		スコア <b>1</b>	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア <b>1</b>	
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上		スコア <b>1</b>	LR3/ 3.3.2 曜光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア <b>3</b>	
天井高2.9m			特になし		
<b>■歴史とともに住まう</b>					<b>合計点 4 /10</b>
◇歴史性への配慮					
Q2/ 1.2.3 内装計画					スコア <b>3</b>
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上					スコア <b>1</b>
特になし					
<b>◆独自加点項目</b>					<b>合計点 0 /2</b>
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観			京都重点項目による加点により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 曜光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。		
<b>3 自然からつくる</b>					<b>合計点 30 /50</b>
<b>■自然材料の利用</b>					<b>合計点 7 /15</b>
Q2/ 1.2.3 内装計画					スコア <b>3</b>
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上					スコア <b>1</b>
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材					スコア <b>3</b>
特になし					
<b>■自然環境の利用</b>					<b>合計点 21 /30</b>
Q1/ 3.1.1 曜光率		スコア <b>3</b>	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア <b>3</b>	
Q1/ 3.1.3 曜光利用設備		スコア <b>3</b>	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア <b>3</b>	
Q1/ 3.2.1 曜光制御		スコア <b>4</b>			
Q1/ 4.2.2 自然換気性能		スコア <b>5</b>			
プライドに庇が設置されています。					
<b>◆独自加点項目</b>					<b>合計点 2 /5</b>
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材			「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		O
Q1/ 3.1.3 曜光利用設備			デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の曜光利用設備を採用している。		
Q1/ 3.2.1 曜光制御			デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の曜光利用設備を採用している。		
LR1/ 3 設備システムの高効率化			評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く)		O
上記の内容に加え、利用量が15MJ/m <sup>2</sup> ・年以上となる場合。					
<b>4 低炭素景観の創出に関する評価</b>					
<input type="checkbox"/> Q1/3.1.3 曜光利用設備	<input type="checkbox"/> Q1/3.2.1 曜光制御		Q3/1 生物環境の保全と創出	低炭素景観	
<input type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	<input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化の改善		LR3/3.3.2 曜光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	取組数	<b>/6項目</b>
<b>5 ライフサイクルCO<sub>2</sub>とCO<sub>2</sub>削減率</b>					
ライフサイクルCO <sub>2</sub> (ライフサイクルCO <sub>2</sub> 参照値)			119.35 kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>	ライフサイクルCO <sub>2</sub> 削減率	
CO <sub>2</sub> 削減量			166.07 kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>	+28.1%	
<b>-46.71</b> kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>					
<b>6 ウッドマイレージCO<sub>2</sub>とCO<sub>2</sub>削減率</b>					
ウッドマイレージCO <sub>2</sub>				ウッドマイレージCO <sub>2</sub> 削減率	
CO <sub>2</sub> 削減効果				0%	

:「ウッドマイレージ計算書」から転載 : 自由記述入力欄