

CASBEE® 京都-新築

評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE京都-新築2018(v.1.0)
 ■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

1) 概要入力

① 建物概要

■ 建物名称	地域リハビリテーション推進センターほか2施設一体化施設(仮称)	
■ 建設地・地域区分	京都市中京区壬生東高田町1番地の15, 1番地の20	6地域
■ 地域・地区	準工業地域, 準防火地域	
■ 竣工年(予定/竣工)	2023年5月	予定
■ 敷地面積	5970.81	m ²
■ 建築面積	3440.35	m ²
■ 延床面積	12,887.94	m ²
■ 建物用途名	児童福祉施設等, 診療所, 寄宿舍 病院, 集合住宅, 工場,	
■ 階数	地上5F	
■ 構造	RC造	
■ 平均居住人員	600	人(想定値)
■ 年間使用時間	8,760	時間/年(想定値)

② 評価の実施

■ 評価の実施	2020年10月5日	実施設計段階
■ 作成者	(株)内藤建築事務所	
■ 確認日		
■ 確認者		
■ LCGO2の計算	標準計算 → LCGO2算定条件シート(標準計算)を入力	

2) 個別用途入力

① 用途別延床面積

事務所	0.00	m ²	事務所		m ²
			官公庁		m ²
学校	0.00	m ²	幼稚園・保育園		m ²
			小・中学校		m ²
			小・中学校(北海道以外)		m ²
			高校		m ²
			大学・専門学校		m ²
物販店	0.00	m ²	デパート・スーパー		m ²
			その他物販		m ²
飲食店		m ²			
集会所	0.00	m ²	劇場・ホール		m ²
			展示施設		m ²
			スポーツ施設		m ²
工場	284.75	m ²	うち省エネ計画対象面積	284.75	m ²
病院	11109.31	m ²			
ホテル		m ²			
非住宅 小計	11,394.06	m ²	専用部	324.82	m ²
集合住宅	1,493.88	m ²	共用部	1169.06	m ²

② 住居・宿泊部分の比率

■ 病院の延床面積のうち, 病室部分の床面積の比率	
■ ホテルの延床面積のうち, 宿泊部分の床面積の比率	
■ 集合住宅の延床面積のうち, 住戸部分の床面積の比率	0.22

CASBEE® 京都-新築

標準システム

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版 | 使用評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	地域リハビリテーション推進センターほか2施設一体化施設(仮称)	階数	地上5F
建設地	京都市中京区壬生東高田町1番地の15、1番地の20	構造	RC造
用途地域	準工業地域, 準防火地域	平均居住人員	600 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	病院, 集合住宅, 工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2023年5月 予定	評価の実施日	2020年10月5日
敷地面積	5,970.81 m ²	作成者	㈱内藤建築事務所
建築面積	3,440.35 m ²	確認日	
延床面積	12,887.94 m ²	確認者	



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.5 ★★★★★

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 100%
②建築物の取組み 91%
③上記+②以外のオンサイト手法 91%
④上記+オフサイト手法 91%

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安を示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q のスコア = 3.4

Q1 室内環境

Q1のスコア= 3.4

Q2 サービス性能

Q2のスコア= 3.4

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア= 3.5

LR のスコア = 3.3

LR1 エネルギー

LR1のスコア= 3.2

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア= 3.8

LR3 敷地外環境

LR3のスコア= 2.9

3 設計上の配慮事項		
総合 建物は高い耐震性(重要度係数1.25)を確保し、非常用自家発電機を設置するなど災害に強い建物としています。敷地内に交流棟(木造平家棟)や人工芝生広場など地域住民が利用可能なスペースを設けており、開かれた施設としています。また、地域産木材の多用や、建物下部に雨水抑制槽を設けるなど環境に配慮した計画としています。	その他 建物外装・内装材に使用する木材は、出来る限り地域産木材の使用を計画しています。	
Q1 室内環境 外装格子ルーバー・各階約2mの軒庇を設置、高断熱材を使用し熱負荷に配慮した計画としています。また、内装材は全てF☆☆☆☆材を採用します。	Q2 サービス性能 執務室の天井高は2.5m以上とし、電気・通信配線の更新性に配慮して、フリーアクセスフロアとしています。また、十分な面積のリフレッシュスペースや自販機コーナーを設けるなど居住空間に配慮した計画としています。ゴミ庫の設置、各階に清掃用具庫・清掃流しを設けるなど維持管理にも配慮しています。	Q3 室外環境(敷地内) 軒裏に天然木ルーバー、3階以上に外装ルーバーを設けるなど、景観地区に配慮した外観計画としています。また、交流棟(木造平家棟)を設けています。設計計画段階で施設利用者参加のワークショップや職員への全室ヒアリングを実施しています。
LR1 エネルギー 複層ガラスや断熱性の高い外壁、庇を設けるなど、熱負荷の軽減に配慮しています。また、太陽光発電装置を設置するなど、自然エネルギーの利用を行っています。	LR2 資源・マテリアル エコマーク建材や節水型衛生器具を採用するなど環境に配慮した計画としています。躯体と仕上げ材は容易に分別が可能であり、フリーアクセスフロアなど再利用可能なユニット部材を採用しています。	LR3 敷地外環境 建物利用者のために十分な駐輪場・駐車場を確保する計画としています。また、建物地下に降雨強度120mm/hを想定した雨水抑制槽を設置しています。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1 建物概要		BEE	1.5	A	★★★★★
建物名称	地域リハビリテーション推進センターほか2施設一体化施設(仮称)				
延床面積	12,987.94 m ²				
用途	児童福祉施設等, 診療所, 寄宿舎 病院, 集合住宅, 工場,	使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版 使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)			

2 重点項目への取組度	
キーワード	取組度
1 大切に使う	
2 とともに住まう	
3 自然からつくる	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

1 大切に使う		合計点	27 / 41
■長寿命化		合計点	12.4 / 20
◇メンテナンスの容易性			
Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性	スコア 3	◇物理的長寿命	Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数
Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性	スコア 3		スコア 3
Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性	スコア 3	<自由記述>	
Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性	スコア 5	◇社会的長寿命	
Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性	スコア 3	Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3
(注 上記5項目のスコアの平均が合計点に算入される)		Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ	スコア 3
<自由記述>		<自由記述>	
■省資源		合計点	14 / 20
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	スコア 3		
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 3		
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	スコア 5		
LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組	スコア 3		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	1 / 1
LR2/ 2.1 材料使用量の削減	主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		対象外
LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		○

2 とともに住まう		合計点	25 / 42
■自然とともに住まう		合計点	5 / 15
◇自然を感じられる計画			
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	スコア 1	◇地域環境やコミュニティへの配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5
Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
<自由記述>		LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	スコア 3
		<自由記述>	
■歴史とともに住まう		合計点	9 / 10
◇歴史性への配慮			
Q2/ 1.2.3 内装計画	スコア 4		
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上	スコア 5		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	1 / 2
Q2/ 1.2.1 広さ感・景観	京都重点項目による加点により、レベル5を超える。		
LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している。または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。		○

3 自然からつくる		合計点	41 / 50
■自然材料の利用		合計点	12 / 15
Q2/ 1.2.3 内装計画		スコア 4	
Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上		スコア 5	
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材		スコア 3	
<自由記述>			
■自然環境の利用		合計点	24.7 / 30
Q1/ 3.1.1 屋光率	スコア 5	LR1/ 2 自然エネルギー利用	スコア 3.7
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	スコア 5	LR2/ 1.2.1 雨水利用システム	スコア 4
Q1/ 3.2.1 屋光制御	スコア 4		
Q1/ 4.2.2 自然換気性能	スコア 3		
<自由記述>			
◆独自加点項目		合計点	4 / 5
LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材	「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。		○
Q1/ 3.1.3 屋光利用設備	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		○
Q1/ 3.2.1 屋光制御	デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。		○
LR1/ 3 設備システムの高効率化	評価する取組みのうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニュメントの計画を除く)		○
		上記の内容に加え、利用量が15MJ/m ² ・年以上となる場合。	

4 低炭素景観の創出に関する評価			
<input checked="" type="checkbox"/> Q1/3.1.3 屋光利用設備	<input checked="" type="checkbox"/> Q1/3.2.1 屋光制御	<input type="checkbox"/> Q3/1 生物環境の保全と創出	低炭素景観 取組数
<input checked="" type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	<input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	<input checked="" type="checkbox"/> LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	
			3/6項目

5 ライフサイクルCO₂とCO₂削減率			
ライフサイクルCO ₂ (ライフサイクルCO ₂ 参照値)	256.60 kg-CO ₂ /年m ²	ライフサイクル	CO ₂ 削減率
CO ₂ 削減量	281.87 kg-CO ₂ /年m ²		
	-25.27 kg-CO ₂ /年m ²		
			+9%

6 ウッドマイルージCO₂とCO₂削減率			
ウッドマイルージCO ₂		kg-CO ₂	ウッドマイルージ CO ₂ 削減率
CO ₂ 削減効果		kg-CO ₂	
			0%

「ウッドマイルージ計算書」から転記 : 自由記述入力欄

CASBEE-京都-建築(新築)2018年版
 地域リハビリテーション推進センターほか2施設一体化施設(仮称)

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	重点項目等	重点項目に対する全国版評価基準の見直し	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	
Q 建築物の環境品質								
Q1 室内環境								
1 音環境								
1.1 室内騒音レベル								
1.2 遮音								
1 開口部遮音性能								
2 界壁遮音性能								
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)								
4 界床遮音性能(重量衝撃源)								
1.3 吸音								
2 温熱環境								
2.1 室温制御								
1 室温								
2 外皮性能								
3 ゾーン別制御性								
2.2 湿度制御								
2.3 空調方式								
3 光・視環境								
3.1 昼光利用								
1 昼光率								
2 方位別開口								
3 昼光利用設備								
3.2 グレア対策								
1 昼光制御								
3.3 照度								
3.4 照明制御								
4 空気質環境								
4.1 発生源対策								
1 化学汚染物質								
4.2 換気								
1 換気量								
2 自然換気性能								
3 取り入れ外気への配慮								
4.3 運用管理								
1 CO ₂ の監視								
2 喫煙の制御								
Q2 サービス性能								
1 機能性								
1.1 機能性・使いやすさ								
1 広さ・収納性								
2 高度情報通信設備対応								
3 パリアフリー計画								
1.2 心理性・快適性								
1 広さ感・景観(天井高)								
2 リフレッシュスペース								
3 内装計画								
1.3 維持管理								
1 維持管理に配慮した設計								
2 維持管理用機能の確保								
2 耐用性・信頼性								
2.1 耐震・免震・制震・制振								
1 耐震性(建物のこわれにくさ)								
2 免震・制震・制振性能								
2.2 部品・部材の耐用年数								
1 躯体材料の耐用年数								
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔								
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔								
4 空調換気ダクトの更新必要間隔								
5 空調・給排水配管の更新必要間隔								
6 主要設備機器の更新必要間隔								

2.4 信頼性				一部の部屋の空調設備の電源を、非常用発電機回路としている。 節水型衛生器具の使用。災害時に備えた配管の分離。	3.6	0.20			
1	空調・換気設備				4.1	0.20			
2	給排水・衛生設備				5.0	0.20			
3	電気設備				3.0	0.20			
4	機械・配管支持方法				3.0	0.20			
5	通信・情報設備				3.0	0.20			
3 対応性・更新性					3.2	0.30	3.3	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり					3.6	0.27	3.6	0.50	
1	階高のゆとり			1階:4.0m 2~5階:3.8m	4.0	0.60	4.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.40	3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり					3.0	0.27	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性					3.2	0.47			
1	空調配管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
2	給排水管の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
3	電気配線の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.10			
4	通信配線の更新性	●大切	A(全国版準用)	フリーアクセスフロアの採用	5.0	0.10			
5	設備機器の更新性	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20			
6	バックアップスペースの確保				3.0	0.20			
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	3.5
1 生物環境の保全と創出		●とも	A'(全国版準用)		1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮		○	C(独自加点) D(独自基準)	景観地区内における建築の認定交付。	5.0	0.40	-	-	5.0
3 地域性・アメニティへの配慮					4.0	0.30	-	-	4.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	●とも 自然	A'(全国版準用)	交流棟(木造平家棟)を設けている。ワークショップや全室ヒアリングの実施。	5.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上	●とも	A(全国版準用)		3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-	-	-	3.3
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	3.2
1 建物外皮の熱負荷抑制				非住宅部分:[BPI][BEI]=0.80	4.7	0.20	-	-	4.7
2 自然エネルギー利用		●自然	A(全国版準用)	建物中心部に吹抜けを設け、ハイサイドライトを設置。	3.7	0.10	-	-	3.7
3 設備システムの高効率化		●自然	C(独自加点)	[BEI][BEIm] = 0.87 太陽光発電設備の設置。	2.7	0.50	-	-	2.7
4 効率的運用					3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価					3.0	0.88	-	-	
4.1	モニタリング				3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価					3.0	0.12	-	-	
4.1	モニタリング				3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	3.8
1 水資源保護					3.8	0.20	-	-	3.8
1.1	節水			節水型便器、擬音装置を使用している。	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用					3.7	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無	●自然	A(全国版準用)	雨水タンクの設置(駐輪場D棟)	4.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減					3.8	0.60	-	-	3.8
2.1	材料使用量の削減	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.10	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用			既存建物の地下部分を構造支持地盤として利用。	5.0	0.20	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	●大切	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.20	-	-	
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	●大切	A'(全国版準用) B(推奨内容)	リサイクル資材を3品目使用。	5.0	0.20	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材	●自然	B(推奨内容) D(独自基準)		3.0	0.10	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	●大切	A(全国版準用)		3.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					3.9	0.20	-	-	3.9
3.1	有害物質を含まない材料の使用			接着剤や塗装など6種採用している。	5.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避					3.5	0.70	-	-	
1	消火剤			ノンフロンA種	-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)				4.0	0.50	-	-	
3	冷媒				3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	2.9
1 地球温暖化への配慮				スコア換算5.0	3.3	0.33	-	-	3.3
2 地域環境への配慮					2.6	0.33	-	-	2.6
2.1	大気汚染防止				3.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善	●とも	A(全国版準用)		2.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制					3.7	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減			雨水流出抑制槽の設置(敷地面積1/3以上を放流)	4.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制				3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制			駐輪場・駐車場の十分な台数の確保。車両出入口の分離。	5.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制				3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮					3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止					3.0	0.40	-	-	
1	騒音				3.0	0.33	-	-	
2	振動				3.0	0.33	-	-	
3	悪臭				3.0	0.33	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制					3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制				3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制				3.0	-	-	-	
3	日照阻害の抑制				3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制					3.0	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				3.0	0.70	-	-	
2	屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策	●とも	B(推奨内容)		3.0	0.30	-	-	

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目 重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称

地域リハビリテーション推進センターほか2施設一体化施設(仮称)

計画上の配慮事項	
総合	建物は高い耐震性(重要度係数1.25)を確保し、非常用自家発電機を設置するなど災害に強い建物としています。敷地内に交流棟(木造平家棟)や人工芝生広場など地域住民が利用可能なスペースを設けており、開かれた施設としています。また、地域産木材の多用や、建物下部に雨水抑制槽を設けるなど環境に配慮した計画としています。
Q1 室内環境	外装格子ルーバー・各階約2mの軒庇を設置、高断熱材を使用し熱負荷に配慮した計画としています。また、内装材は全てF☆☆☆☆建材を採用します。
Q2 サービス性能	執務室の天井高は2.5m以上とし、電気・通信配線の更新性に配慮して、フリーアクセスフロアとしています。また、十分な面積のリフレッシュスペースや自販機コーナーを設けるなど居住空間に配慮した計画としています。ゴミ庫の設置、各階に清掃用具庫・清掃流しを設けるなど維持管理にも配慮しています。
Q3 室外環境(敷地内)	軒裏に天然木ルーバー、3階以上に外装ルーバーを設けるなど、景観地区に配慮した外観計画としています。また、交流棟(木造平家棟)を設けています。設計計画段階で施設利用者参加のワークショップや職員への全室ヒアリングを実施しています。
LR1 エネルギー	複層ガラスや断熱性の高い外壁、庇を設けるなど、熱負荷の軽減に配慮しています。また、太陽光発電装置を設置するなど、自然エネルギーの利用を行っています。
LR2 資源・マテリアル	エコマーク建材や節水型衛生器具を採用するなど環境に配慮した計画としています。躯体と仕上げ材は容易に分別が可能であり、フリーアクセスフロアなど再利用可能なユニット部材を採用しています。
LR3 敷地外環境	建物利用者のために十分な駐輪場・駐車場を確保する計画としています。また、建物地下に降雨強度120mm/hを想定した雨水抑制槽を設置しています。
その他	建物外装・内装材に使用する木材は、出来る限り地域産木材の使用を計画しています。